

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

INVITACIÓN No. JAPAC-R.P.-2023-029 D

INICIO DE OBRA:
02 DE OCTUBRE DE 2023

TERMINO DE OBRA:
20 DE OCTUBRE DE 2023

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, UBICADO
EN LA LOCALIDAD DE LA PITAYITA, SINDICATURA DE TEPUCHE,
CULIACÁN, SINALOA.

PRESENTACIÓN Y APERTURA:
21 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
B	PERFORACIÓN DE POZO				
A1	SONDEO EXPLORATORIO CON MAQUINA, PARA DETERMINAR VIAVILIDAD EN LA CONSTRUCCION DE POZO TIPO PROFUNDO, INCLUYE: TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. TRABAJOS A REALIZARSE.				
5000 00	SONDEO ELECTRICO SCHLUMBERGER VERTICAL Y/O TRANSITORIO ELECTROMAGNETICO PARA EXPLORACIÓN INDIRECTA DEL SUBSUELO CON FINALIDAD GEOHIDROLOGICA. Precio unitario: ** CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N. **	PZA	1.00	50,000.00	50,000.00
500001	MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACIÓN HASTA LA OBRA A REALIZAR, INCLUYE: TRASLADO DE MAQUINARIA DESDE NUESTRA BODEGA HASTA LA OBRA, ACARREO DE CEMENTO, BENTONITA Y SIMILARES HASTA LA OBRA. Precio unitario: ** VEINTE MIL TREINTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N. **	PZA	1.00	20,036.88	20,036.88
500101	INSTALACIÓN MÁQUINA DE PERFORACIÓN, DESMANTELAMIENTO DE LA MISMA. Precio unitario: ** SIETE MIL SIETE PESOS 59/100 M.N. **	PZA	1.00	7,007.59	7,007.59
506601	ESPUMANTE PARA EXTRAER AZOLVE Precio unitario: ** CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. **	KG	100.00	50.00	5,000.00
503001	PERFORACIÓN DE POZO EN DIAMETRO NOMINAL DE 8 1/2" CON AIRE COMPRIMIDO DE 250 PSI 750 PCM DE 0.00 A 42.00 M EN MATERIAL I,II Y III Precio unitario: ** TRES MIL QUINIENTOS PESOS 07/100 M.N. **	ML	22.00	3,500.07	77,001.54
505001	REGISTRO ELECTRICO MULTIPARAMETRO PARA DETERMINAR UNIDADES GEOHIDROLOGICAS POTENCIALMENTE ALMACENADORAS Y/O PRODUCTORAS. Precio unitario: ** CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N. **	PZA	1.00	40,000.00	40,000.00
	Total de SONDEO EXPLORATORIO CON MAQUINA, PARA DETERMINAR VIAVILIDAD EN LA CONSTRUCCION DE POZO TIPO PROFUNDO, INCLUYE: TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. TRABAJOS A REALIZARSE.				199,046.01
A2	AMPLIACIÓN CON MÁQUINA, PARA ENTUBAR POZO Y COLOCACION DE CONTRADEME, ADEME, GRAVA ASI COMO SU LAVADO Y TERMINADO TRABAJOS A REALIZARSE.				
	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 18" EN MATERIAL				
504010	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE 8 1/2" HASTA 14" DE 0.0 A 1.0 M EN MATERIAL TIPO I: Precio unitario: ** TRES MIL PESOS 43/100 M.N. **	ML	1.00	3,000.43	3,000.43
506104	COLOCACIÓN DE TUBERIA DE CONTRADEME DE 14" DE DIAMETRO ACERO DE 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: CEMENTACIÓN Precio unitario: ** NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 53/100 M.N. **	ML	1.00	922.53	922.53
	Total de AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 18" EN MATERIAL				3,922.96
	Total de AMPLIACIÓN CON MÁQUINA, PARA ENTUBAR POZO Y COLOCACION DE CONTRADEME, ADEME, GRAVA ASI COMO SU LAVADO Y TERMINADO TRABAJOS A REALIZARSE.				3,922.96

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.
ING. FAUSTINO TELLEZ GAMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

INVITACIÓN No. JAPAC-R.P.-2023-029 D

INICIO DE OBRA:
02 DE OCTUBRE DE 2023

TERMINO DE OBRA:
20 DE OCTUBRE DE 2023

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, UBICADO
EN LA LOCALIDAD DE LA PITAYITA, SINDICATURA DE TEPUCHE,
CULIACÁN, SINALOA.

PRESENTACIÓN Y APERTURA:
21 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de PERFORACIÓN DE POZO				202,968.97
	Subtotal de Presupuesto				202,968.97
				IVA 16%	32,475.04
				Total	235,444.01


CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.
ING. FAUSTINO FELLEZ GAMEZ
REPRESENTANTE LEGAL