



**OBRA:**  
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y  
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CIRCUITO DE CALLES EN LA  
COMUNIDAD HACIENDA DE LA CAMPANA (POCHOTE)  
PRIMER ETAPA, ESCUINAPA, SINALOA.

**FECHA:**  
ENERO DEL 2022

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>CALLE ALCANTARILLADO</b>			
<b>1</b>	<b>RED DE ALCANTARILLADO</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
02	SONDEO PARA LOCALIZACION DE INTERFERENCIA EN REDES DE AGUA POTABLE, CON EXCAVACION A MANO HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD; INCLUYE: TRASPALEOS.	lote	2.0000
	<b>TRAZO</b>		
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO.	m2	5,393.5000
	<b>DEMOLICION Y REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO</b>		
1000 20	TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO.	mL	541.0000
1000 04	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO.	m3	15.2200
PU-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR INCLUYE:MALLA ELECTROSOLDADA, CIMBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. NOTA: (LOS PRECIOS DE ESTE CONCEPTOS ESTAN SUJETOS AL MERCADO DEL COSTO DE LOS INSUMOS EN ESTA ZONA, COMO TAMBIEN LA MANO DE OBRA)	m2	202.8800
	<b>EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL (EXCEPTO ROCA), EN SECO...</b>		
1100 02	EN ZONA A DE 0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD.	m3	3,345.9400
	<b>PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...</b>		
1130 02	CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	m3	259.4100
	<b>RELLENO ACOSTILLADO EN ZANJAS...</b>		
1131 04	CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	m3	778.2200
	<b>POZOS DE VISITA TIPO "COMÚN", HASTA...</b>		
3060 02	1.25 DE PROFUNDIDAD.	pozo	35.0000
3060 03	1.50 DE PROFUNDIDAD.	pozo	7.0000
	<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE</b>		



**OBRA:**  
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y  
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CIRCUITO DE CALLES EN LA  
COMUNIDAD HACIENDA DE LA CAMPANA (POCHOTE)  
PRIMER ETAPA, ESCUINAPA, SINALOA.

**FECHA:**  
ENERO DEL 2022

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	<b>BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA...</b>		
3110 01	DE POLIURETANO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN	pza	42.0000
	<b>CONTRUCCION DE POZOS DE VISITA COMUN.</b>		
12	INTERCONEXION PARA ENTRONCAR A POZO DE VISITA EXISTENTE CON TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DIAMETRO; INCLUYE: DEMOLICION, LIMPIEZA Y TAPONAMIENTO DE FLUJOS.	pza	0.0000
	<b>SUMINISTRO DE TUBERÍA DE P.V.C. ALCANTARILLADO, SISTEMA MÉTRICO SERIE 25 NOM001-CNA, NMX 215, L.A.B. FÁBRICA...</b>		
8049 13	DE 200 MM DE DIÁMETRO.	mL	2,696.7500
	<b>SUMINISTRO DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, INTERIOR LISO, CON CAMPANA Y EMPAQUES, L.A.B. FÁBRICA...</b>		
8051 16	TEEWYE (TEE + YEE) TOTALMENTE HERMÉTICA C/CAMPANA DE 8" X 6", I INCLUYE 3 EMPAQUES.	pza	127.0000
	<b>REPARACION DE...</b>		
09	TUBO DE AGUA POTABLE DE PVC HIDRAULICO DE 2.50 MTS DE LONGITUD DE 4" DIAM.; INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES (COPLES DE REPARACION, ANILLOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION.	pza	15.0000
16	PROVISIONAL DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO RD-9 DE 1/2" DE DIAM. Y 2.50 MTS DE LONGITUD PROMEDIO; INCLUYE: EXCAVACION A MANO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS TOTALES, MANIOBRAS LOCALES Y MANO DE OBRA.	pza	15.0000
	<b>RELLENO EN ZANJAS...</b>		



**OBRA:**  
**CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y**  
**DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CIRCUITO DE CALLES EN LA**  
**COMUNIDAD HACIENDA DE LA CAMPANA (POCHOTE)**  
**PRIMER ETAPA, ESCUINAPA, SINALOA.**

**FECHA:**  
**ENERO DEL 2022**

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1131 03	COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. <b>ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...</b>	m3	2,308.3100
9000 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. <b>ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE MATERIAL EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO...</b>	m3	1,037.6300
9003 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. <b>REGISTROS DE ALBAÑAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE FIERRO.</b>	m3/km	3,112.8800
6005 01	DE 0.40 X 0.60 Y 1.20 M DE PROFUNDIDAD <b>LABORATORIO</b>	pza	127.0000
PU-15	CONTROL DE CALIDAD, EN AFINE DEL TERRENO NATURAL, EN SUB-BASE, EN BASE, EN CONCRETO DE GUARNICION, EN LOSA DE PAVIMENTO, INCLUYE: HERRAMIENTOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. <b>LIMPIEZA</b>	visita	5.0000
PU16	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE :EQUIPO,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	m2	5,393.5000