CONSTRUCCIONES AINARAB, S.A. D E C.V.

CALLE RUBEN BAEZ MARQUEZ No. 4347, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS,
CULIACAN SINALOA.

OBRA:PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CAMINO IPUCHA-CACHAHUA (ETAPA 1), MUNICIPIO DE COSALA, SINALOA

CONTRATO NO:
COS/FAISM/2023/009
FECHA DE INICIO:
26 DE JUNIO 2023
FECHA DE TERMINO:
04 DE AGOSTO DE 2023

Resumen de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	PAVIMENTO EN CONCRETO				
1	PRELIMINARES				$ 165,693.26
2	TERRACERIAS				$ 193,143.12
3	PAVIMENTO				$ 1'012,898.08
4	ACABADOS				$ 48,028.73
	Total de PAVIMENTO EN CONCRETO				$ 1'419,763.19
	** UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				$ 1'419,763.19
	** UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N. **				
				Impuesto	$ 227,162.11
				Total	$ 1'646,925.30
	** UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 30/100 M.N. **				

LIC. SUSANA GUADALUPE PEREZ MONTES
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCCIONES AINARAB, S.A. D E C.V.

CALLE RUBEN BAEZ MARQUEZ No. 4347, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CULIACAN SINALOA.

OBRA:PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CAMINO IPUCHA-CACHAHUA (ETAPA 1), MUNICIPIO DE COSALA, SINALOA

CONTRATO NO: COS/FAISM/2023/009
FECHA DE INICIO: 26 DE JUNIO 2023
FECHA DE TERMINO: 04 DE AGOSTO DE 2023

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	PAVIMENTO EN CONCRETO				
1	**PRELIMINARES**				
EMP-01	TRAZO Y NIVELACION DE PAVIMENTOS.	M2	1,020.00	$ 18.63	$ 19,002.60
EMP-02	APERTURA DE CAMINO DE DESVIACIÓN TEMPORAL DEL TRAMO DE LA OBRA, INCLUYE: DESMONTE, COLOCAION DE RELLENO Y NIVELACION CON MOTOCONFORMADORA CON UN ANCHO PROMEDIO DE 4.00 MTS	ML	170.00	$ 118.81	$ 20,197.70
EMP-04	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA, MEDIDO EN TERRENO NATURAL, INCLUYE AFINE	M3	357.00	$ 229.47	$ 81,920.79
EMP-05	CARGA Y ACARREO EN CAMION 1er KM MATERIAL ABUNDADO PRODUCTO DE EXCAVACION (CAPACIDAD DE 7 M3)	M3	464.10	$ 79.46	$ 36,877.39
EMP-06	ACARREO EN CAMION KM SUBSECUENTE PRODUCTO DE EXCAVACION (CAPACIDAD DE 7 M3)	M3/KM	928.20	$ 8.29	$ 7,694.78
	Total de PRELIMINARES				**$ 165,693.26**
	**** CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 26/100 M.N. ****				
2	**TERRACERIAS**				
EMP-07	AFINE Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR DE TERRENO NATURAL PARA RECIBIR MEJORAMIENTO	M2	1,020.00	$ 35.34	$ 36,046.80
EMP-09	SUMINISTRO Y FORMACION DE BASE CONTROLADA DE BANCO FORMANDO BASE DE 20 cm. COMPACTADO AL 95% PROCTOR PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO, INCLUYE: ADQUISICION, CARGA, ACARREO, COLOCACION, HOMOGENIZACION, MEZCLADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M3	204.00	$ 770.08	$ 157,096.32
	Total de TERRACERIAS				**$ 193,143.12**
	**** CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N. ****				
3	**PAVIMENTO**				
EMP-12	GUARNICION TIPO "L" 15 CORONA X30 DE ALTURA X60 CM DE PATIN CON CONCRETO HIDRAULICO F`c=250 Kg/cm2 DIMENSIONES DE PROYECTO, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA	ML	340.00	$ 888.76	$ 302,178.40
EMP-13	PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR	M2	816.00	$ 870.98	$ 710,719.68
	Total de PAVIMENTO				**$ 1'012,898.08**
	**** UN MILLON DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N. ****				
4	**ACABADOS**				
EMP-15	PINTURA EN GUARNICIONES HASTA 40 cm DE DESARROLLO, COLOR AMARILLO O BLANCO TRANSITO, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACION.	ML	340.00	$ 72.59	$ 24,680.60
EMP-16	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	1,020.00	$ 22.89	$ 23,347.80

LIC. SUSANA GUADALUPE PEREZ MONTES
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCCIONES AINARAB, S.A. D E C.V.

CALLE RUBEN BAEZ MARQUEZ No. 4347, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS,
CULIACAN SINALOA.

OBRA:PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CAMINO IPUCHA-CACHAHUA (ETAPA 1), MUNICIPIO DE COSALA, SINALOA

CONTRATO NO:
COS/FAISM/2023/009
FECHA DE INICIO:
26 DE JUNIO 2023
FECHA DE TERMINO:
04 DE AGOSTO DE 2023

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de ACABADOS				**$ 48,028.73**
	**** CUARENTA Y OCHO MIL VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. ****				
	Total de PAVIMENTO EN CONCRETO				**$ 1'419,763.19**
	**** UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N. ****				
	Subtotal de Presupuesto				**$ 1'419,763.19**
	**** UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N. ****				
				Impuesto	**$ 227,162.11**
				Total	**$ 1'646,925.30**
	**** UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 30/100 M.N. ****				

LIC. SUSANA GUADALUPE PEREZ MONTES
REPRESENTANTE LEGAL