



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA
LOCALIDAD: CABRERA DE LIMONES, MUNICIPIO DE SINALOA.

1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE CABRERA DE LIMONES, MUNICIPIO DE SINALOA.					
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE A BASE DE CARTON ARENADO EN MAL ESTADO, INCLUYE; HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA NECESARIA Y RETIRO DE PRODUCTO DE RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE FUERA DE LA OBRA DONDE NO PERJUDIQUE. Precio Unitario: ** NOVENTA PESOS 37/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 57/100 M.N. **	m2	443.97	\$ 90.37	\$ 40,121.57
	Total de TRABAJOS PRELIMINARES			\$	40,121.57
	** CUARENTA MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 57/100 M.N. **				
2	ACABADOS				
2.1	ENTORTADO EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** QUINIENTOS PESOS 67/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N. **	m2	443.97	\$ 500.67	\$ 222,282.46
2.2	IMPERMEABILIZACION DE LOSA QUE INCLUYE: 1 RIEGO PRIMER, COLOCACION DE VITROPLY Y GRANULAR ROJO. Precio Unitario: ** SETECIENTOS DOCE PESOS 07/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N. **	m2	443.97	\$ 712.07	\$ 316,137.72
2.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y CRISTAL DE 6 MM INCLUYE REPISON, TRABAJO TERMINADO. Precio Unitario: ** CUATRO MIL SETECIENTOS TRES PESOS 09/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N. **	m2	71.29	\$ 4,703.09	\$ 335,283.29
2.5	REHABILITACION DE CANCELERIA A BASE DE VARILLA DE 1/2" Y SOLERA DE 1 1/4" PARA PROTECCIONES, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO ONCE PESOS 96/100 M.N. **	m2	71.29	\$ 759.04	\$ 54,111.96
2.6	REHABILITACION DE PUERTA A BASE DE HERRERIA DE 0.90 X 2.50 MTS, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** UN MIL QUINCE PESOS 90/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N. **	pza	3.00	\$ 1,015.90	\$ 3,047.70
2.7	REHABILITACION DE PUERTA A BASE DE HERRERIA DE 0.90 X 2.20 MTS, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** UN MIL QUINCE PESOS 90/100 M.N. ** Total: ** UN MIL QUINCE PESOS 90/100 M.N. **	pza	1.00	\$ 1,015.90	\$ 1,015.90
2.8	REHABIULITACION DE PUERTA A BASE DE HERRERIA DE 0.95 X 2.20 MTS, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	3.00	\$ 1,015.90	\$ 3,047.70
	TOTAL DE HOJA :			\$	975,048.30
	TOTAL ACUMULADO :			\$	975,048.30

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA
LOCALIDAD: CABRERA DE LIMONES, MUNICIPIO DE SINALOA.

2

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	Precio Unitario: ** UN MIL QUINCE PESOS 90/100 M.N. **				
	Total: ** TRES MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N. **				
	Total de ACABADOS			\$	934,926.73
	** NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 73/100 M.N. **				
3	VIARIOS				
3.1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA BEREL O SIMILAR DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA. Precio Unitario: ** CIENTO QUINCE PESOS 75/100 M.N. ** Total: ** CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 26/100 M.N. **	m2	1,074.81	\$ 115.75	\$ 124,409.26
	Total de VIARIOS			\$	124,409.26
	** CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 26/100 M.N. **				
4	ROTULO				
*TEM	ROTULO INFORMATIVO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 2" X 2" DE 1.50 MTS DE LARGO Y SE AHOGARA EN CONCRETO 30 CMS. Precio Unitario: ** TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,842.53	\$ 3,842.53
	Total de ROTULO			\$	3,842.53
	** TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N. **				
5	VIARIOS				
5.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Precio Unitario: ** TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N. **	lote	1.00	\$ 3,983.02	\$ 3,983.02
	Total de VIARIOS			\$	3,983.02
	** TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N. **				
	Total de MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE CABRERA DE LIMONES, MUNICIPIO DE SINALOA.			\$	1'107,283.11
	** UN MILLON CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	1'107,283.11
	** UN MILLON CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N. **				
				IVA \$	177,165.30
				Total \$	1'284,448.41
	** UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N. **				

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS