



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

691

OBRA: CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARR: EL WALAMO - LOS POZOS

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE MAZATLAN

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA  
IMPORTE DE PROGRAMA: \$23,612,061.91  
IMPORTE DE OBRA: \$504,071.06  
IMPORTE DE ESTIMACION: \$504,071.06

ESTIMACION No. 1

PERIODO: DEL 28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2022

HOJA 1 DE 1  
FECHA: 28/03/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

TRABAJS DE CONSERVACION MENOR DE CARRETERA: \$504,071.06

SUBTOTAL: \$504,071.06

TOTAL \$504,071.06

ING. ESTEBAN AZAREZ GOMEZ  
RESIDENTE DE OBRA (PRECASIN)

ING. JOS. ARMANDO PADILLA EZQUIVEL  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CÉSAR A. CUADRAS CASTRO  
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA: CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARR. EL WALAMO - LOS POZOS

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE MAZATLAN

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$504,071.06

ESTIMACION No. 1

PERIODO: DEL 28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2022

FECHA: 28/03/2022

HOJA 1 DE 1

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P06S31C012P	OPERACIÓN CON MEZCLA CALIENTE TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 3/4"	M3	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	\$5,897.27	\$35,383.62
P34S02C009P	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	40.42	40.42	0.00	0.00	40.42	\$8,490.38	\$343,181.16
P34S02C010P	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	17.98	17.98	0.00	0.00	17.98	\$2,763.47	\$49,687.19
P34S02C011P	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	8.93	8.93	0.00	0.00	8.93	\$8,490.38	\$75,819.09
								SUMA:	\$504,071.06

ING. ESTEBAN NAZAREZ GOMEZ  
RESIDENTE DE OBRA (PRECASIN)

ING. JOSÉ ARMANDO PADILLA EZQUIVEL  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CENAR A. CUADRAS CASTRO  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION