



**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCION DE OBRA**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

**CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD BADIRAGUATO (PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA), BADIRAGUATO, SINALOA.**

**ADJUDICACIÓN: SSS/SO/ADJ/003/2022**

**MAYO 2022**

CLUES: SLSSA000251

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
	<b>PRELIMINARES</b>				
PRE02-001	Limpieza y retiro de maleza, en área exterior, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	2179.81		
PRE02-002	Despalme de 20 cm de espesor de terreno vegetal a mano, incluye: acopio de material, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	1.78		
PRE02-012	Poda de brazos y corte de raíces de árbol, incluye: acarreo. mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	8.00		
PRE03-003	Desmontaje de lavabo de pedestal con recuperación, incluye: retiro de llaves, cespel, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	4.00		
PRE03-010	Desmontaje de llaves mezcladoras sin recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	14.00		
PRE03-034	Desmontaje de dispensador de jabón líquido sin recuperación incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	11.00		
PRE03-044	Desmontaje sin recuperacion de despachador de toalla interdoblada, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	11.00		
PRE03-035	Desmontaje con recuperacion de dispensador de pepel higienico, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	5.00		
PRE03-109	Desmontaje con recuperacion de puerta y marco de cristal y cancelería de aluminio, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza de los perfiles, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	8.80		
PRE03-302	Cancelación de salida de centro o contacto y/o apagador en interior , incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	SAL	2.00		
PRE03-310	Desmontaje sin recuperación de tapa contacto, voz y datos, y/o apagador en interior incluye: acarreo hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta.	SAL	70.00		
PRE03-348	Desmontaje de protección metálica con recuperacion, incluye: equipo de corte oxi-acetileno, acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	4.40		
PRE03-403	Desmontaje con recuperacion de lampara de tipo gabinete, incluye: desenergización, desconexión de tuberías y cables, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	36.00		
PRE03-406	Desmontaje con recuperación de luminaria tipo sub urbana hasta una altura de 4 m. incluye: desconexión, retiro de soportería, andamios, acarreo hasta la bodega, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	9.00		
PRE04-016	Demolición de falso plafón de tablaroca, incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	M2	18.60		
PRE04-063	Demolición por medios manuales en muro para alojar y ocultar salidas hidráulicas y electricas en muro de tabique hasta una altura de 4.50 mts., incluye: ranura y resane con pasta, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00		
PRE04-064	Demolición de muro 14 cm, de ancho, de tabique rojo recocido a mano con marro, incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	M2	9.86		
PRE04-282	Ranurado y demolicion de 10 a 30 cm de ancho en muros y losas de concreto, incluye: corte con disco, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	6.40		
PRE04-402	Demolición de banquetta y/o firmes, rampas de 10 cm, de concreto simple, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M2	23.17		
PRE04-502	Carga y retiro de material producto de excavaciones, desmontajes y/o demoliciones en camión, a un lugar donde no ocasionen daños a terceros, incluye:	VIAJE	2.00		



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCION DE OBRA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD BADIRAGUATO (PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA), BADIRAGUATO, SINALOA.

ADJUDICACIÓN: SSS/SO/ADJ/003/2022

MAYO 2022

CLUES: SLSSA000251

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
PRE04-503	Acarreo en carretilla de material producto de exc y/o demoliciones fuera de la obra a una distancia no mayor de 20 m incluye: mano de obra, herramienta y equipo.	M3	4.00		
PRE05-551	Resanados y detallados de muros para recibir puertas y ventanas, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	12.60		
	<b>CIMENTACION</b>				
CIM01-021	Excavación de cepa, por medios manuales de 0 a 2.00 m, en material tipo II, incluye: mano de obra, equipo y herramienta	M3	4.68		
CIM01-230	Dala de desplante de 15x20 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con armex 15x20-4 y 2 varillas ø3/8", incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	9.10		
	<b>ALBAÑILERIA</b>				
ALB01-006	Muro de 14 cm de ancho de tabique de barro rojo recocido de 7x14x28 cms asentado con mortero, cal, arena proporción 1:3 acabado comun, incluye: andamios, material, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	10.20		
ALB01-255	Muro de 14 cm. de espesor total, con panel covintec de 4", anclado con varilla del No. 3 a cada 40 cm y refuerzo horizontal a cada 80 cm anclados al firme, muro o losa, aplanado a 2 dos caras de 2 cm. de espesor, acabado fino, con mezcla de cemento arena 1:5, Incluye: refuezos en uniones, suministro de materiales, acarreo, cortes, desperdicios, habilitado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	9.15		
ALB11-013	Losa para repizón de 5 cm. de espesor por 20 cm. de ancho de concreto F'c=150 kg/cm2, armado con 2 varilla del No. 3 longitudinales y grapas de 1/4" a cada 20 cm, acabado aparente, incluye: cimbra muerta, suministro de materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	1.00		
ALB05-005	Aplanado acabado fino sobre muros (en elevaciones de 0 a 3 m), con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	31.50		
ALB05-049	Filos y boquillas en muros con cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	9.10		
ALB06-006	Firme de 7 cm acabado común, de concreto F'c= 200 kg/cm2, armado con malla 6x6/10-10, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	3.21		
ALB06-150	Rampa de 10 cm acabado común, de concreto F'c= 200 kg/cm2, armado con malla 6x6/10-10 y varilla de 3/8" @ 35 cm, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	34.70		
ALB06-200	Dentellon de 15x30 cms a base de concreto f'c=150 kg/cm2, armada con armex 15X30-4,, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	9.60		



**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCION DE OBRA**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

**CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD BADIRAGUATO (PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA), BADIRAGUATO, SINALOA.**

**ADJUDICACIÓN: SSS/SO/ADJ/003/2022**

**MAYO 2022**

CLUES: SLSSA000251

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
ALB08-004	Registro sanitario o pluvial con mediadas interiores de 0.60 x 0.60 y 1.00 m. de profundidad, fabricado con muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, sobre firme de 0.08 m. y cubierta de 0.1 m. de espesor de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, armado con varilla del # 3 @ 15 cm. con dala de remate de 15x15 cm. armada con 4 vars. # 3 y estribos del # 2 @ 20 cm. con marco y contramarco a base de ángulo 1/4"x3" (7.29 kg/m) y ángulo 1/4"x2 1/2" (6.1 kg/m) respectivamente, Incluye: excavación en terreno blando, suministro de materiales, acarreos, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, acabado pulido en interior, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00		
ALB08-049	Registro para pozo de absorcion 1.00x1.00x1.50 mts, a base de tabique y mortero acabado pulido en sus paredes interiores, con plantilla de 0.30m de de grava, marco y contramarco de fierro angular y tapa de lamina lisa negra acabado fondeado con bisagra para abrir y agarradera en su parte superior y orejas con candado incluido, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
ALB15-031	Ocultamiento de tuberías del exterior, enjarrando las ranuras, a base de mortero cemento-cal-arena, acabado floteado, fino, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ML	8.25		
ALB15-035	Resanado y detallado de muro por huecos realizados para paso de tuberías, acabado planeado, ambas caras, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion	PZA	1.00		
	<b>IMPERMEABILIZACION</b>				
IMPO1-002	Impermeabilizante elastomerico en losa de azotea marca thermotek o similar con garantía de 5 años, incluye: limpieza de superficie de losa, sellador, cemento plástico en zonas criticas de filtraciones, 1er. capa de impermeabilizante, malla de refuerzo reforzada, 2da. capa de impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra y herramientas.	M2	332.75		
IMPO1-008	Impermeabilizante elastomerico en lineas de tuberías del equipo de aire acondicionado en azotea marca thermotek o similar con garantía de 5 años, incluye: momificado con cinta de pvc y con tela de refuerzo del impermeabilizante, limpieza de superficie de losa, 1er, capa de impermeabilizante, malla de refuerzo sencilla, 2da. capa de impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra y herramientas.	PZA	14.00		
	<b>INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS</b>				
HIDR01-001	Ramaleos a base de tubería de PVC hidraulico cedula 40 de 1/2"Ø, (13mm), incluye: ranuras, resanes, piezas especiales de conexion, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	ML	65.00		
HIDR04-020	Ramaleos interiores a base de tubería de cobre tipo M de 1/2"Ø, para alimentacion a muebles, de las diferentes areas de la unidad, incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	12.00		
HIDR10-020	Salida hidraulica para lavabo, con tubería PVC ced 40 1/2"Ø, incluye: bifurcacion para mono alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta	SAL	1.00		
HIDR10-030	Salida hidraulica para tarja, con tubería PVC ced 40 1/2"Ø,, incluye: bifurcacion para doble alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	1.00		



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCION DE OBRA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD BADIRAGUATO (PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA), BADIRAGUATO, SINALOA.

ADJUDICACIÓN: SSS/SO/ADJ/003/2022

MAYO 2022

CLUES: SLSSA000251

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
HIDR10-040	Salida hidraulica para almacenes de RPBI y basura, con tuberia PVC ced 40 1/2"Ø, incluye: bifurcacion para alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	2.00		
HIDR11-040	Limpieza y revisión de tuberías de tinaco existente, y lavado de tinaco de 1,100 lts., Incluye; material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00		
SAN01-001	Suministro y colocación de descarga sanitaria de esterilizacion con tubo de 1/2"Ø pvc ced 40, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
SAN01-020	Ramaleo a base de tubería de pvc sanitario, en línea reforzado de 2"Ø y 4"Ø para conectar de mueble a registro, incluye: excavacion, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	12.00		
SAN02-007	Salida sanitaria para lavabo ovalin, con tuberia PVC de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	1.00		
SAN02-012	Salida sanitaria para tarja, con tuberia PVC de 2"Ø incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	1.00		
SAN02-019	Salida sanitaria para cuartos de RPBI y basura, (resumideros), con tuberia PVC de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	2.00		
SAN03-006	Suministro y colocacion de herrajes para wc, incluye:con herrajes,manguera, tornillos de sujetacion, tapones cubre pijas, cuello de cera, llave de control, fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	5.00		
SAN03-025	Suministro y colocacion de Lavabo tipo ovalin de sobreponer marca lamosa modelo Venezia, color blanco medidas 64,6x44,4x19,7cms cod 3534, incluye: contra para lavabo marca helvex, o similar, cespól latón tipo bola marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida) para las barras	PZA	1.00		
SAN03-040	Colocación de Lavabo con pedestal recuperado incluye: pedestal, contra para lavabo marca helvex, o similar, cespól latón tipo bola marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida)	PZA	4.00		
SAN03-050	Suministro y colocación de llave mezcladora para lavabo media vuelta en cromo marca URREA model R46CL o similar, incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	12.00		
SAN03-092	Suministro y colocación de llave mezcladora para tarjas, conexión de 1/2" Ø marca flowell línea sophia o similar acabado cromo 8" incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00		
SAN03-031	Suministro y colocación de 1 barra de 60 cm de largo de apoyo para discapacitados, en baños de acero inoxidable, incluye: fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	2.00		



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCION DE OBRA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD BADIRAGUATO (PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA), BADIRAGUATO, SINALOA.

ADJUDICACIÓN: SSS/SO/ADJ/003/2022

MAYO 2022

CLUES: SLSSA000251

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
SAN03-091	Suministro y colocación de Tarja con escurridera izquierda, de acero inoxidable medidas 101x54 cms, incluye: cespól cromado marca helvex o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00		
SAN03-094	Suministro y colocación de coladera de cespól pvc tipo plato en piso y rejilla acabado cromo, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00		
SAN03-021	Sellado con silicon blanco antihongo en muebles de baño, incluye: material, mano de obra y herramienta	ML	16.65		
SAN03-100	Suministro y colocación de llave nariz cromada 1/2" Ø con rosca para manguera, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00		
SAN10-002	Revisión de Instalaciones hidráulicas y sanitarias en baños, reparación de las mismas, cambio de piezas donde sea requerido, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00		
SAN10-003	Elaboracion de pase con tubería y codos de pvc de 3" entre losa para Instalación para equipo de aire acondicionado tipo minisplit, incluye: ranura, resane, material, mano de obra, herramienta y/o equipo.	PZA	1.00		
SAN10-050	Suministro y colocación de BIODIGESTOR 600 litros c/accs Rotoplas o similar completo, Incluye: suministro, instalación, pruebas en su funcionamiento, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00		
	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>				
ELEC01-046	Suministro e instalación de alimentación eléctrica de tablero a registro, con cable thw 12 dos hilos, poliducto 3/4", incluye: excavación, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	75.95		
ELEC03-001	Suministro e instalación de salida eléctrica para centro, de cada lámpara nueva, incluye: caja galvanizada, cable TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	1.00		
ELEC04-001	Suministro e instalación de salida eléctrica para contacto, incluye: TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), caja galvanizada, poliducto de 1/2"Ø, a 3/4" Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	7.00		
ELEC04-011	Suministro e instalación de salida eléctrica para aire acondicionado 220v, incluye: caja galvanizada, cable TW 10, (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), 25 mts. de tubería galvanizada de uso rudo 3/4"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	1.00		
ELEC05-001	Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador sencillo, incluye: caja galvanizada, cable TW 14, poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	3.00		
ELEC06-006	Suministro e instalación de lámpara suburbana led con fotocelda modelo WALLPACK 50 MAGG o similar incluye, fotocelda, balastro electrónico, carcasa de policarbonato, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	7.00		
ELEC06-008	Suministro e instalación de luminario de interior 60x120 cms, de empotrar en plafón, marca tecnolite, slim line modelo LTLED-3280-2/65 OREMBURGO V o similar, incluye: lámpara led, balastro, material, mano de obra, herramienta, equipo y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	30.00		



**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCION DE OBRA**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

**CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD BADIRAGUATO (PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA), BADIRAGUATO, SINALOA.**

**ADJUDICACIÓN: SSS/SO/ADJ/003/2022**

**MAYO 2022**

CLUES: SLSSA000251

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
ELEC06-013	Suministro e instalación de luminario de interior 60x60 cms, de empotrar en plafon, marca tecnolite, slim line modelo 24LTLED3140V40B OREMBURGO IV o similar, incluye: lampara led, balastro, material, mano de obra, herramienta, equipo y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	9.00		
ELEC07-001	Suministro y colocacion de tapa y contacto doble 110 v, con tierra con placa, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	46.00		
ELEC08-001	Suministro y colocacion de tapa y apagador sencillo, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	22.00		
ELEC10-001	Suministro e instalacion de salida de voz y datos, en las diferentes areas de la unidad, incluye: caja galvanizada, tubería de conduit de 1"Ø (minimo), ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	2.00		
ELEC10-005	Suministro y colocacion de tapa para voz y datos RJ45, 2 jack, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00		
ELEC10-006	Instalación de cable para voz y datos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	36.85		
ELEC10-020	Suministro e instalacion de alimentador para salida de voz y datos, con cable UTP cat 5 desde la toma hasta el rack, incluye: tubo galvanizado S/R de 3/4", codo galvanizado C/R de 3/4", cople galvanizado C/R de 3/4", fondeado y acabado en pintura blanca, riel y abrazadera unicanal, registro himel de 50X40X25, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	32.65		
ELEC11-001	Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 1 ton o similar incluye: maniobra, tuberías, conexiones de cobre, presion y llenado de gas, accesorios, soldadura, colocación de malla reforzada en ductos para evitar filtraciones, mano de obra, cableado, conexión a desagüe, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
ELEC11-051	Servicio y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo minisplit de 1 a 2 toneladas, incluye: maniobra, tuberías, reposicion de armaflex en tuberias, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	14.00		
	<b>TABLAROCA Y DUROCK</b>				
TAB01-215	Suministro y fabricacion de barra de Durock (tabla cemento) en estere, medidas de 0.65 con 0.90 mts cubierta con azulejo, 20 x 30 cm, incluye: perfil y esquineros de pvc, de altura terminada, con hueco para recibir tarja con escurridera y lavabo tipo ovalin de empotrar; con apoyos de durock, incluye: perfil y esquineros de pvc, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	4.00		
TAB01-216	Suministro y fabricacion de piernas de 60x90 cm de durock para apoyar barra de Durock (tabla cemento) en esterilizacion, incluye: perfil y esquineros de pvc, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00		
TAB01-223	Suministro y fabricacion de repisa de Durock (tabla cemento) para soporte de esterilizador, medidas de 60 x 40 cms. de profundidad, a una altura de 1.30 mts., incluye: perfil y esquineros de pvc, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. ALMACEN R.P.B.I.	PZA	1.00		



**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCION DE OBRA**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

**CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD BADIRAGUATO (PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA), BADIRAGUATO, SINALOA.**

**ADJUDICACIÓN: SSS/SO/ADJ/003/2022**

**MAYO 2022**

CLUES: SLSSA000251

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
PLAF01-101	Suministro e instalacion de falso plafon suspendido liso a base de tablaroca (tabla yeso) y perfil de aluminio blanco, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	16.40		
PLAF02-351	Reparación de plafones por daños menores, incluye: resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	16.75		
PLAF01-510	Suministro e instalacion de panel texturizado (poro fino similar al existente) 61x61, incluye: recuperacion de paneles en buen estado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	11.16		
<b>CARPINTERIA</b>					
CARP01-007	Puerta de tambor de caobilla y triplay de 6 mm con fajillas interiores a cada 60 cms, pintada en color segun puertas existentes con dimensiones 0.90x2.15 m hasta 1.10 x 2.15 m promedio, incluye: bisagras, chapa tipo bola con llave en puerta, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
CARP01-022	Rehabilitación y reubicación de puertas de madera, que se recuperaron, incluye: reparación, recortes, lijado, fondo, colocacion de formaica en color BLANCO, herrajes, bisagras, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
CARP01-042	Suministro e instalacion de marco de madera de cedro, color blanco, incluye: bisagras, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecucion.	PZA	1.00		
CARP01-050	Suministro e instalación de cerraduras de perilla (chapa bola) satinada color acero inoxidable, marca yale o similar buena calidad con llave en puertas, en las diferentes areas de la unidad, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	10.00		
CARP01-060	Suministro y colocacion de topes para puertas tipo media luna, color gris metalico con blanco, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	16.00		
<b>ACABADOS</b>					
ACAB01-002	Azulejo en muros Línea económica 30 x 20 cm, asentada las piezas de manera horizontal con pegazulejo y junteada con boquilla antihongo, Incluye: suministro de materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	21.34		
ACAB01-020	Piso de loseta porcelanato de 60X60 cm. asentada con pegavito y junta de color de acuerdo al modelo, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	2.00		
ACAB01-027	Zoclo de 10 cm. de loseta antiderrapante linea de 60X60 cm. asentada con pegavito y junta de color de acuerdo al modelo, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	6.65		
<b>CRISTALERIA Y ALUMINIO</b>					
ALU02-008	Suministro e instalación de dos puertas abatibles de 0.90 mts hasta 1.10 mts. de ancho por 2.10 mts. de alto, con aluminio natural línea 3" y cristal claro de 6 mm, con abrepuertas hidraulico, en el acceso principal a la unidad, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	4.55		
ALU02-050	Suministro y colocacion de bisagra hidraulica de piso, puerta principal, incluye: abrir piso, instalacion material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	2.00		



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCION DE OBRA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD BADIRAGUATO (PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA), BADIRAGUATO, SINALOA.

ADJUDICACIÓN: SSS/SO/ADJ/003/2022

MAYO 2022

CLUES: SLSSA000251

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
ALU03-033	Suministro y colocacion de puertas corredizas debajo de las barras, a base de PVC español color blanco y aluminio natural, en las areas de cocina, usos multiples, consultorio dental y esterilizacion, incluye: chapa de seguridad, mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	5.49		
ALU06-100	Suministro y colocacion de polarizado tipo areneado/ esmerilado en ventaneria, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	M2	2.00		
<b>HERRERIAS</b>					
HER01-001	Suministro e instalación de marco ancho para puerta en herrería, 15,8cms, ahogado y anclado a muro con ancla de angulo de 1", incluye: anclaje, fondo anticorrosivo color gris, y pintura de esmalte color gris a dos manos, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1.00		
HER02-003	Suministro e instalación de puerta de lamina lisa por ambos lados calibre 16, de 1.15 x 2.15 mts. de alto y un fijo de 0.65 x 2.15 mts, incluye: marco y contra marco de PTR de 1 1/2" con ceja de solera interna para evitar filtraciones, guardapolvo de aluminio, barra de impacto antipánico down acero inoxidable de 84 cms, bisagras reforzadas, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte color gris claro, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. Salida de Emergencia	PZA	1.00		
HER10-003	Suministro e instalacion de proteccion de 60x100x80 cm para aire acondicionado tipo minisplit de 1 a 2 ton en azotea de herreria, anclado a losa de azotea con ancla de angulo de 1", porta candado y candado, incluye: romper, anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte a dos manos color blanco, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	5.00		
HER10-004	Suministro e instalacion de proteccion para compresor grado medico a base de herreria, con cuadrado de 1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical, en la parte superior una cubierta de lamina galvanizada con pendiente minima y a un costado una puerta abatible con porta candado y candado, anclado con taquete de varilla 3/8"Ø a base y muro, incluye: anclaje, resane y fondo anticorrosivo y pintura esmalte a dos manos color gris plata claro, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	1.00		
HER13-001	Suministro e instalacion de pasamanos de acero en dos lineas de 90 cms. de altura y 75 cms. de altura para discapacitados en rampas exteriores, a base de acero en herreria tubo de 2" cedula 30, fijado con placa base 10x10 cms. incluye: fijacion, anclaje, resane, fondo anticorrosivo, acabado esmalte color blanco a dos manos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	ML	49.25		
HER13-002	Suministro e instalacion de pasamanos de acero en una linea sujeta al muro para discapacitados, a base de acero en herreria tubo de 2" cedula 30, fijado con placa base 10x10 cms. incluye: fijacion, anclaje, resane, fondo anticorrosivo, acabado esmalte color blanco a dos manos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	ML	21.80		
<b>PINTURAS</b>					
PIN01-004	Pintura de esmalte con brocha, sobre protecciones metálicas a dos manos a dos caras, aplicada con brocha, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	30.88		



**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCION DE OBRA**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

**CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD BADIRAGUATO (PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA), BADIRAGUATO, SINALOA.**

**ADJUDICACIÓN: SSS/SO/ADJ/003/2022**

**MAYO 2022**

CLUES: SLSSA000251

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
PIN01-006	Pintura de esmalte con brocha, sobre marcos metálicos o madera a dos manos a dos caras, aplicada con brocha, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	17.00		
PIN01-008	Pintura en area para extintor en forma de circulo, con un diametro total de 30 cms., a base de pintura esmalte, de buena calidad marca comex, berel o similar color rojo fuego, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	pza	2.00		
PIN01-010	Pintura de esmalte berel o similar con brocha, sobre tubos en pasamanos de hereria a dos manos, aplicada con brocha, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	25.25		
PIN01-011	Pintura de esmalte berel o similar, sobre escalera marina de hereria a dos manos, aplicada con brocha, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	8.95		
PIN01-012	Pintura de esmalte con pistola, sobre tapa de pozo RPBI de hereria a dos manos a dos caras, aplicada con pistola y compresor, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00		
PIN01-013	Pintura de esmalte con pistola, sobre puertas tipo louver de hereria a dos manos a dos caras, aplicada con pistola y compresor, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	4.84		
PIN01-014	Pintura de esmalte con pistola, sobre puertas de madera a dos manos a dos caras, aplicada con pistola y compresor, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	41.14		
PIN01-020	Pintura vinilica en muros interiores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	790.59		
PIN01-021	Pintura vinilica en muros exteriores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	654.47		
PIN01-040	Pintura vinilica en plafones interiores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	170.64		
PIN01-041	Pintura vinilica en plafones exteriores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	43.86		
PIN01-099	Pintura vinilica en muros marca berel pantone 7421 o similar a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación.	M2	21.15		
PIN01-100	Pintura vinilica en pretilas marca berel pantone 7421 o similar a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación.	ML	22.85		
PIN01-101	Pintura esmalte en muros interiores hasta una altura de h=1.00 mts.de buena calidad marca berel o similar color blanco, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación.	M2	84.20		
PIN01-102	Pintura esmalte en muros exteriores hasta una altura de h=1.00 mts.de buena calidad marca berel o similar color blanco, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación.	ML	65.42		



**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCION DE OBRA**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

**CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD BADIRAGUATO (PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA), BADIRAGUATO, SINALOA.**

**ADJUDICACIÓN: SSS/SO/ADJ/003/2022**

**MAYO 2022**

CLUES: SLSSA000251

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
PIN01-150	Pintura esmalte Base-Agua en muros interiores marca berelex Green Antibacterial o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	72.80		
PIN01-151	Pintura esmalte Base-Agua en plafones interiores marca berelex Green Antibacterial o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	10.53		
PIN02-001	Pintura para trafico base solvente color amarillo, con microesferas, en guarniciones de concreto con desarrollo de 0.35 m., incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	232.38		
PIN03-004	Rotulacion de logotipo Federal "SECRETARIA DE SALUD", incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00		
PIN03-006	Rotulación de logotipo RPBI (desechos tóxicos) en tapa metálica de registro, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar COLOR NEGRO sobre fondo ROJO, incluye: descarapelado, material, mano de obra,	PZA	1.00		
PIN03-007	Rotulacion de logotipo de discapacitados de 1.00x1.00 mts. en rampa de acceso, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	4.00		
PIN03-008	Pintado de area para centro de reunion, 1.20x1.20 a base de pintura epoxica color verde bandera y letras y flechas en blanco, incluye mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta realizacion.	PZA	1.00		
	<b>JARDINERIA</b>				
JAR01-001	Suministro y colocación de césped tipo San Agustín en jardín exterior junto a estacionamiento, preparación de área, tendido de capa de tierra muerta y regado diario durante el transcurso de la obra, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	8.50		
	<b>VARIOS (SEÑALIZACION Y ANEXOS)</b>				
VAR01-001	Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color tinto y nombre de color blanco con una medida de 36 cms. de largo por 22 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra,	PZA	3.00		
VAR01-005	Letrero tipo señalizacion "que hacer en caso de sismo e incendio" de pvc medida de 50x35 cm., colocado con cinta doble cara en muro, incluye: suministro de letrero, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	PZA	2.00		
VAR02-002	Colocación de despachador de papel higienico recuperado, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	5.00		
VAR02-003	Suministro y colocacion de dispensador jabonera de semiempotrar,marca JOFEL o similar, Incluye: suministro y colocación	PZA	13.00		
VAR02-005	Suministro y colocación de despachador de toalla interdoblada, (sanitas) marca JOFEL o similar, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	13.00		
VAR02-012	Suministro y colocación de cortina enrollable, con tela plastica tipo blackout lavable, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	12.75		
VAR02-014	Suministro y colocacion de extintor, 4.5kg, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	2.00		



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCION DE OBRA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD BADIRAGUATO (PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA), BADIRAGUATO, SINALOA.

ADJUDICACIÓN: SSS/SO/ADJ/003/2022

MAYO 2022

CLUES: SLSSA000251

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
VAR02-015	Llenado de extintor de 6 kg, incluye: gancho de fijacion, mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	1.00		
VAR02-017	Suministro y colocacion de letrero tipo calcas transparentes para puerta de acceso, letreros de jale, empuje, entrada, salida, logotipo de SSS (servicios de salud de sinaloa) y Escudo del Estado de Sinaloa, incluye: mano de obra, material,	JGO	1.00		
VAR02-018	Suministro y colocacion de letrero tipo calcas transparentes con fondo blanco para Riesgo Electrico, colocada en el centro de carga, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su instalacion.	PZA	2.00		
VAR04-001	Suministro y realizacion de fumigacion de todo el centro de salud, incluye aspensor manual, materiales, mano de obra y equipo.	M2	336.54		
	<b>LIMPIEZAS</b>				
LIM01-002	Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: retiro de escombros ligero, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	336.54		
					<b>SUB-TOTAL</b>
					<b>I.V.A.</b>
					<b>TOTAL</b>