



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: AMPLIACION DE HOSPITAL IMSS BIENESTAR.
LOCALIDAD: SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA.

1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
AMPLIACION DE HOSPITAL IMSS BIENESTAR EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA.					
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
LIMPIEZA	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO. Precio U.: ** CATORCE PESOS 10/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 70/100 M.N. **	M2	165.44	14.10	2,332.70
EXCAVAC	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "C" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. Precio U.: ** TRESCIENTOS CUATRO PESOS 47/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 33/100 M.N. **	M3	11.26	304.47	3,428.33
RELLENO	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL INERTE, INCLUYE ACARREO LIBRE EN CARRETILLA A 20.00 MTS. Precio U.: ** QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 62/100 M.N. ** Total: ** VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. **	M3	55.62	518.62	28,845.64
PLANTILL	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE CON F'C=100KG/CM2. DE 5 CMS. DE ESPESOR. Precio U.: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N. **	M2	14.08	397.31	5,594.12
Total de TRABAJOS PRELIMINARES					40,200.79
** CUARENTA MIL DOSCIENTOS PESOS 79/100 M.N. **					
2	CIMENTACION				
ZAP AIS	ZAPATA AISLADA DE 0.80 X 0.80 MTS. ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" @ 15 CMS. DE SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ECHO EN OBRA. Precio U.: ** UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N. ** Total: ** VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N. **	PZA	22.00	1,265.89	27,849.58
Total de CIMENTACION					27,849.58
** VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N. **					
3	MUROS, CADENAS Y CASTILLOS				
BAN	BANQUETA DE CONCRETO F'C = 150 KG/ CM2 ECHO EN OBRA CON 10 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLALAC 6-6/10-10, INLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio U.: ** SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 56/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N. **	M2	43.50	751.56	32,692.86
DALA	DALA DE DESPLANTE DE 15X40 CMS, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA Y CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ECHO EN OBRA. Precio U.: ** SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N. **	ML	83.66	789.74	66,069.65

TOTAL DE HOJA : 166,812.88
TOTAL ACUMULADO : 166,812.88

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: AMPLIACION DE HOSPITAL IMSS BIENESTAR.
LOCALIDAD: SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
MURO	MURO DE TABIQUE DE JAL 10X14X28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CAL-ARENA 1 A 3 DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA. Precio U.: ** OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 29/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N. **	M2	126.22	841.29	106,187.62
CASTILLO	CASTILLO DE 15X15 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4"@15 CMS. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ECHO EN OBRA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio U.: ** QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. **	ML	88.00	534.92	47,072.96
CADENA	CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS. ARMADA CON 4 VRS. 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 @ 20 CMS. CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ECHO EN OBRA. Precio U.: ** QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 47/100 M.N. **	ML	60.21	589.86	35,515.47
MURO EN	MURO DE ENRASE DE TABIQUE DE JAL 10X14X28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CAL-ARENA 1 A 3 DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA. Precio U.: ** OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 29/100 M.N. ** Total: ** VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N. **	M2	24.08	841.29	20,258.26
LOSA	LOSA DE CONCRETO ARMADA F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO APARENTE Y PLANEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1 A 3 TERMINADO INTEGRAL A LA LOSA, CONCRETO ECHO EN OBRA. Precio U.: ** UN MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 93/100 M.N. ** Total: ** CIENTO OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 22/100 M.N. **	M2	100.32	1,806.93	181,271.22
PRETIL	MURO DE PRETIL DE TABIQUE DE JAL 10X14X28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CAL-ARENA 1 A 3 DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA. Precio U.: ** OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 29/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N. **	M2	11.50	841.29	9,674.84
Total de MUROS, CADENAS Y CASTILLOS					498,742.88
** CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 88/100 M.N. **					
5	ACABADOS DE AZOTEA				
IMPERME	IMPERMEABILIZACION DE LOSA QUE INCLUYE: 1 RIEGO PRIMER, COLOCACION DE MEMBRANA. Precio U.: ** TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 02/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ PESOS 81/100 M.N. **	M2	100.32	340.02	34,110.81
Total de ACABADOS DE AZOTEA					34,110.81
** TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ PESOS 81/100 M.N. **					
6	PISOS Y REPIZONES				
PISO	PISO DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLALAC 6-6/10-10 CONCRETO F'C= 150 KG/CM2.	M2	87.52	683.45	59,815.54
TOTAL DE HOJA :				493,906.72	
TOTAL ACUMULADO :				660,719.60	

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: AMPLIACION DE HOSPITAL IMSS BIENESTAR.
LOCALIDAD: SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA.

3

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	Precio U.: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 45/100 M.N. **				
	Total: ** CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 54/100 M.N. **				
VITROPIS	VITROPISO DE 33X33 CMS	M2	76.18	741.59	56,494.33
	Precio U.: ** SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 59/100 M.N. **				
	Total: ** CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N. **				
AZULE	RECUBRIMIENTO DE MUROS CON AZULEJO	M2	24.62	696.32	17,143.40
	Precio U.: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N. **				
	Total: ** DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N. **				
ZOCLO	ZOCLO DE VITROPISO DE 8 CM DE ANCHO	ML	63.19	157.44	9,948.63
	Precio U.: ** CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N. **				
	Total: ** NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N. **				
	Total de PISOS Y REPIZONES				143,401.90
	** CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 90/100 M.N. **				
7	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS				
APLANAD	APLANADOS CON MORTERO CAL-ARENA 1 A 3 EN MUROS Y LOSAS, ACABADO FLOTEADO.	M2	417.57	422.16	176,281.35
	Precio U.: ** CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 16/100 M.N. **				
	Total: ** CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 35/100 M.N. **				
	Total de RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS				176,281.35
	** CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 35/100 M.N. **				
8	CANCELERIA				
PUERT 1.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL A BASE DE ALUMINIO DE 1.00 X 2.10 MTS, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00	5,946.40	23,785.60
	Precio U.: ** CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N. **				
	Total: ** VEINTITRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. **				
PUERT 0.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL A BASE DE ALUMINIO DE 0.90 X 2.10 MTS, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	5,674.49	5,674.49
	Precio U.: ** CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N. **				
	Total: ** CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N. **				
PUERT 0.:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL A BASE DE ALUMINIO DE 0.76 X 2.10 MTS, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	5,419.05	10,838.10
	Precio U.: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 05/100 M.N. **				
	Total: ** DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. **				
VENTANA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y CRISTAL DE 6 MM INCLUYE REPISON, TRABAJO TERMINADO.	M2	6.24	3,275.22	20,437.37
	Precio U.: ** TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N. **				
	Total: ** VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N. **				
VENTANA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA A BASE DE	M2	6.24	3,466.43	21,630.52
	TOTAL DE HOJA :				342,233.79
	TOTAL ACUMULADO :				1'002,953.39

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: AMPLIACION DE HOSPITAL IMSS BIENESTAR.
LOCALIDAD: SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	VARILLA DE 1/2" Y SOLERA DE 1 1/4" PARA PROTECCIONES, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio U.: ** TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 43/100 M.N. ** Total: ** VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 52/100 M.N. **				
	Total de CANCELERIA ** OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. **				82,366.08
9	INSTALACION ELECTRICA				
CENTRO	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA DE SALIDA CENTRO. INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio U.: ** SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL CIENTO OCHENTA PESOS 70/100 M.N. **	SALIDA	11.00	743.70	8,180.70
AL ELEC	ALIMENTACION GENERAL DE CORRIENTE ELECTRICA DE ML ACOMETIDA A REGISTRO A CENTRO DE CARGA. Precio U.: ** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N. **		16.00	154.76	2,476.16
CONTACT	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO 110 VOLTS. Precio U.: ** SETECIENTOS SEIS PESOS 57/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL SESENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N. **	SALIDA	10.00	706.57	7,065.70
APAG	SUMINISTRO E INSTALACION ELÉCTRICA DE SALIDA DE APAGADOR DOBLE POLARIZADO. Precio U.: ** UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 78/100 M.N. **	SALIDA	9.00	1,256.42	11,307.78
CARGA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA A 4 TECLAS MARCA SQUARE D, INCLUYE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1x30. Precio U.: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 91/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 91/100 M.N. **	PZA	1.00	4,881.91	4,881.91
REGISTR	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO A BASE DE CONCRETO DE 40X40 CMS; INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y MANO DE OBRA Precio U.: ** DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 53/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 53/100 M.N. **	PZA	1.00	2,378.53	2,378.53
	Total de INSTALACION ELECTRICA ** TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 78/100 M.N. **				36,290.78
	INSTALACIONES SANITARIAS				
WC	SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio U.: ** TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. **	PZA	2.00	3,379.40	6,758.80
LAVA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	2,667.06	5,334.12
				TOTAL DE HOJA :	48,383.70
				TOTAL ACUMULADO :	1'051,337.09

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: AMPLIACION DE HOSPITAL IMSS BIENESTAR.
LOCALIDAD: SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	NECESARIA. Precio U.: ** DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N. **				
REGA	SUMINISTROY COLOCACION DE REGADERA, INCLUYE PZA MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio U.: ** UN MIL CIENTO QUINCE PESOS 93/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 86/100 M.N. **		2.00	1,115.93	2,231.86
TUBPVC 2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2", PZA INCLUYE PEGAMENTOS, SOLDADURAS, CONEXIONES, ETC. Precio U.: ** SEISCIENTOS OCHO PESOS 70/100 M.N. ** Total: ** UN MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 40/100 M.N. **		2.00	608.70	1,217.40
RAMPVC	RAMALEO DE TUBERIA DE PVC DE 1/2" PZA Precio U.: ** SEISCIENTOS DOS PESOS 07/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 28/100 M.N. **		4.00	602.07	2,408.28
RAMPVC	RAMALEO DE TUBERIA DE PVC DE 4" PZA Precio U.: ** OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N. ** Total: ** UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 06/100 M.N. **		2.00	876.03	1,752.06
SALPVC 4	SALIDA DE TUBERIA PVC PARA DRENAJE DE 4". ML Precio U.: ** QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 62/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N. **		20.00	518.62	10,372.40
REG SAN	REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 MTS A BASE DE TABIQUE ROJO RECOSIDO 7X14X28 CMS. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio U.: ** DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 36/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N. **	PZA	2.00	2,317.36	4,634.72
AL HIDR	ALIMENTACION HIDRAULICA PARA TINACO. ML Precio U.: ** CIENTO DIECISEIS PESOS 64/100 M.N. ** Total: ** UN MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 32/100 M.N. **		13.00	116.64	1,516.32
BASE TIN	BASE PARA TINACO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO INCLUYE; MATERIAL Y MANO DE OBRA. Precio U.: ** TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N. **	PZA	1.00	3,485.28	3,485.28
TINACO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LTS. PZA Precio U.: ** TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N. **		1.00	3,265.11	3,265.11
Total de INSTALACIONES SANITARIAS					42,976.35
** CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 35/100 M.N. **					
ROTULO					
ROTUL	ROTULO DE INICIO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 2" X 2" DE 1.50 MTS DE LARGO Y SE	PZA	1.00	4,167.57	4,167.57
				TOTAL DE HOJA :	35,051.00
				TOTAL ACUMULADO :	1'086,388.09

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: AMPLIACION DE HOSPITAL IMSS BIENESTAR.
LOCALIDAD: SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	AHOGARA EN CONCRETO 30 CMS. Precio U.: ** CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N. **				
	Total de ROTULO ** CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N. **				4,167.57
10	PINTURA				
VINILICA	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA BEREL O SIMILAR DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA. Precio U.: ** CIENTO OCHO PESOS 34/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 82/100 M.N. **	M2	410.29	108.34	44,450.82
	Total de PINTURA ** CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 82/100 M.N. **				44,450.82
12	VARIOS				
LIMPIAR	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. Precio U.: ** TRECE PESOS 84/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N. **	M2	165.44	13.84	2,289.69
	Total de VARIOS ** DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N. **				2,289.69
	Total de AMPLIACION DE HOSPITAL IMSS BIENESTAR EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA.				1'133,128.60
	** UN MILLON CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 60/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto ** UN MILLON CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 60/100 M.N. **				1'133,128.60
				I.V.A. 16%	181,300.58
				Total	1'314,429.18
	** UN MILLON TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 18/100 M.N. **				

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS