



PRESUPUESTO REFERENTE A REHABILITACION DE DEFENSA METALICA EN GAZAS DEL TREBOL ( EL DIEZ ) EN CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.  
Pág. 1

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
E1	REHABILITACION DEFENSA METALICA		
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS		
P15S07	PINTURA		
P15S07C042-1	APLICACION DE PINTURA DE ACEITE EN DEFENSA METALICA EN COLOR BLANCO Y ACHURADO COLOR NEGRO.	M.L	2,159.84
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL		
P34S18	DEFENSAS METALICAS		
P34S18C004	DEFENSA METALICA GALVANIZADA DE DOS CRESTAS CAL.12 AASHTO M-180 CON POSTE A CADA 3.80 M., FABRICADA CON Lamina Calibre 12 de Alta Resistencia Y POSTE DE VIGA I.P.R. DE 6 pulg X 4 pulg DE 1.50m DE LONGITUD PARA SU COLOCACION A CADA 3.81m DE DISTANCIA, SEPARADOR DE VIGA I.P.R. DE 6 pulg X 4 pulg DE 15cm DE LONGITUD, MENSULA REFLEJANTE EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 COLOR AMARILLO ALTA INTENSIDAD Y TORNILLERIA HEXAGONAL SEGUN LA NORMA: N.CMT.5.02.001/05 (S.C.T.), INCLUYE: SUMINISTRO, TRAZO, EXCAVACION, COLADO, MATERIALES, INSTALACION, POSTE, TORNILLERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	918.21
P34S18C006	RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE DEFENSA METÁLICA EN TRAMO DE 3.81 M. (3 CRESTAS), INCLUYE: RETIRO DE POSTES Y DEFENSA METÁLICAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	ML	918.21
P34S18C011	RETIRO Y COLOCACIÓN DE DEFENSA METÁLICA ASSHTO M-180 DE 2 CRESTAS, EN TRAMOS DE 3.81 M. DE LAMINA GALVANIZADA CAL 12 AR Y POSTES GALVANIZADOS TIPO IPR DE 6"X4". INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, COLADO CON CONCRETO, INSTALACIÓN, SEPARADORES, TORNILLERÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, UTILIZANDO MATERIALES EXISTENTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	1,241.63