DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

OBRA: REMODELACION DE PLAZUELA EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y C. ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SINDICATURA VILLA UNION.

02/SEPTIEMBRE/2026

No.- de Obra DOP-26-478 A

CATALOGO DE CONCEPTOS

N°	Descripción	Unidad	Cantidad
	OBRA: REMODELACION DE PLAZUELA EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y C. ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SINDICATURA VILLA UNION.		
	PRELIMINARES		
1	TRAZO Y NIVELACION PRELIMINAR, DE ACUERDO CON LA NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.	M2	1,728.85
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, PERMANENTE DESDE EL INICIO HASTA EL TERMINO DE LA MISMA; INCLUYE, DATOS RELEVANTES DE LA OBRA Y DEL CONSTRATISTA; FABRICADO CON BASE DE CONCRETO DE 0.4 M X 0.4 M X .60 M, CON SOPORTES Y MARCO METALICO DE PTR DE 2" X 2" CAL 16, RECUBIERTO DE PINTURA ESTRUCTURAL A 2 MANOS, LONA REFORZADA DE 1.20 M X 1.20 M CON CARACTERES VISIBLES A UNA DISTANCIA NO MENOR DE 20 M, ADHERIDA AL MARCO CON PIJAS AUTOTALADRABLES, CON VISTA EN AMBAS CARAS; CONSIDERACIONES MANTENERLO EN OPTIMAS CONDICIONES DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUIR LA FABRICACION, INSTALACION, MANTENIMIENTO Y RETIRO AL CONCLUIR EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA. FUNDAMENTO ART. 77 LOPSRES	PZA	1.00
3	RAQUETEO EN BARANDALES DE HERRERIA PARA APLICACION DE PINTURA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	294.80
4	RETIRO DE BANCAS EXISTENTE DE METAL , EN MAL ESTADO , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	33.00
	ACARREOS		
5	CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL	M3	70.00

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

OBRA: REMODELACION DE PLAZUELA EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y C. ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SINDICATURA VILLA UNION.

02/SEPTIEMBRE/2026

No.- de Obra DOP-26-478 A

CATALOGO DE CONCEPTOS

N°	Descripción	Unidad	Cantidad
	PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.		
6	ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.	M3-KM	700.00
	BANCAS		
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA DE FORJA DE 3 PERFILES CON SENTADERA Y RESPALDO DE MADERA DE FAJILLAS DE NOGAL DE 1.00 X 2.00 X 1.10 O SIMILAR EMPOTRADA EN FIRME DE CONCRETO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	33.00
	PINTURA		
8	PINTURA ESMALTE EN HERRERIA, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ANDAMIO TIPO CABALLETE Y TODO LC NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	294.80
9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ EN CONCRETO ESTAMPADO A DOS MANOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECEARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	1,728.85
10	PINTURA ESMALTE EN POSTES DE LUMINARIA DE 6.00M EXISTENTES, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ANDAMIO	PZA	6.00

OBRA: REMODELACION DE PLAZUELA EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y C. ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SINDICATURA VILLA UNION.

02/SEPTIEMBRE/2026

No.- de Obra DOP-26-478 A

CATALOGO DE CONCEPTOS

N°	Descripción	Unidad	Cantidad
	TIPO CABALLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.		
	LIMPIEZA		
11	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA DE TODA SUPERFICE EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	1,728.85