



**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE JURISDICCIÓN SANITARIA IV CULIACÁN (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TABLAROCA Y DUROCK), CULIACÁN, SINALOA.

ADJUDICACIÓN: SSS/SO/ADJ/004/2022

MAYO 2022

CLUES: SLSSA002643

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
	PRELIMINARES				
PRE03-303	Cancelacion de salida de voz y datos, en interior a base tubería y cables, incluye: cajas, soportería, mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	SAL	7		
PRE03-310	Desmontaje sin recuperación de tapa contacto, voz y datos, y/o apagador en interior incluye: acarreo hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta.	SAL	13		
PRE04-283	Ranurado y demolición de 10 a 30 cm de ancho en muros de albañilerías incluye: corte con disco, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	79.95		
PRE04-502	Carga y retiro de material producto de excavaciones, desmontajes y/o demoliciones en camión, a un lugar donde no ocasionen daños a terceros, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	VIAJE	1		
	ALBAÑILERIA				
ALB05-005	Aplanado acabado fino sobre muros (en elevaciones de 0 a 3 m), con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	27.98		
	IMPERMEABILIZACION				
IMP01-002	Impermeabilizante elastomérico en losa de azotea marca thermotek o similar con garantía de 5 años, incluye: limpieza de superficie de losa, sellador, cemento plástico en zonas críticas de filtraciones, 1er. capa de impermeabilizante, malla de refuerzo reforzada, 2da. capa de impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra y herramientas.	M2	211.47		
	INSTALACION ELECTRICA				
ELEC01-001	Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 1x15 A, QO115 de la marca Square'D o similar, incluye suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2		
ELEC02-001	Revisión y reparación del sistema eléctrico, cableados, cortos, ocultar cables sueltos, por problemas de baja corriente en las diferentes áreas de la unidad, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1		
ELEC04-001	Suministro e instalación de salida eléctrica para contacto, incluye: TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), caja galvanizada, poliducto de 1/2"Ø, a 3/4" Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	29		
ELEC06-052	Revisión y reparación de lámpara para empotrar rectangular de 60x120 cms, cambio de las mismas, cambio de balastro, focos y acrílico, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1		
ELEC07-001	Suministro y colocación de tapa y contacto doble 110 v, con tierra con placa, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	29		
ELEC07-030	Suministro y colocación de tapa ciega, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	7		
ELEC10-001	Suministro e instalación de salida de voz y datos, en las diferentes áreas de la unidad, incluye: caja galvanizada, tubería de conduit de 1"Ø (mínimo), ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	8		



**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE JURISDICCIÓN SANITARIA IV CULIACÁN (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TABLAROCA Y DUROCK), CULIACÁN, SINALOA.

ADJUDICACIÓN: SSS/SO/ADJ/004/2022

MAYO 2022

CLUES: SLSSA002643

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
ELEC10-005	Suministro y colocacion de tapa para voz y datos RJ45, 2 jack, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2		
ELEC10-016	Suministro y colocacion de tapa para voz y datos RJ45, 4 jack, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	12		
ELEC10-064	Suministro e instalación de charofil charola tipo malla para rack, 66/250mm, 3 Metros, hasta 262 cables, electro zinc (EZ), incluye soporteria de varilla roscada de 1/4" taquete expansivo metalico, cortes y nivelado mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	ML	4		
ELEC10-012	Suministro e instalacion de NO BREACK 800VA, incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1		
ELEC10-049	Suministro e instalación de cable UTP Cat 5, de cobre, NetKey, reelex, azul, categoría 5 (24 AWG), 1000Mbps, PVC (CM), de 4 pares., incluye: ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	454.53		
ELEC10-025	Suministro y colocacion de gabinete para salida 36 unidades de rack en el area de voz y datos, para montaje en pared, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1		
ELEC10-040	Suministro e instalacion acometida de longitud promedio de 6 m de RED con tubo de PVC conduit 1"Ø, incluye: ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1		
ELEC10-060	Suministro e instalación de charola Rack de 19", 23 cm de profundidad, 2U. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1		
ELEC10-065	Suministro e instalación de panel de parcheo modular Keystone (sin conectores), de 24 puertos, identificación con etiqueta adhesiva, 1UR. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2		
ELEC10-120	Suministro y colocación de Switch HP de 24 puertos Gbit incluye: conexiones, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2		
ELEC15-002	Reubicacion de extractor electrico de 6" en sanitario, hacia el exterior, incluye: apertura en muro de tablaroca, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1		
TABLAROCA Y DUROCK					
TAB01-080	Suministro y fabricaci3n de repiza o barra de 40 cm de ancho de tablaroca de 7 cm de espesor a dos caras, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecuci3n.	ML	109.86		
TAB01-081	Suministro y fabricacion de barra de tablaroca (tabla yeso), medidas de 0.60 de ancho a una altura terminada de 60cm, incluye: perfil y esquineros de pvc, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecuci3n.	ML	49.85		
TAB01-085	Suministro y fabricacion de piernas de 60x75 cm de tablaroca para apoyar barra de tablaroca (tabla de yeso), incluye: perfil y esquineros de pvc, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecuci3n.	PZA	26		
ELEC07-040	Suministro y colocacion de pasacables de 5.6 cm de plastico negro para pase de cables, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecuci3n.	PZA	43		



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE JURISDICCIÓN SANITARIA IV CULIACÁN (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TABLAROCA Y DUROCK), CULIACÁN, SINALOA.

ADJUDICACIÓN: SSS/SO/ADJ/004/2022

MAYO 2022

CLUES: SLSSA002643

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
PLAF01-510	Suministro e instalacion de panel texturizado (poro fino similar al existente) 61x61, incluye: recuperacion de paneles en buen estado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	7.45		
	ACABADOS				
ACAB01-021	Zoclo de 8 cm. de loseta interceramic o similar según muestra aprobada en obra, asentada con cemento crest, incluye: suministro de materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	28.4		
	PINTURAS				
PIN01-020	Pintura vinilica en muros interiores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	346.2		
PIN01-021	Pintura vinilica en muros exteriores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	26.64		
	VARIOS (SEÑALIZACION Y ANEXOS)				
VAR01-001	Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color tinto y nombre de color blanco con una medida de 36 cms. de largo por 22 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	8		
VAR01-005	Letrero tipo señalizacion "que hacer en caso de sismo e incendio" de pvc medida de 50x35 cm., colocado con cinta doble cara en muro, incluye: suministro de letrero, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	PZA	1		
	LIMPIEZAS				
LIM01-002	Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: retiro de escombros ligeros, acarreo, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	120.75		
SUB-TOTAL					
I.V.A.					
TOTAL					