



Badiraguato

GENERANDO BUENOS RESULTADOS



OFICIO No. OPDUyE/363/2025

ASUNTO: INVITACIÓN

Badiraguato, Sin., a 19 de Junio de 2025

C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO

REP. LEGAL DE LA EMPRESA

EL MISMO

PRESENTE.-

En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 4, 29, 39 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se invita a usted a participar en el procedimiento de Adjudicación Directa, referente a la realización de los trabajos consistentes en: **Construcción de Recubrimiento de un Suelo con Concreto Hidráulico, en Calle Los Cedros entre Calle Los Encinos y Calle Sin Nombre, Colonia Colinas de Camichín, de la Cabecera Municipal de Badiraguato, Sinaloa**, con un tiempo de ejecución de **80 días**.

Lo anterior, es en virtud de que cumple con lo establecido en la Ley en mención y se encuentra inscrito en el Padrón de Contratistas a cargo de esta Dirección. A continuación, se detallan características:

- **Fecha límite para dar respuesta a esta invitación:** 20 de Junio de 2025
- **Fecha para la entrega de la propuesta:** 21 de Junio de 2025
- **Firma del contrato:** 23 de Junio de 2025
- **Fecha de inicio de obra:** 24 de Junio de 2025
- **Fecha de término de obra:** 11 de Septiembre de 2025
- **Origen de los recursos:** Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN), Ejercicio Fiscal 2025.

Así mismo, le informo que se le otorgará un anticipo por el 35% (treinta y cinco por ciento), para utilizarlo en la siguiente forma: 15% (quince por ciento), para la utilización de mano de obra; y un 20% (veinte por ciento), en la adquisición de los materiales, equipo e instalaciones que se requieran para realizar los trabajos. Los criterios de adjudicación del contrato correspondiente, serán los establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. Se le anexa catálogo de conceptos, planos y especificaciones para su pronta respuesta.

Agradeciendo de antemano la atención que sirva brindar a la presente, quedo a sus apreciables órdenes.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.
BADIRAGUATO, SINALOA.

ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

C.c.p. Archivo.

Sergio J. Padilla Soto
Recibi
19/ Jun. 0/2025

Faismun G



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA.



CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO
HIDRÁULICO, EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE
SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHIN, DE LA CABECERA
MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.					
01	PRELIMINARES				
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N. **	M2	1,122.00	\$ 16.02	\$ 17,974.44
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO. Total: ** SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 09/100 M.N. **	M3	491.70	\$ 135.29	\$ 66,522.09
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL. Total: ** TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA Y UN PESOS 40/100 M.N. **	M2	894.00	\$ 38.10	\$ 34,061.40
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES. Total: ** CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SESENTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N. **	M2	894.00	\$ 158.91	\$ 142,065.54
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. Total: ** CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N. **	M2	894.00	\$ 197.39	\$ 176,466.66
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total: ** TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 42/100 M.N. **	M2	894.00	\$ 39.43	\$ 35,250.42
Total de PRELIMINARES					\$ 472,340.55
** CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 55/100 M.N. **					
02	ESTRUCTURA				
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. Total: ** CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 60/100 M.N. **	ML	240.00	\$ 732.94	\$ 175,905.60
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. Total: ** SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 06/100 M.N. **	ML	114.00	\$ 635.79	\$ 72,480.06
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA,	M2	750.00	\$ 852.48	\$ 639,360.00

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA.



CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO
HIDRÁULICO, EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE
SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHIN, DE LA CABECERA
MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. **				
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y REMOCIÓN DE TAPA. Total: ** DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. **	ML	375.00	\$ 33.18	\$ 12,442.50
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE. Total: ** DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **	ML	360.00	\$ 34.60	\$ 12,456.00
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N. **	ML	120.00	\$ 77.12	\$ 9,254.40
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO. Total: ** VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. **	ML	240.00	\$ 85.73	\$ 20,575.20
GP26	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, TENDIDO EN CAPAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total: ** SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **	M3	48.00	\$ 165.25	\$ 7,932.00
GP10	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS. Total: ** CIENTO DOS MIL CUARENTA PESOS 80/100 M.N. **	M2	240.00	\$ 425.17	\$ 102,040.80
Total de ESTRUCTURA					\$ 1'052,446.56
** UN MILLON CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N. **					
03	OTROS				
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO, INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 73/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,806.73	\$ 4,806.73
GP101	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N. **	M2	1,122.00	\$ 9.40	\$ 10,546.80
Total de OTROS					\$ 15,353.53
** QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 53/100 M.N. **					
Total de CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO,					\$ 1'540,140.64

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA.



CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO
HIDRÁULICO, EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE
SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHIN, DE LA CABECERA
MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

SINALOA.

** UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA PESOS 64/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto

\$ 1'540,140.64

** UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA PESOS 64/100 M.N. **

Impuesto \$ 246,422.50

Total \$ 1'786,563.14

** UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 14/100 M.N. **

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA