



**AYUNTAMIENTO DE CULIACAN**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

FECHA:01/Ene/2024

**PRESUPUESTO REF. A CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CON SUP. SINTÉTICA, EN PARQUE ALTURAS DEL SUR, ENTRE CALLES CIMA DE LOS OLIVARES Y CIMA DEL PABELLON, FRACC. ALTURAS DEL SUR EN LA CD. DE CULIACAN DE ROSALES, PERTENECIENTE AL MPIO. DE CULIACAN, SINALOA.**

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
01	PRELIMINARES		
02	TERRACERIAS		
08	PASTO SINTETICO		
09	VARIOS		
05	ILUMINACIÓN		



# AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:01/Ene/2024

PRESUPUESTO REF. A CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CON SUP. SINTÉTICA, EN PARQUE ALTURAS DEL SUR, ENTRE CALLES CIMA DE LOS OLIVARES Y CIMA DEL PABELLON, FRACC. ALTURAS DEL SUR EN LA CD. DE CULIACAN DE ROSALES, PERTENECIENTE AL MPIO. DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>01</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
010105	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS EN CANCHAS DEPORTIVAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2,465.90
010217	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "C" (ROCA INTERPERIZADA) CON RETRO Y MARTILLO , INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	302.40
010412	CARGA A MAQUINA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION AL 1er. KILOMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO.( MEDIDO SUELTO).	M3	393.12
010404	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO, MEDIDO SUELTO.	M3/KM	3,538.08
<b>02</b>	<b>TERRACERIAS</b>		
0201	AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES, COMPACTADO AL 95%, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA PARA COMPACTACIÓN, COMPACTADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2,465.90
180108M	RELLENO, AFINE Y COMPACTACION EN CAPAS DE 20 CMS POR MEDIOS MECANICOS CON MATERIAL DE BANCO PUESTO EN OBRA, COMPACTADA AL 100 % AASTTHO MOD., INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL, CARGA , MEDIDO COMPACTO, PRUEBA DE LOS MATERIALES, AGUA, VIBROCOMPACTADOR, MOTOCONFORMADORA, RODILLO LISO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	878.07
0204M	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,836.00
0205M	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,836.00
<b>08</b>	<b>PASTO SINTETICO</b>		
PASCHO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO CHOICE SPORTS FIBRILADO DE 40 MM 750 GR/M2 BASE DOBLE REFORZADA DURABAC+ACTION BAC PARA USO INTENSIVO DE ACUERDO A LA PRUEBA EN15336 "SURFACE FOR SPORT,	M2	1,836.00



# AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:01/Ene/2024

PRESUPUESTO REF. A CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CON SUP. SINTÉTICA, EN PARQUE ALTURAS DEL SUR, ENTRE CALLES CIMA DE LOS OLIVARES Y CIMA DEL PABELLON, FRACC. ALTURAS DEL SUR EN LA CD. DE CULIACAN DE ROSALES, PERTENECIENTE AL MPIO. DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	EXPOSURE FOR SYNTHETIC TURF TO SIMULATED WEAR" Y CUMPLIENDO CON EL USO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE 2000 HRS POR AÑO, MANTENIENDO LA CANTIDAD/CALIDAD DE AGREGADOS, DE LA CANCHA RECOMENDADOS, SE CONSIDERA UN 3% DE DESPERDICIO POR LINEAS BLANCAS Y RECORTES, INCLUYE: INSTALACION DEL PASTO,TRASLADO AL LUGAR DE INSTALACION,LINEAS BLANCAS PARA EL DELINEADO DE LA CANCHA, ARENA SILICA Y CAUCHO GRANULADO DE LA MAS ALTA CALIDAD, ASESORIA EN DISEÑO DE CANCHA, SUPERVISION CONSTANTE PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		
<b>09</b>	<b>VARIOS</b>		
0901MA	LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	1.00
110106M	REHABILITACION DE PORTERIAS A BASE DE TUBO DE FO NO. DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE; LIJADO, PINTURA DE ACEITE EN POSTES, MATERIAL, MANO DE OB Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00
*TEMPO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED PARA PORTERIAS DE FUT BOL SOCCER, INCLUYE; MATERIAL Y COLOCACION.	PZA	2.00
030372	DENTELLON DE 15X50 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, , INCLUYE: CIMBRADO, FABRICACION, COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	56.00
030360	DENTELLON DE 15 X 40 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE:EXCAVACION, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	122.00
<b>05</b>	<b>ILUMINACIÓN</b>		
0101983	SUMINISTRO Y COLCOACION DE CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 6 XLP-DRS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	112.00
102968	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE XLP 2+1 CAL. 4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	40.00
0609	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN	PZA	8.00
0610	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR LED DE 500 W MODELO HALCON, MARCA FORLIGHTING O SIMILAR EN POSTE EXISTENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN	PZA	8.00
0613	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE TIERRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN	PZA	4.00
100806	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA SD QO-12	PZA	1.00



**AYUNTAMIENTO DE CULIACAN**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

FECHA:01/Ene/2024

PRESUPUESTO REF. A CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CON SUP. SINTÉTICA, EN PARQUE ALTURAS DEL SUR, ENTRE CALLES CIMA DE LOS OLIVARES Y CIMA DEL PABELLON, FRACC. ALTURAS DEL SUR EN LA CD. DE CULIACAN DE ROSALES, PERTENECIENTE AL MPIO. DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	O SIMILAR. INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.		