



PROVEEDORA LOS COCUITLES, S.A. DE C.V.

027 02703022R4

027 02703022R4

027 02703022R4

027 02703022R4

H. AYUNTAMIENTO EL FUERTE SINALOA
DIRECCION DE CONSTRUCCION
Y OBRAS PUBLICAS

INICIO: 21 DE JULIO DE 2025

DURACION: 90 DIAS

TERMINO DE OBRA: 19 DE OCTUBRE DE 2025.

OBRA:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE LOS PATOS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION					
1.-	INSTALACIONES ESPECIALES				
1.1	RED DE MEDIA TENSION				
1.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA DE ENTRONQUE RP1N PARA 33KV EN POSTE EXISTENTE DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: AISLADOR ASUS 34.5 KV, CLEMA RECTA RAL-8, OJO RE, TORNILLO MAQUINA 5/8X15, GRAPA REMATE RAL 8, BASTIDOR B1, AISLADOR 1C, OJO RE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST.	1.00	\$ 15,168.55	\$ 15,168.55
1.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA AP1N PARA 33KV EN POSTE DE CONCRETO PC-12-750, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR ASUS 34.5 KV, GRAPA REMATE RAL-8, CRUCETA PV-75, AISLADOR 33 PD, ABRAZADERA UL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST	2.00	\$ 48,921.59	\$ 97,843.18
1.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA RP1N PARA 33KV EN POSTE DE CONCRETO PC-12-750, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR ASUS 35 KV, GRAPA REMATE RAL-8, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST	1.00	\$ 44,076.15	\$ 44,076.15
1.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA RETENIDA RDA EN POSTE DE CONCRETO, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: ANCLA CONICA C3, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, ROSADERA R, REMATES PREFORMADO 5/16", CABLE DE ACERO AG-5/16", AISLADOR 4R, PROTECTOR PARA RETENIDA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST	4.00	\$ 16,267.10	\$ 65,068.40
1.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA RETENIDA RBA EN POSTE DE CONCRETO, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: ANCLA CONICA C3, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, ROSADERA R, REMATES PREFORMADO 5/16", CABLE DE ACERO AG-5/16", AISLADOR 4R, PROTECTOR PARA RETENIDA, GRAPA Y BASE RB, TUBO GALVANIZADO DE 2", MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST.	2.00	\$ 13,506.65	\$ 27,013.30
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA RETENIDA RSA PARA LINEA SECUNDARIA EN POSTE DE CONCRETO,, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: ANCLA CONICA C3, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, ROSADERA R, REMATES PREFORMADO 5/16",	EST	4.00	\$ 13,307.19	\$ 53,228.76

C. ANA MARIA TORNES HEREDIA
REPRESENTANTE LEGAL



PROVEEDORA LOS COCUIXTLÉS, S.A. DE C.V.

CEDULA REGISTRO 0240022R4

ESTADO DE GUERRERO, Sinaloa

El Fuerte, Sinaloa

C.P. 48000

H. AYUNTAMIENTO EL FUERTE SINALOA
DIRECCION DE CONSTRUCCION
Y OBRAS PUBLICAS

INICIO: 21 DE JULIO DE 2025

DURACION: 90 DIAS

TERMINO DE OBRA: 19 DE OCTUBRE DE 2025.

OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE LOS PATOS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CABLE DE ACERO AG-5/16", PROTECTOR PARA RETENIDA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.				
1.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA BAJANTE DE TIERRA PARA LINEA PRIMARIA EN POSTE DE CONCRETO , DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: CONECTOR A COMPRESION VCL-54, ALAMBRE DE COBRE CU-4, VARILLA COPPERWELD 5/8" X 3.05 MTS, CARGA CADWELD NO. 90, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST	3.00	\$ 7,616.76	\$ 22,850.28
1.08	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL. 1/0 AWG, 1 FASE, 2 HILOS, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL. 1/0 AWG, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	ML	131.70	\$ 221.73	\$ 29,201.84
1.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA 1TR1A DE 37.5 Kva 13200YT/7620-120/240 VOLTS, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: ESTRIBO COMPLETO, CONECTOR LINEA VIVA PERICO, CRUCETA GALV. PV-75, APARTARRAYOS OXIDO DE ZINC 10 KV, CORTACIRCUITOS FUSIBLES 15 KV, TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 37.5 KVA 13200YT/7620-120/240 VOLTS, SOPORTES CV1, VARILLAS COPPERWELD 5/8" X 3.05 MTS, CARGAS CADWELD No. 90, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST	1.00	\$ 143,222.28	\$ 143,222.28
1.10	SUMINSITRO E INSTALACION DE ANILLO SECUNDARIO PARA POSTE CON TRANSFORMADOR INCLUYE: CABLE THW CAL. 3/0, CABLE THW CAL. 1/0, BASTIDORES B3, AISLADOR 1C, FLEJE DE ACERO, HBILLA PARA FLEJE, ALAMBRE AS4, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST	1.00	\$ 4,978.59	\$ 4,978.59
Total de RED DE MEDIA TENSION				\$	502,651.33
** QUINIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 33/100 M.N. **					
1.2	RED DE BAJA TENSION				
2.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA DE REMATE LINEA SECUNDARIA EN POSTE EXISTENTE, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: BASTIDOR B1, BASTIDOR B3, AISLADORES 1C, REMATES PREFORMADO 1/0 ACSR, CONECTORES A COMPRESION, CINTA DE ALGODON IMPREGNADO, FLEJE DE ACERO INOX. 5/8", HEBILLA PARA FLEJE 5/8", MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST	4.00	\$ 13,950.63	\$ 55,802.52
2.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA EST.	EST.	1.00	\$ 11,510.10	\$ 11,510.10

C. ANA MARIA TORNES HEREDIA
REPRESENTANTE LEGAL



PROVEEDORA LOS COCUIXTLES, S.A. DE C.V.

C.P. 661230022R4

Carretera a El Fuerte, Km. 12

El Fuerte, Sinaloa

2018

H. AYUNTAMIENTO EL FUERTE SINALOA
DIRECCION DE CONSTRUCCION
Y OBRAS PUBLICAS

INICIO: 21 DE JULIO DE 2025

DURACION: 90 DIAS

TERMINO DE OBRA: 19 DE OCTUBRE DE 2025.

OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE LOS PATOS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ESTRUCTURA PASO LINEA SECUNDARIA EN POSTE EXISTENTE, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: BASTIDOR B3, BASTIDOR B1, AISLADOR 1C, REMATES PREFORMADO 1/0 ACSR, CONECTORES A COMPRESION, CINTA DE ALGODON IMPREGNADO, FLEJE DE ACERO INOX. 5/8", HEBILLA PARA FLEJE 5/8", MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.				
2.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA R-R LINEA SECUNDARIA EN POSTE EXISTENTE, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: BASTIDOR B1, BASTIDOR B3, AISLADOR 1C, REMATES PREFORMADO 1/0 ACSR, CONECTORES A COMPRESION, CINTA DE ALGODON IMPREGNADO, FLEJE DE ACERO INOX. 5/8", HEBILLA PARA FLEJE 5/8", MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST	1.00	\$ 22,618.72	\$ 22,618.72
2.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA R/R LINEA SECUNDARIA EN POSTE DE CONCRETO PC-9-400 DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: BASTIDOR B3, BASTIDOR B1, AISLADOR 1C, REMATES PREFORMADO 1/0 ACSR, CONECTORES A COMPRESION, CINTA DE ALGODON IMPREGNADO, FLEJE DE ACERO INOX. 5/8", HEBILLA PARA FLEJE 5/8", MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST	1.00	\$ 34,667.97	\$ 34,667.97
2.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA REMATE LINEA SECUNDARIA EN POSTE DE CONCRETO DE 9 MTS., DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: PCR-9-400, BASTIDOR B1, BASTIDOR B3, AISLADOR 1C, REMATES PREFORMADO 1/0 ACSR, CONECTORES A COMPRESION, CINTA DE ALGODON IMPREGNADO, FLEJE DE ACERO INOX. 5/8", HEBILLA PARA FLEJE 5/8", MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST	5.00	\$ 27,974.77	\$ 139,873.85
2.06	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 3/0 AWG, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO NEUTRANEL 2+1 CAL. 3/0 AWG, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	ML	145.70	\$ 281.53	\$ 41,018.92
2.07	SUMINISTRO DE MURETE DE MEDICION EN BAJA TENSION 220 VOLTS, NCLUYE: MURETE DE MEDICION DE CONCRETO NORMALIZADO, CEPA, COLOCACION EN SITIO, CABLEADO CON CABLE CAL. 8 AWG PARA 220 VOLTS DENTRO DE CARGA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30 AMP. CORRECTA COLOCACION DE BAJANTE DE TIERRA, BASE SOCKET.	PZA	7.00	\$ 23,159.80	\$ 162,118.60
Total de RED DE BAJA TENSION					\$ 467,610.68

Total de RED DE BAJA TENSION

**** CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 68/100 M.N. ****

C. ANA MARIA TORNES HEREDIA
REPRESENTANTE LEGAL



PROVEEDORA LOS COCUITLES, S.A. DE CV

REG. F. P. 02500022R4

Carretera a El Fuerte km. 12

El Fuerte, Sinaloa, México
C.P. 48500

H. AYUNTAMIENTO EL FUERTE SINALOA
DIRECCION DE CONSTRUCCION
Y OBRAS PUBLICAS

INICIO: 21 DE JULIO DE 2025

DURACION: 90 DIAS

TERMINO DE OBRA: 19 DE OCTUBRE DE 2025.

OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE LOS PATOS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
1.3	ALUMBRADO PUBLICO					
3.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE LEDS PARA ALUMBRADO PUBLICO, MODELO FORLEXA DE 100 WATTS CON FOTOCELDA 127 V-220 V, INCLUYE: COLOCACION DE BRAZO A BASE DE TUBO DE 2" DE 76 CMS DE LONGITUD CED-20 CON SOLERA DE 2" X 8" X 3/16" SOLDADA A TUBO EN UN EXTREMO, SUJETO A POSTE MEDIANTE 1 FLEJE DE ACERO DE 5/8" CON HEBILLA, CABLE THW CAL. 14, 2 CONECTORES L CALIBRE 1/0, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE GRUA.	PZA	7.00	\$ 9,474.89	\$	66,324.23
	Total de ALUMBRADO PUBLICO				\$	66,324.23
	** SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 23/100 M.N. **					
	Total de INSTALACIONES ESPECIALES				\$	1'036,586.24
	** UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N. **					
2	OTRA					
4.01	FABRICACION Y COLOCACION EN OBRA DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO CON MEDIDAS TAMAÑO DOBLE CARTA, ELABORADO DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 2,450.18	\$	2,450.18
4.02	RETIRO DE POSTE DE CONCRETO PCR 9-400, EN LINEA SECUNDARIA EXISTENTE, INCLUYE: TRASLADO DE LOS POSTES A LAS INSTALACIONES DE CFE, QUE INDIQUEN LOS SUPERVISORES.	PZA	2.00	\$ 8,847.14	\$	17,694.28
4.03	PODA DE ARBOL PARA LINEA SECUNDARIA INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$ 959.38	\$	3,837.52
	Total de OTRA				\$	23,981.98
	** VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 98/100 M.N. **					
	Total de AMPLIACION DE ELECTRIFICACION				\$	1'060,568.22
	** UN MILLON SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N. **					
	Subtotal de Presupuesto				\$	1'060,568.22
	** UN MILLON SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N. **					
	IVA 16%			\$		169,690.92
	Total			\$		1'230,259.14
	** UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N. **					

C. ANA MARIA TORNES HEREDIA
REPRESENTANTE LEGAL