



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:21/May/2019

PRESUPUESTO REFERENTE AL REMOZAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL MUNICIPAL, EN CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
001	OFICINAS DE DESARROLLO REGIONAL				
002	OFICINAS DE DESARROLLO SOCIAL				



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:21/May/2019

PRESUPUESTO REFERENTE AL REMOZAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL MUNICIPAL, EN CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
001	OFICINAS DE DESARROLLO REGIONAL				
01	PRELIMINARES				
011021	DEMOLICION DE ZOCLO DE CERAMICA, INCLUYE: RETIRO A 20 MTS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA .	ML	125.37		
010903	DESMONTAJE DE MURO DE TABLA ROCA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y RETIRO A 20 MTS.	M2	6.92		
010707	DEMOLICION DE AZULEJO EN PISOS Y MUROS, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO A 20 MTS.	M2	13.94		
010702M	DESMONTAJE Y RETIRO DE WC. SOLO MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA INCLUYE: RETIRO FUERA DE OBRA	PZA	1.00		
010704M	DESMONTAJE Y RETIRO DE LAVAMANOS SOLO MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE RETIRO FUERA DE OBRA.	PZA	1.00		
010411	CARGA Y RETIRO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJES, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN.	VIAJE	1.00		
011105M	DESMONTAJE DE PUERTA DE MULTIPANEL Y MARCO DE MADERA DE 0.63 X 2.00 MTS. INCLUYE: RETIRO A 20 MTS.	PZA	1.00		
*TEMP23	DESMONTAJE DE PUERTA DE MULTIPANEL Y MARCO DE MADERA DE 0.76 X 2.00 MTS. INCLUYE: RETIRO A 20 MTS.	PZA	1.00		
*TEMP22	DEMOLICION DE DE PLATAFORMA CON BASE DE CONCRETO CON 35 CMS. DE PERALTE DE MEDIDAS DE 2.00 X 1.98 MTS., CON CUÑA Y MARRO, INCLUYE: DEMOLICION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA.	PZA	1.00		
Total de PRELIMINARES					
06	PISOS				
060374M1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO RECTIFICADO DE 59 X 59 CMS.COLOR MARCA INTERCERAMIC MOD. ALABASTRO DE PRIMERA O SIMILAR, ASENTADO CON PEGAVITRO (PISO SOBRE PISO), INCLUYE:EMBOQUILLADO, RECORTES, FILOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	163.32		
060626	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE VITROPISO RECTIFICADO INTERCERAMIC O SIMILAR DE 7 X 59 CMS. MOD. ALABASTRO DE COLOR DE PRIMERA, ASENTADO CON PEGAZULEJO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	133.03		
060212	NIVELACION DE PISO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 4 CMS. INCLUYE: ADITIVO PARA UNION CON PISO EXISTENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	3.96		
Total de PISOS					



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:21/May/2019

PRESUPUESTO REFERENTE AL REMOZAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL MUNICIPAL, EN CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
08	HERRERIA Y CANCELERIA				
CIERRAP1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIERRA PUERTA, MARCA SCOVILL O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	3.00		
086011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA DE DE ALUMINIO NATURAL DE MANIJA MARCA PHILIPS 549 O SIMILAR PARA PUERTA DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00		
120113M	RECORTE DE PARTE INFERIOR DE PUERTA DE MADERA DE 2.5 CMS. DE ESPESOR Y DE 0.80 A 1.00 MTS. DE LARGO , INCLUYE: RECORTE, COLOCACION MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00		
120113M2	RECORTE DE PARTE INFERIOR DE PUERTA DE ALUMINIO Y CRISTAL DE 2.5 CMS. DE ESPESOR Y DE 0.80 A 1.00 MTS. DE LARGO , INCLUYE: RECORTE, COLOCACION MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00		
	Total de HERRERIA Y CANCELERIA				
09	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS				
090327M	CANCELACION DE SALIDA DE SANITARIA DE PVC DE 2" O 4" DE DIAMETRO, INCLUYE:RANURAS, RESANES, EXCAVACIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00		
090328	CANCELACION DE SALIDA DE HIDRAULICA, INCLUYE: RANURAS, RESANES, EXCAVACIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00		
091728	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 38 X 38 CMS. MARCA TEKA O SIMILAR, INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA, LLAVE DE CONTROL, CONTRACANASTA, CESPOL, CONECTOR CESPOL, MANGUERA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00		
	Total de INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS				
10	INSTALACIONES ELECTRICAS				
100107	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO INCLUYE: CAJA GALV. 2" X 4", CABLE CAL 12, CABLE 14, POLIDUCTO DE 1/2". MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	9.00		
100701	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DOBLE CON TAPA DE 110 VOLTIOS, INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	9.00		
100702	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	13.00		
100704M	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA QUINCIÑO DE 1 Y/O 2 VENTANAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	12.00		

