



CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

JN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
R.F.C. JCO990126LH5
jnconstruccionessadecv@gmail.com

DESCRIPCION DE LA OBRA:

(026AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD BAJADA DE SAN MIGUEL, SINDICATURA SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

FECHA DE ENTREGA: 18 DE MAYO DE 2023


FECHA DE INICIO: 22 DE MAYO DE 2023.

FECHA DE TERMINO: 20 DE JUNIO DE 2023.

DURACION: 30 DIAS NATURALES

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN PESOS
1	RED DE ALUMBRADO				
01	LUMINARIAS				\$ 188,130.17
	Total de RED DE ALUMBRADO				\$ 188,130.17
	** CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA PESOS 17/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				\$ 188,130.17
	** CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA PESOS 17/100 M.N. **				
				Impuesto	\$ 30,100.83
				Total	\$ 218,231.00
	** DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N. **				


LIC. VIANEY MARIA RODRIGUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL DE JN CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V.



CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

JN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
R.F.C. JCO990126LH5
jnconstruccionessadecv@gmail.com

DESCRIPCION DE LA OBRA:

(026AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD BAJADA DE SAN MIGUEL, SINDICATURA SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

FECHA DE ENTREGA: 18 DE MAYO DE 2023

FECHA DE INICIO: 22 DE MAYO DE 2023.

FECHA DE TERMINO: 20 DE JUNIO DE 2023.

DURACION: 30 DIAS NATURALES

PRESUPUESTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN PESOS
1	RED DE ALUMBRADO				
01	LUMINARIAS				
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE:LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA, BRAZO DE 1.20 MT. DE LARGO Y 1 1/2" DE DIAMETRO GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PRECIO UNITARIO: ** CUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS 43/100 M.N. **	PZA	45.00	\$ 4,170.43	\$ 187,669.35
002	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINÍL DE 15 X 30 CON LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. PRECIO UNITARIO: ** CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 82/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 460.82	\$ 460.82
Total de LUMINARIAS					\$ 188,130.17
** CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA PESOS 17/100 M.N. **					
Total de RED DE ALUMBRADO					\$ 188,130.17
** CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA PESOS 17/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 188,130.17
** CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA PESOS 17/100 M.N. **					
Impuesto					\$ 30,100.83
Total					\$ 218,231.00
** DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N. **					


LIC. VIANEY MARIA RODRIGUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL DE JN CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V.