



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGÍA.



CONSTRUCCIÓN DE DELIMITACIÓN ESPACIAL EN UNA INSTALACIÓN PÚBLICA, DONDE PUEDEN DESARROLLARSE ACTIVIDADES FÍSICAS O DEPORTIVAS, EN LA COMUNIDAD DE SOYATITA, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SAN JOSE DEL LLANO, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCIÓN DE DELIMITACIÓN ESPACIAL EN UNA INSTALACIÓN PÚBLICA, DONDE PUEDEN DESARROLLARSE ACTIVIDADES FÍSICAS O DEPORTIVAS, EN LA COMUNIDAD DE SOYATITA, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SAN JOSE DEL LLANO, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.					
01	PRELIMINARES				
GP001	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** DIECINUEVE PESOS 16/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL SESENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N. **	M2	421.10	\$ 19.16	\$ 8,068.28
Total de PRELIMINARES				\$	8,068.28
02	ALBAÑILERIA				
GP1099	LOSA DE CONCRETO PULIDA DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C=250 KG/CM", REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10-10, INCLUYE: CORTE CON DISCO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N. ** Total: ** CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 55/100 M.N. **	M2	421.10	\$ 1,157.23	\$ 487,309.55
Total de ALBAÑILERIA				\$	487,309.55
03	TRABAJOS FINALES				
GP101	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** DIEZ PESOS 64/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 50/100 M.N. **	M2	421.10	\$ 10.64	\$ 4,480.50
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,892.66	\$ 4,892.66
Total de TRABAJOS FINALES				\$	9,373.16
Total de CONSTRUCCIÓN DE DELIMITACIÓN ESPACIAL EN UNA INSTALACIÓN PÚBLICA, DONDE PUEDEN DESARROLLARSE ACTIVIDADES FÍSICAS O DEPORTIVAS, EN LA COMUNIDAD DE SOYATITA, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SAN JOSE DEL LLANO, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.				\$	504,750.99
Subtotal de Presupuesto				\$	504,750.99
				IVA \$	80,760.16
				Total \$	585,511.15


C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA