JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - 2026

NUM.	NOMBRE DEL PROYECTO	IMOPORTE TOTAL	MODALIDAD DE ASIGNACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA			NÚMERO DE BENEFICIADOS	LICENCIAS Y PERMISOS	PLAZO DE EJECUCIÓN		
				FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL Y/O JAPAC			INICIO	DURACIÓN	TERMINO
AGUA POTABLE											
OBRAS INCONCLUSAS											
NO APLICA											
OBRAS EN PROCESO											
1	SUSTITUCIÓN DE 4 EQUIPOS DE BOMBEO DE LOS 4 EXISTENTES PARA AGUA LIMPIA EN TANQUE DE AGUAS CLARAS DE LA **PLANTA POTABILIZADORA COUNTRY**, UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, SIN. LA OBRA CONSISTE EN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 EQUIPOS DE BOMBEO TIPO TURBINA VERTICAL, CON MOTOR DE FLECHA HUECA DE UNA POTENCIA DE 150 HP, PARA UN GASTO DE 110 LPS Y UNA CDT DE 70 M CADA UNO, INCLUYE: 4 ARRANCADORES SUAVES, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A 460 V, Y ARREGLOS HIDRÁULICOS QUE CONSISTE EN PIEZA ESPECIAL CON TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN A-53 DE 20" DE DIÁMETRO CED-20 CON UNA LONGITUD DE 12.00 M, 4 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 12" DE DIÁMETRO Y 4 VÁLVULAS CHECK DE 12" DE DIÁMETRO.	10,191,984.00	Contrato	10,191,984.00			60,000	CUMPLE	26/12/2025	80 DIAS CALENDARIO	15/03/2026
OBRAS NUEVAS											
2	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE 14" DE DIÁMETRO POR BOULEVARD UNIVERSITARIOS ENTRE AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN Y ARROYO DE LA **COLONIA 6 DE ENERO** EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA.	1,781,781.43	Contrato			1,781,781.43	20,000	CUMPLE	01/07/2026	30 DIAS CALENDARIO	31/07/2026
3	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIÁMETRO, EN LA **COMUNIDAD DE SAN MANUEL**, SINDICATURA DE AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA.	3,472,978.22	Contrato			3,472,978.22	224	CUMPLE	01/07/2026	61 DIAS CALENDARIO	30/08/2026
4	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE POR LA AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE BENJAMÍN J. LÓPEZ Y BOULEVARD DE LA PRADERA DE LA **COLONIA LOS MEZCALES** EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA.	2,579,119.41	Contrato			2,579,119.41	1,605	CUMPLE	01/07/2026	61 DIAS CALENDARIO	30/08/2026
5	REHABILITACIÓN DE **TANQUE METÁLICO ELEVADO DE 30 M3** Y 16 M DE ALTURA DE TORRE EN EL EJIDO CANÁN, SINDICATURA DE COSTA RICA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA.	1,222,783.28	Contrato			1,222,783.28	446	CUMPLE	01/07/2026	30 DIAS CALENDARIO	31/07/2026
6	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 6" DE DIÁMETRO TRAMO DE LAGUNA DE CANACHI A ESTACIÓN ABUYA, EN LA COMUNIDAD DE **ESTACIÓN ABUYA** SINDICATURA DE BAILA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA (TERCERA ETAPA).	2,900,000.00	Contrato			2,900,000.00	291	CUMPLE	01/07/2026	61 DIAS CALENDARIO	30/08/2026
7	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIÁMETRO, EN LA COMUNIDAD DE **ESTANCIA DE LOS GARCÍA**, SINDICATURA DE TACUICHAMONA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA.	2,165,364.09	Contrato			2,165,364.09	468	CUMPLE	01/07/2026	61 DIAS CALENDARIO	30/08/2026
8	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA **COMUNIDAD TIERRA Y LIBERTAD 2**, (SECTOR LA HUERTA) EN LA SINDICATURA DE QUILA, CULIACAN, SINALOA.	1,170,442.03	Contrato			1,170,442.03	150	CUMPLE	01/07/2026	30 DIAS CALENDARIO	31/07/2026
9	SUSTITUCIÓN DE 2 EQUIPOS DE BOMBEO DE LOS 3 EXISTENTES PARA AGUA LIMPIA DE LA **PLANTA POTABILIZADORA ISLETA A TANQUE SUPERFICIAL HUMAYA**, UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, SIN.LA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 EQUIPOS DE BOMBEO TIPO TURBINA VERTICAL PARA AGUA POTABLE , CON MOTOR DE UNA POTENCIA DE 150 HP, PARA UN GASTO DE 120 LPS Y UNA CDT DE 65 M CADA UNO, INCLUYE: 2 ARRANCADORES SUAVES, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A 440 V, AUTOMATIZACIÓN A BASE DE UNIDAD DE TRANSMISIÓN REMOTA Y ARREGLOS HIDRÁULICOS QUE CONSISTE EN CARRETE CON TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN A-53 DE 12" DE DIÁMETRO CED-40 CON UNA LONGITUD DE 1.0 M, UNA VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 12" DE DIÁMETRO, UNA VÁLVULA CHECK DE 12" DE DIÁMETRO Y REDUCCIÓN DE FOFO DE 12"X10" DE DIÁMETRO.	4,135,179.00	Contrato	4,135,179.00			52,000	CUMPLE	01/11/2026	90 DIAS CALENDARIO	30/01/2027

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - 2026

NUM.	NOMBRE DEL PROYECTO	IMOPORTE TOTAL	MODALIDAD DE ASIGNACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA			NÚMERO DE BENEFICIADOS	LICENCIAS Y PERMISOS	PLAZO DE EJECUCIÓN		
				FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL Y/O JAPAC			INICIO	DURACIÓN	TERMINO
10	SUSTITUCIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 4 EXISTENTES PARA AGUA LIMPIA EN LA **PLANTA JUAN DE DIOS BATIZ PAREDES "LA LIMITA" A TANQUE PÉNJAMO ALTO**, UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, SIN. LA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA AGUA LIMPIA, CON MOTOR DE UNA POTENCIA DE 200 HP, PARA UN GASTO DE 120 LPS Y UNA CDT DE 85 M, INCLUYE: UN ARRANCADOR SUAVE Y ARREGLOS HIDRÁULICOS QUE CONSISTE EN UNA VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 10" DE DIÁMETRO Y UNA VÁLVULA CHECK DE 10" DE DIÁMETRO.	7,520,580.00	Contrato	7,520,580.00			104,000	CUMPLE	01/11/2026	90 DIAS CALENDARIO	30/01/2027
11	**SUSTITUCIÓN DE 4 EQUIPOS DE BOMBEO DE 4 EXISTENTES PARA AGUA CRUDA EN VASO DE ALMACENAMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA ISLETA**, UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, SIN. LA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 EQUIPOS DE BOMBEO TIPO TURBINA VERTICAL PARA AGUAS CRUDAS EN PLANTA ISLETA 1, CON MOTOR DE UNA POTENCIA DE 50 HP, PARA UN GASTO DE 100 LPS Y UNA CDT DE 20 M CADA UNO, INCLUYE: 3 ARRANCADORES SUAVES, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A 440 V Y ARREGLOS HIDRÁULICOS QUE CONSISTE EN UN CARRETE CON TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN A-53 DE 12 " DE DIÁMETRO CED-40 CON UNA LONGITUD DE 1.50 M, UNA VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 12" DE DIÁMETRO Y UNA VÁLVULA CHECK DE 12" DE DIÁMETRO.	4,246,235.00	Contrato	4,246,235.00			52,000	CUMPLE	01/11/2026	90 DIAS CALENDARIO	30/01/2027
12	**SUSTITUCIÓN DE DOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA AGUA CRUDA DE LA PLANTA POTABILIZADORA ISLETA**, UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, SIN. LA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS EQUIPOS DE BOMBEO DE TURBINA VERTICAL, CON MOTOR FLECHA HUECA EFICIENCIA PREMIUM, CON UNA POTENCIA DE 50 HP, A 440 VOLTS, PARA UN GASTO DE 120 LPS Y UNA CDT DE 18 M. CADA UNO EN SUSTITUCIÓN DE LOS EXISTENTES EN LA PLANTA ISLETA NO.2, INCLUYE: TUBERÍA DE COLUMNA DE ACERO DE 10 " DE DIÁMETRO Y 1.5 M DE LONGITUD, ARRANCADORES, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, AUTOMATIZACIÓN Y ARREGLOS HIDRÁULICOS DE 10" DE DIÁMETRO.	2,637,270.00	Contrato	2,637,270.00			52,000	CUMPLE	01/11/2026	60 DIAS CALENDARIO	30/12/2026
13	**SUSTITUCIÓN DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO DE LOS 3 EXISTENTES PARA AGUAS CRUDAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA ISLETA 3**, UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, SIN. LA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO TIPO TURBINA VERTICAL PARA AGUA POTABLE , CON MOTOR DE UNA POTENCIA DE 150 HP, PARA UN GASTO DE 150 LPS Y UNA CDT DE 30 M CADA UNO, INCLUYE: 3 ARRANCADORES SUAVES, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A 440 V, AUTOMATIZACIÓN A BASE DE UNIDAD DE TRANSMISIÓN REMOTA Y ARREGLOS HIDRÁULICOS QUE CONSISTE EN CARRETE CON TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN A-53 DE 8" DE DIÁMETRO CED-40 CON UNA LONGITUD DE 1.0 M, UNA VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 8" DE DIÁMETRO, UNA VÁLVULA CHECK DE 8" DE DIÁMETRO Y REDUCCIÓN DE FOFO DE 8"X10" DE DIÁMETRO.	5,640,435.00	Contrato	5,640,435.00			93,315	CUMPLE	01/11/2026	90 DIAS CALENDARIO	30/01/2027
	SUBTOTAL AGUA POTABLE	**39,472,167.46**		**24,179,699.00**	**0.00**	**15,292,468.46**	**376,499.00**				
	ALCANTARILLADO SANITARIO										
	OBRAS INCONCLUSAS										
	NO APLICA										
	OBRAS EN PROCESO										
14	SUSTITUCIÓN DE 1 EQUIPO DE BOMBEO DE 3 EXISTENTES PARA AGUA RESIDUAL EN EL **CÁRCAMO LA ESTANCIA**, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, SIN. LA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE DE 15 HP, 440 VOLTS DE 50 LPS Y UNA CDT DE 15 M. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRIBA DE FINOS AUTOMÁTICA DE ACERO INOXIDABLE, CON SENSORES DE NIVEL Y TABLERO DE CONTROL.	4,575,996.00	Contrato	4,575,996.00			21,600	CUMPLE	29/12/2025	77 DIAS CALENDARIO	15/03/2026

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - 2026

NUM.	NOMBRE DEL PROYECTO	IMOPORTE TOTAL	MODALIDAD DE ASIGNACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA			NÚMERO DE BENEFICIADOS	LICENCIAS Y PERMISOS	PLAZO DE EJECUCIÓN		
				FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL Y/O JAPAC			INICIO	DURACIÓN	TERMINO
15	SUSTITUCIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 4 EXISTENTES PARA AGUA RESIDUAL EN EL **CÁRCAMO RUBÍ**, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, SIN. LA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE DE 175 HP, 440 V DE 575 LPS Y UNA CDT DE 19 M.	4,872,000.00	Contrato	4,872,000.00			45,000	CUMPLE	29/12/2025	77 DIAS CALENDARIO	15/03/2026
16	SUSTITUCIÓN DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO DE LOS 3 EXISTENTES PARA AGUAS CRUDAS EN VASO DE ALMACENAMIENTO DE LA **PLANTA POTABILIZADORA ISLETA**, UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, SIN. LA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO TIPO TURBINA VERTICAL, CON MOTOR DE FLECHA HUECA DE UNA POTENCIA DE 25 HP, PARA UN GASTO DE 85 LPS Y UNA CDT DE 15 M CADA UNO.	1,571,198.00	Contrato	1,571,198.00			52,000	CUMPLE	29/12/2025	77 DIAS CALENDARIO	15/03/2026
17	SUSTITUCIÓN DE 2 EQUIPO DE BOMBEO DE 2 EXISTENTES PARA AGUA RESIDUAL EN EL **CÁRCAMO VILLAS DEL RÍO**, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, SIN. LA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE DE 20 HP PARA UN GASTO DE 35 LPS Y UNA CDT DE 20 M., INCLUYE: TUBERIA DE COLUMNA DE 4" DE DIÁMETRO Y 6 M DE LONGITUD.	654,780.00	Contrato	654,780.00			4,000	CUMPLE	29/12/2025	77 DIAS CALENDARIO	15/03/2026
	OBRAS NUEVAS										
18	MODERNIZACIÓN PARA CUMPLIR CON LA MODIFICACIÓN A LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-2021 **PTAR QUILÁ**.	2,149,790.86	Contrato			2,149,790.86	5,793	CUMPLE	02/05/2026	30 DIAS CALENDARIO	31/05/2026
19	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COLONIA **AMPLIACIÓN SAN BENITO** (SEGUNDA ETAPA) DE LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA.	11,832,124.91	Contrato			11,832,124.91	625	CUMPLE	02/05/2026	92 DIAS CALENDARIO	31/07/2026
20	AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA **COLONIA LAS COLORADAS** (TERCERA ETAPA) EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA.	16,977,582.98	Contrato			16,977,582.98	1,083	CUMPLE	02/05/2026	123 DIAS CALENDARIO	31/08/2026
21	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR BOULEVARD PEDRO MARÍA ANAYA ENTRE BOULEVARD UNIVERSITARIOS Y CALLE ERASMO EN LA **COLONIA VILLA UNIVERSIDAD** DE LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA.	2,037,163.12	Contrato			2,037,163.12	49	CUMPLE	02/05/2026	30 DIAS CALENDARIO	31/05/2026
22	SUSTITUCIÓN DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO PARA AGUAS RESIDUALES EN **CÁRCAMO SANTA ROCÍO**, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, SIN. LA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL DE 15 HP, 440 VOLTS DE 45 LPS Y UNA CDT DE 15 M. EN SUSTITUCIÓN DE LOS EXISTENTES, INCLUYE: TUBERÍA DE COLUMNA DE 6" DE DIÁMETRO Y 8 M DE LONGITUD, ARRANCADOR SUAVE, CABLEADO ELÉCTRICO, CANALIZACIÓN, PROTECCIONES Y AUTOMATIZACIÓN.	2,949,758.04	Contrato	2,949,758.04			3,866	CUMPLE	01/11/2026	60 DIAS CALENDARIO	30/12/2026
23	EQUIPAMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BOMBAS TIPO SUMERGIBLES PARA UN GASTO DE 30 LPS Y UNA CDT 30 M CADA UNA, DOS ARRANCADORES SUAVES 220 V, PARA CÁRCAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO **JESÚS CAMEZ VALDEZ** EN LA COLONIA JESÚS CAMEZ DE LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA.	6,212,603.60	Contrato	6,212,603.60			8,884	CUMPLE	01/11/2026	90 DIAS CALENDARIO	30/01/2027
24	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COLONIA **VILLA DE LOS ANGELES**, UBICADA EN EL SECTOR NORTE (FRENTE AL FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES) EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA,	3,430,449.45	Contrato			3,430,449.45	323	CUMPLE	02/05/2026	60 DIAS CALENDARIO	30/06/2026
25	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COLONIA **MONTELARGO** DE LA COMUNIDAD DE EL DIEZ, ALCALDÍA CENTRAL, MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA.	2,657,057.99	Contrato			2,657,057.99	277	CUMPLE	02/05/2026	30 DIAS CALENDARIO	31/05/2026
26	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS CALLES CUCHARO, COPEY Y ENRIQUE ENTRE AVENIDA ABEDULES Y AV. SAUCES EN LA **COLONIA LAS COLORADAS** DE LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA.	7,038,512.98	Contrato			7,038,512.98	850	CUMPLE	02/05/2026	92 DIAS CALENDARIO	31/07/2026
27	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COMUNIDAD DE **LAS FLORES (SEGUNDA ETAPA)**, SINDICATURA DE TACUICHAMONA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA.	10,684,258.39	Contrato			10,684,258.39	361	CUMPLE	02/05/2026	92 DIAS CALENDARIO	31/07/2026
28	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE **ALCANTARILLADO** SANITARIO A LA COMUNIDAD **DE EL ALTO DE OSO**, SINDICATURA DE QUILA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA.	3,706,720.56	Contrato			3,706,720.56	34	CUMPLE	02/05/2026	60 DIAS CALENDARIO	30/06/2026

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - 2026

NUM.	NOMBRE DEL PROYECTO	IMOPORTE TOTAL	MODALIDAD DE ASIGNACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA			NÚMERO DE BENEFICIADOS	LICENCIAS Y PERMISOS	PLAZO DE EJECUCIÓN		
				FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL Y/O JAPAC			INICIO	DURACIÓN	TERMINO
29	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COMUNIDAD **TIERRA Y LIBERTAD 2, (SECTOR LA HUERTA)** EN LA SINDICATURA DE QUILÁ, CULIACÁN, SINALOA.	2,697,694.47	Contrato			2,697,694.47	150	CUMPLE	02/05/2026	30 DIAS CALENDARIO	31/05/2026
30	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AL **SECTOR CALLEJÓN EN LA COMUNIDAD DE COSPITA**, SINDICATURA DE BAILA, SINDICATURA DE BAILA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA.	277,927.11	Contrato			277,927.11	8	CUMPLE	15/06/2026	15 DIAS CALENDARIO	30/06/2026
31	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA **COMUNIDAD DE TABALÁ (TERCERA ETAPA)**, SINDICATURA DE SA LORENZO, MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA..	23,260,197.34	Contrato			23,260,197.34	855	CUMPLE	02/05/2026	123 DIAS CALENDARIO	31/08/2026
	SUBTOTAL ALCANTARILLADO SANITARIO	**95,911,841.80**		**9,162,361.64**	**0.00**	**86,749,480.16**	**23,158.00**				
	TOTAL	**135,384,009.26**									

LA VINCULACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA 2026 DE JAPAC CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2025-2027 DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL EJE 5 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, EN LO CONCERNIENTE A:

Acciones a realizar y los resultados esperados al ejecutar el programa anual de obra pública 2026:

Las acciones que se han de realizar para la ejecución del programa anual de obra pública 2026, van desde la planeación y programación de las obras, hasta su ejecución y puesta en operación, los resultados que se han de obtener con su ejecución principalmente son los siguientes:

La planeación la obra pública considera diversos aspectos, tales como: financieros, técnicos y sociales, de tal manera que el proyecto resultante sea el más conveniente desde el punto de vista económico, técnico, ecológico y operativo.

En primera instancia se tramitan las licencias y permisos correspondiente, para posteriormente tramitar los recursos en el nivel de gobierno municipal, estatal o federal, según corresponda y una vez autorizados, se procede a la licitación o adjudicación según sea el caso, posteriormente se ejecutan las obras conforme a normatividad aplicable.

Las acciones necesarias para que las obras públicas se concluyan y operen convenientemente:

Planeación y programación

Deberán preverse todas las acciones a realizar, se elaborarán estudios de factibilidad técnica y económica, se adquirirán el o los terrenos que demande la obra principal y complementarias, se considerarán acciones necesarias para preservar y/o restaurar el medio ambiente en la ejecución de la obra, la definición de objetivos y metas, realización de estudios técnicos y proyectos, mismos que incluyen: diseño, definición de normas, especificaciones y tecnologías aplicables. Contar con los recursos económicos destinados a cubrir los gastos de las acciones de planeación, elaboración de proyectos, ejecución, supervisión y control de la calidad, definir calendarización física y financiera de la obra, señalando inicio y termino de la misma y determinar a las unidades responsables de su ejecución.

Programar y calendarizar los eventos que demanda la adjudicación del contrato de obra.

Cuando es por concurso, programar y calendarizar la ejecución de la obra, validar los contratos de ejecución y supervisión de obra por la dependencia correspondiente, coordinar con el área financiera el pagos de las estimaciones de obra y/o finiquito, informar al área de control interno la celebración de los eventos de la licitación.

Ejecución de la obra

Fase del proceso en la que se procede a realizar la obra, para ello previamente ha habido un gran trabajo de valoración y aceptación de presupuestos y de planificación. Para llegar hasta aquí los equipos humanos se han organizado y se han tenido en cuenta la obtención de permisos de obra, materiales, previsión de tiempos, etc.

En esta fase nos rodeamos de los materiales, de los planos, el proceso puede ser largo, incluso varios meses y hasta años. A lo largo del tiempo se van solventando las dificultades propias de la obra y otras que aparecen, incluso teniendo todo previsto. Es en estos momentos cuando la profesionalidad del equipo puede marcar la diferencia, la evolución de la obra se sigue día a día solventando las dificultades y monitoreando los avances. Cada obra tiene sus características propias, pero la satisfacción que produce su finalización es común a todas.

Entrega-recepción de la obra

Una vez que el contratista concluye la obra debe de avisar por escrito su terminación y la dependencia debe de verificar su debida conclusión y programar su entrega y recepción formal en presencia del Órgano Interno de Control.

Posteriormente se formalizará el finiquito de la obra y la extinción de derechos.

ELABORO:

ING. RICARDO GARCIA SOLIS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS

AUTORIZO

ING. PAVEL RIGOBERTO SALAZAR AGUIRRE
SUBGERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS