C. BERNABE SANCHEZ AHUMADA
RFC: SAAB670611393
PLAZO: 60 DIAS C.
INICIO: 08/SEP/2025
TERMINO:01/NOV/2025

OBRA:
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LOCALIDAD DE BAJOSORI, SECTOR BOMBA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA.

ELECTRICA
SANCHEZ AHUMADA BERNABE

CONTRATO:
FAISM-CH-25-57

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	**AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA LOCALIDAD DE BAJOSORÍ, SECTOR BOMBA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA**				
01	**RED DE ALTA TENSION 33KV**				
001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE REMATE PARA LÍNEA SECUNDARIA EN POSTE DE CONCRETO PC-9-400; INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PC-9-400, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, ALAMBRE DE COBRE No 4, CARGA No 90, VARILLA PARA TIERRA 5/8X3, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, BASTIDOR B1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	$ 18,199.02	$ 36,398.04
002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE PASO PARA LÍNEA SECUNDARIA EN POSTE DE CONCRETO PC-9-400; INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PC-9-400, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, BASTIDOR B1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$ 16,605.48	$ 16,605.48
003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE DOBLE REMATE PARA LÍNEA SECUNDARIA EN POSTE DE CONCRETO PC-9-400; INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PC-9-400, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, ALAMBRE DE FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, BASTIDOR B1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	$ 17,531.45	$ 35,062.90
004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE REMATE PARA LÍNEA SECUNDARIA EN POSTE DE EXISTENTE; INCLUYE: BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, ALAMBRE DE COBRE No 4, CARGA No 90, VARILLA PARA TIERRA 5/8X3, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, BASTIDOR B1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	$ 8,613.23	$ 34,452.92
005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE PASO PARA LÍNEA SECUNDARIA EN POSTE DE EXISTENTE; INCLUYE: BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, BASTIDOR B1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$ 7,019.70	$ 7,019.70
006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 1TR1A 13.2 KV EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$ 12,440.67	$ 12,440.67
007	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO SECUNDARIO EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: FLEJE, HEBILLAS,, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, CABLE THW CAL. 3/0, CABLE THW 1/0, CINTILLA MEDIANA, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$ 7,023.13	$ 7,023.13
008	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 3/0	ML	292.00	$ 240.64	$ 70,266.88

C. BERNABE SANCHEZ AHUMADA
REPRESENTANTE LEGAL

C. BERNABE SANCHEZ AHUMADA
RFC: SAAB670611393
PLAZO: 60 DIAS C.
INICIO: 08/SEP/2025
TERMINO:01/NOV/2025

OBRA:
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LOCALIDAD DE BAJOSORI, SECTOR BOMBA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA.

ELECTRICA
SANCHEZ AHUMADA BERNABE

CONTRATO:
FAISM-CH-25-57

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	AWG.				
009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA CABLE AG 5/16, GUARDACABO G1, REMATE PREFORMADO 5/16, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, AISLADOR PIÑA 4R, ANCLA PRECOLADA DE CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	$ 5,032.24	$ 40,257.92
010	HECHURA DE CEPA PARA POSTE DE CONCRETO Y/O MADERA EN DIFERENTES MEDIDAS (DESDE 9.MTS A 14 MTS) EN TERRENO NORMAL (TIPO I), INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS DE DISTRIBUCION-CONSTRUCCION INSTALACIONES AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION.	PZA	5.00	$ 5,453.20	$ 27,266.00
011	HECHURA DE CEPA PARA RETENIDA EN TERRENO NORMAL (TIPO I), INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS DE DISTRIBUCION-CONSTRUCCION INSTALACIONES AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION.	PZA	8.00	$ 3,407.74	$ 27,261.92
012	TRAMITES, GESTIONES Y LIBRANZA ANTE C.F.E	PZA	1.00	$ 27,690.04	$ 27,690.04
	Total de RED DE ALTA TENSION 33KV				**$ 341,745.60**
02	**TRANSFORMADORES**				
013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 50 KVA 13200YT/7620/240-120 V UNICORNIO. INCLUYE: TRANSFORMADOR 50 KVA 13200YT/7620/240-120 VOLT., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$ 95,752.37	$ 95,752.37
	Total de TRANSFORMADORES				**$ 95,752.37**
	Total de AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA LOCALIDAD DE BAJOSORÍ, SECTOR BOMBA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA				**$ 437,497.97**
	Subtotal de Presupuesto				**$ 437,497.97**
				Impuesto	**$ 69,999.68**
				Total	**$ 507,497.65**

C. BERNABE SANCHEZ AHUMADA
REPRESENTANTE LEGAL