



H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE PLANEACION URBANA

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BAMOA SECTOR MAZATOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
RED DE ELECTRIFICACIÓN					
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA BAMOA, SECTOR MAZATOS					
CO-032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA DE ENTRONQUE PM 19050V, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZ	1.00	\$ 24,139.08	\$ 24,139.08
CO-019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA AP1N EN POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, INCLUYE: HECHURA DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZ	1.00	\$ 35,719.15	\$ 35,719.15
CO-014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA RP1N EN POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, INCLUYE: HECHURA DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZ	1.00	\$ 28,342.50	\$ 28,342.50
CO-021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA REMATE SECUNDARIO EN POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, INCLUYE: HECHURA DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZ	1.00	\$ 27,819.56	\$ 27,819.56
CO-033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA REMATE SECUNDARIO EN POSTE EXISTENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZ	1.00	\$ 11,798.42	\$ 11,798.42
CO-087	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA 1TR1A 75 KVA 19050V, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZ	1.00	\$ 145,433.97	\$ 145,433.97
CO-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA SECUNDARIA CON CONEXION A TRANSFORMADOR TIPO POSTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZ	1.00	\$ 23,470.61	\$ 23,470.61
CO-034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA RETENIDA RDA AISLADA LP PC, INCLUYE: HECHURA DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZ	2.00	\$ 16,969.80	\$ 33,939.60
CO-009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA RETENIDA RSA LS PC, INCLUYE: HECHURA DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZ	1.00	\$ 16,401.63	\$ 16,401.63
CO-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO	KG	35.00	\$ 329.70	\$ 11,539.50

REVISO
DIRECTOR GENERAL DEL BIENESTAR

PROF. EDUARDO LÓPEZ LÓPEZ

APROVO
ENCARGADO DEL DESPACHO
DE LA DIRECCION GENERAL
DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ARQ. MIGUEL JORGE WONG ORTEGA

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE PLANEACION URBANA

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BAMOA SECTOR MAZATOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	ACSR CAL. 1/0 AWG INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
CO-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE NEUTRANEL 2+1 CAL. 3/0-1/0 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	140.00	\$	391.80	\$ 54,852.00
CO-016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA BAJANTE DE TIERRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZ	2.00	\$	5,426.76	\$ 10,853.52
CO-025	PROYECTO, TRAMITES DE ENTREGA RECEPCIÓN ANTE CFE, PARA LA CORRECTA CONEXIÓN DE LA LÍNEA DE RED	PZ	1.00	\$	97,372.37	\$ 97,372.37
BANER	BANER ALUSIVO AL PROYECTO INCLUYE: LONA(BANER DE SECCION 1.00 X 1.00) CON DATOS DE LA OBRA Y OJILLOS, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	PZA	1.00	\$	415.88	\$ 415.88
Total de AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA BAMOA, SECTOR MAZATOS					\$	522,097.79
** QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N. **						
Total de RED DE ELECTRIFICACIÓN					\$	522,097.79
** QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto					\$	522,097.79
** QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N. **						
				16 % IVA	\$	83,535.65
				Total	\$	605,633.44
** SEISCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 44/100 M.N. **						

REVISO
DIRECTOR GENERAL DEL
BIENESTAR

PROF. EDUARDO LOPEZ LOPEZ

APROVO
ENCARGADO DEL DESPACHO
DE LA DIRECCION GENERAL
DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ARQ. MIGUEL JORGE WONG ORTEGA