



PRESUPUESTO REFERENTE A CONSERVACION MAYOR EN AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 6,CULIACAN-LAS BRISAS,KM 0+000- KM 125+800, VARIOS MUNICIPIOS, EN EL ESTADO DE SINALOA,(VARIOS SUB-TRAMOS DEL KM 118+000 AL KM 125+800,CUERPO IZQUIERDO.) AREA=24,730.00 M2

Pág. 1

| Presupuesto   |  |        |           |  |
|---------------|--|--------|-----------|--|
| CLAVE         | DESCRIPCION  | Unidad | Cantidad  |  |
| E1            | CONSERVACION MAYOR CON CONCRETO ASFALTICO  |        |           |  |
| <b>P06</b>    | <b>OBRAS VIALES</b>  |        |           |  |
| <b>P06S18</b> | <b>RIEGO DE LIGA</b>   |        |           |  |
| P06S18C006P   | RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA ECR-60 A RAZÓN DE 0.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE MATERIALES ASFALTICOS. | LT     | 24,730.00 |  |
| <b>P06S21</b> | <b>CARPETAS ASFÁLTICAS POR EL SISTEMA DE RIEGO</b>   |        |           |  |
| P06S21C024    | RECUPERACION DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE, INCLUYE: CORTE CON MAQUINA EN PROMEDIO DE 5 A 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO A 10 KM. DE DISTANCIA.  | M3     | 2,473.00  |  |
| <b>P06S27</b> | <b>CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO Y COMPACTACIÓN AL 95% Y 100% DE SU DENSIDAD TEÓRICA MÁXIMA POR MEDIOS MECÁNICOS</b>   |        |           |  |
| P06S27C002    | SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICIÓN O PROCESAMIENTO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARPETAS, ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO TIPO PG 64-22, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES PÉTREOS Y ASFÁLTICOS, TODOS LOS ACARREOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS AL LUGAR DE LA APLICACIÓN EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO.             | M3     | 2,473.00  |  |
| P06S27C003    | TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACIÓN.  | M3     | 2,473.00  |  |
| <b>P34</b>    | <b>SEÑALIZACIÓN VIAL</b>   |        |           |  |
| <b>P34S02</b> | <b>PINTADO DE RAYA CON PINTURA TIPO TRAFICO</b>  |        |           |  |
| P34S02C025    | MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 20 CMS. DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON USO DE MAQUINA  | KM     | 3.25      |  |



PRESUPUESTO REFERENTE A CONSERVACION MAYOR EN AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 6, CULIACAN-LAS BRISAS, KM 0+000- KM 125+800, VARIOS MUNICIPIOS, EN EL ESTADO DE SINALOA, (VARIOS SUB-TRAMOS DEL KM 118+000 AL KM 125+800, CUERPO IZQUIERDO.) AREA=24,730.00 M2

| Presupuesto   |   |        |          |  |
|---------------|---|--------|----------|--|
| CLAVE         | DESCRIPCION   | Unidad | Cantidad |  |
|               | PINTARRAYAS.  |        |          |  |
| P34S02C026    | MARCADO DE RAYA CONTINUA DE 20 CMS. DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS.                         | KM     | 3.25     |  |
| P34S02C046    | MARCADO DE RAYA EN LA ORILLA DERECHA, DISCONTINUA DE 20 CM. DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS. | KM     | 3.25     |  |
| <b>P34S04</b> | <b>VIALETAS</b>   |        |          |  |
| P34S04C004    | VIALETA UNIDIRECCIONAL, BLANCAS Y/O AMARILLAS, INCLUYE: MATERIAL BITUMINOSO.  | PZA    | 650.00   |  |