



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: 22_C11P_033_E01 CONS MAY B JUAREZ 2022 ETAPA 6

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSERVACION MAYOR EN AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 6, CULIACAN-LAS BRISAS, KM 0+000- KM 125+800, VARIOS MUNICIPIOS, EN EL ESTADO DE SINALOA, (VARIOS SUB-TRAMOS DEL KM 118+000 AL KM 125+800, CUERPO IZQUIERDO.) AREA=24,730.00 M2

Pág. 1

Presupuesto						
CLAVE	DESCRIPCION			Unidad	Cantidad	Precio Unitario
E1	CONSERVACION MAYOR	CON	CONCRETO			
	ASFALTICO					
	Total de Presupuesto					
						\$ 15'003,236.34
						\$ 15'003,236.34


Jonathan Garcia B.

ELABORO

Jonathan de Jesus Garcia Beltrán

ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ
REVISÓ

ARQ. CUAHTEMOC ROSALES INZUNZA
AUTORIZÓ



PRESUPUESTO REFERENTE A CONSERVACION MAYOR EN AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 6, CULIACAN-LAS BRISAS, KM 0+000- KM 125+800, VARIOS MUNICIPIOS, EN EL ESTADO DE SINALOA, (VARIOS SUB-TRAMOS DEL KM 118+000 AL KM 125+800, CUERPO IZQUIERDO.) AREA=24,730.00 M2
Pag. 1

Presupuesto						
CLAVE	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Precio Unitario		Total
E1	CONSERVACION MAYOR CON CONCRETO ASFALTICO					
P06	OBRAS VIALES					
P06S18	RIEGO DE LIGA					
P06S18C006P	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA ECR-60 A RAZÓN DE 0.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE MATERIALES ASFÁLTICOS.	LT	24,730.00	\$	23.41 \$	578,929.30
Total de RIEGO DE LIGA					\$	578,929.30
P06S21	CARPETAS ASFÁLTICAS POR EL SISTEMA DE RIEGO					
P06S21C024	RECUPERACION DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE, INCLUYE: CORTE CON MAQUINA EN PROMEDIO DE 5 A 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO A 10 KM. DE DISTANCIA.	M3	2,473.00	\$	285.63 \$	706,362.99
Total de CARPETAS ASFÁLTICAS POR EL SISTEMA DE RIEGO					\$	706,362.99
P06S27	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO Y COMPACTACIÓN AL 95% Y 100% DE SU DENSIDAD TEÓRICA MÁXIMA POR MEDIOS MECÁNICOS					
P06S27C002	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICIÓN O PROCESAMIENTO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARPETAS, ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO TIPO PG 64-22, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES PÉTREOS Y ASFÁLTICOS, TODOS LOS ACARREOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS AL LUGAR DE LA APLICACIÓN EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO.	M3	2,473.00	\$	5,208.14 \$	12'879,730.22

Jonathan Garcia B.

ELABORO

ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ
REVISÓ

ARQ. CUAHTEMOC ROSALES INZUNZA
AUTORIZO

Jonathan de Jesus Garcia Beltran



PRESUPUESTO REFERENTE A CONSERVACION MAYOR EN AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 6, CULIACAN-LAS BRISAS, KM 0+000- KM 125+800, VARIOS MUNICIPIOS, EN EL ESTADO DE SINALOA, (VARIOS SUB-TRAMOS DEL KM 118+000 AL KM 125+800, CUERPO IZQUIERDO.) AREA=24,730.00 M2

Pág. 2

Presupuesto						
CLAVE	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Precio Unitario		Total
P06S27C003	TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACIÓN.	M3	2,473.00	\$	246.09	\$ 608,580.57
Total de CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO Y COMPACTACIÓN AL 95% Y 100% DE SU DENSIDAD TEÓRICA MÁXIMA POR MEDIOS MECÁNICOS				\$ 13'488,310.79		
Total de OBRAS VIALES				\$ 14'773,603.08		
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL					
P34S02	PINTADO DE RAYA CON PINTURA TIPO TRAFICO					
P34S02C025	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 20 CMS. DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS.	KM	3.25	\$	10,416.46	\$ 33,853.49
P34S02C026	MARCADO DE RAYA CONTINUA DE 20 CMS. DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS.	KM	3.25	\$	17,448.36	\$ 56,707.17
P34S02C046	MARCADO DE RAYA EN LA ORILLA DERECHA, DISCONTINUA DE 20 CM. DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS.	KM	3.25	\$	11,625.57	\$ 37,783.10
Total de PINTADO DE RAYA CON PINTURA TIPO TRAFICO				\$ 128,343.76		
P34S04	VIALETAS					
P34S04C004	VIALETA UNIDIRECCIONAL, BLANCAS AMARILLAS, INCLUYE: MATERIAL BITUMINOSO.	Y/O PZA	650.00	\$	155.83	\$ 101,289.50
Total de VIALETAS				\$ 101,289.50		
Total de SEÑALIZACIÓN VIAL				\$ 229,633.26		
Total de CONSERVACION MAYOR CON CONCRETO ASFALTICO				\$ 15'003,236.34		
Total de Presupuesto				\$ 15'003,236.34		

Jonathan Garcia B.

ELABORO

ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ
REVISÓ

ARQ. GUAUHEMOC ROSALES INZUNZA
AUTORIZÓ

Jonathan de Jesus Garcia Beltran