

CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJÓRQUEZ

C. Camino Real SN, Caimanero, Guasave, Sinaloa. Tel. 687 110 78 91

RFC. GUBC790727BE3

PRESUPUESTO:

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE JAHUARA 2 (CALLE CIRCUNVALACIÓN 2DA ETAPA), MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA

AT'N: MUNICIPIO DE EL FUERTE
EL FUERTE, SIN. A JUNIO DE 2023

Presupuesto						
ID	Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Total
10		AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE JAHUARA II SECTOR CALLE CIRCUNVALACION 2DA ETAPA, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA				
20	I	RED DE MEDIA TENSION				
30	1.1	Suministro e instalacion de materiales para Estructura de entronque RP1N para 33 KV en poste de concreto existente, de acuerdo a las Normas de CFE, incluye: abrazadera 1AG, aislador Asus 34.5 KV, Grapa remate Ral-8, bastidor B1, aislador 1C, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento de acuerdo a las especificaciones y al plano del proyecto.	1.00	Pieza	\$ 7,362.50	\$ 7,362.50
40	1.2	Suministro e instalacion de materiales para Estructura AP1N para 33 KV en poste de concreto PCR-12-750, de acuerdo a las Normas de CFE, incluye: Poste de concreto PCR-12-750, Abrazadera 1AG, Aislador Asus 34.5 KV, Grapa remate Ral-8, Conector a compresion VCSE-66, Bastidor B1, aislador 1C, Cruceta galv. PV-75, abrazadera UL, aislador 33PD, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento de acuerdo a las especificaciones y al plano del proyecto.	1.00	Pieza	\$ 31,913.93	\$ 31,913.93
50	1.3	Suministro e instalacion de materiales para Estructura VS1N para 33 KV en poste de concreto PCR-12-750, de acuerdo a las Normas de CFE, incluye: Poste de concreto PCR-12-750, bastidor B1, aislador 1C, Aislador 33PD, cruceta galv. PV-75, abrazadera UL, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento de acuerdo a las especificaciones y al plano del proyecto.	7.00	Pieza	\$ 29,686.87	\$ 207,808.09
51	1.4	Suministro e instalacion de materiales para Estructura VS1N/RP1 para 33 KV en poste de concreto PCR-12-750, de acuerdo a las Normas de CFE, incluye: Poste de concreto PCR-12-750, bastidor B1, aislador 1C, Aislador 33PD, cruceta galv. PV-75, abrazadera UL, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento de acuerdo a las especificaciones y al plano del proyecto.	1.00	Pieza	\$ 31,011.93	\$ 31,011.93
60	1.5	Suministro e instalacion de materiales para Estructura RP1N para 33 KV en poste de concreto PCR-12-750, de acuerdo a las Normas de CFE, incluye: Poste de concreto PCR-12-750, abrazadera 1AG, Abrazadera 2AG, aislador Asus 34.5 KV, Grapa remate Ral-8, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento de acuerdo a las especificaciones y al plano del proyecto.	2.00	Pieza	\$ 28,981.92	\$ 57,963.84
70	1.6	Suministro e instalacion de materiales para Retenida RDA en poste de concreto , de acuerdo a las Normas de CFE, incluye: Ancla cónica C3, Perno ancla 1PA, Placa 2PC,	2.00	Pieza	\$ 10,257.88	\$ 20,515.76

ATENTAMENTE:


Carmina Antonia Gutierrez Bojorquez

CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJÓRQUEZ

C. Camino Real SN, Caimanero, Guasave, Sinaloa. Tel. 687 110 78 91

RFC. GUBC790727BE3


PRESUPUESTO:

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE JAHUARA 2 (CALLE CIRCUNVALACIÓN 2DA ETAPA), MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA

AT'N: MUNICIPIO DE EL FUERTE
EL FUERTE, SIN. A JUNIO DE 2023

Presupuesto						
ID	Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Total
		Rosadera R, Remates preformado 5/16", Cable de acero AG-5/16", Aislador 4R, Protector para retenida, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento de acuerdo a las especificaciones y al plano del proyecto.				
80	1.7	Suministro e instalacion de materiales para Bajante de Tierra para linea primaria en poste de concreto , de acuerdo a las Normas de CFE, incluye: Conector a compresion VCL-54, Alambre de cobre CU-4, Varilla copperweld 5/8" x 3.05 Mts, Carga Cadweld No. 90, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento de acuerdo a las especificaciones y al plano del proyecto.	4.00	Pieza	\$ 4,982.67	\$ 19,930.68
90	1.8	Suministro, tendido y tensionado de cable de aluminio ACSR cal. 1/0 AWG, 1 fase, 2 hilos, de acuerdo a las Normas de CFE, incluye: Cable de aluminio ACSR cal. 1/0 AWG, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento de acuerdo a las especificaciones y al plano del proyecto.	697.70	ML	\$ 144.35	\$ 100,712.99
100	1.9	Suministro e instalacion de materiales para Estructura 1TR1A de 25 KVA 33000YT/19050-120/240 Volts, de acuerdo a las Normas de CFE, incluye: Estribo completo, Conector Linea viva perico, Cruceta galv. PV-75, apartarrayos oxido de zinc 27 KV, cortacircuitos fusible 27 KV, transformador monofasico 25 KVA 33000YT/19050-120/240 Volts, Soportes CV-1, Varillas copperweld 5/8" x 3.05 Mts, Cargas cadweld No. 90, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento de acuerdo a las especificaciones y al plano del proyecto.	2.00	Pieza	\$ 84,511.03	\$ 169,022.06
Total de RED DE MEDIA TENSION						\$ 646,241.78
** SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. **						
110	II	RED DE BAJA TENSION				
120	2.1	Suministro e instalacion de materiales para Estructura de Entronque linea secundaria en poste existente, de acuerdo a las Normas de CFE, incluye: Bastidor B1, Aislador 1C, Remate preformado 1/0 ACSR, Conectores a compresion, Cinta de algodón impregnado, Fleje de acero inox. 5/8", Hebilla para fleje 5/8", mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento de acuerdo a las especificaciones y al plano del proyecto.	4.00	Pieza	\$ 4,434.82	\$ 17,739.28
130	2.2	Suministro e instalacion de materiales para Estructura Remate linea secundaria en poste existente, de acuerdo a las Normas de CFE, incluye: Bastidor B1, Bastidor B3, Aisladores 1C, Remates preformado 1/0 ACSR, Conectores a compresion, Cinta de algodón impregnado, Fleje de acero inox. 5/8", Hebilla para fleje 5/8", Alambre de cobre CU-4,	4.00	Pieza	\$ 7,929.86	\$ 31,719.44

ATENTAMENTE:



Carmina Antonia Gutierrez Bojorquez

CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJÓRQUEZ

C. Camino Real SN, Caimanero, Guasave, Sinaloa. Tel. 687 110 78 91

RFC. GUBC790727BE3

PRESUPUESTO:

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE JAHUARA 2 (CALLE CIRCUNVALACIÓN 2DA ETAPA), MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA

AT'N: MUNICIPIO DE EL FUERTE
EL FUERTE, SIN. A JUNIO DE 2023

Presupuesto							
ID	Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario		Total
		mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento de acuerdo a las especificaciones y al plano del proyecto.					
150	2.3	Suministro, tendido y tensionado de cable Neutranel 2+1 cal. 3/0 AWG, de acuerdo a las Normas de CFE, incluye: Cable multiple de aluminio tipo Neutranel 2+1 cal 3/0 AWG, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento de acuerdo a las especificaciones y al plano del proyecto.	412.50	ML	\$ 214.33	\$	88,411.13
151	2.4	Suministro e instalacion de Murete de Medicion en baja tension 220 Volts, incluye: Murete de medicion de concreto normalizado, cepa, colocacion en sitio, cableado con cable THW cal. 8 AWG para 220 Volts, centro de carga con interruptor termomagnetico 2x30 Amp. Correcta colocacion de bajante de tierra, base socket.	14.00	Pieza	\$ 11,085.10	\$	155,191.40
152	2.5	Suministro e instalacion de materiales para acometida en baja tension a base de cable neutranel 2+1 cal. 6 AWG, conectores VCSE-44, VCL-54 y cinta de algodón impregnado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento de acuerdo a las normas de CFE	14.00	Pieza	\$ 3,750.30	\$	52,504.20
Total de RED DE BAJA TENSION							\$ 345,565.45
** TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N. **							
160	III	PROYECTO, TRAMITES					
170	3.1	Cobro de supervision de obra construida por parte de CFE	1.00	PZA	\$ 580.23	\$	580.23
Total de PROYECTO, TRAMITES							\$ 580.23
** QUINIENTOS OCHENTA PESOS 23/100 M.N. **							
180	IV	LETRERO					
190	4.1	Fabricacion y colocacion en obra de señalamiento informativo con medidas tamaño doble carta, elaborado de aluminio, incluye: material, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.00	PZA	\$ 3,888.65	\$	3,888.65
Total de LETRERO							\$ 3,888.65
** TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. **							
Total de AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE JAHUARA II SECTOR CALLE CIRCUNVALACION 2DA ETAPA, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA							\$ 996,276.11
** NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 11/100 M.N. **							

ATENTAMENTE:


Carmina Antonia Gutierrez Bojórquez

CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJÓRQUEZ

C. Camino Real SN. Caimanero, Guasave, Sinaloa. Tel. 687 110 78 91

RFC. GUBC790727BE3

PRESUPUESTO:

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE JAHUARA 2 (CALLE CIRCUNVALACIÓN 2DA ETAPA), MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA

AT'N: MUNICIPIO DE EL FUERTE
EL FUERTE, SIN. A JUNIO DE 2023

Presupuesto						
ID	Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Total
		Subtotal de Presupuesto				\$ 996,276.11
		** NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 11/100 M.N. **				
					I.V.A.	\$ 159,404.18
					Total	\$ 1'155,680.29
		** UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 29/100 M.N. **				

ATENTAMENTE:



Carmina Antonia Gutierrez Bojorquez