



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.




2021 - 2024

3ER. ETAPA DE REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN DE USO PÚBLICO "DIF-UBR" UBICADO EN BLVD. ALAMOS, FRACC. LOS LAURELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO AHOME, SINALOA.

04/Oct/2023

Resumen de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	REMODELACIÓN DIF-UBR LOS LAURELES.		1.00	\$ 1'479,778.58	
1.11	MAMPARAS PARA BAÑOS		1.00	\$ 104,690.00	\$ 104,690.00
1.12	HERRERIA		1.00	\$ 385,152.29	\$ 385,152.29
1.13	PINTURA - IMPERMEABILIZANTE (MATERIAL Y M. O.).		1.00	\$ 555,171.04	\$ 555,171.04
1.14	AIRE ACONDICIONADO (MINI SPLIT).		1.00	\$ 349,058.36	\$ 349,058.36
1.15	SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES.		1.00	\$ 65,045.29	\$ 65,045.29
1.16	LIMPIEZA FINAL, OTROS.		1.00	\$ 20,661.60	\$ 20,661.60
1	Total de REMODELACIÓN DIF-UBR LOS LAURELES.		1.00	\$ 1'479,778.58	\$ 1'479,778.58
** UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 1'479,778.58
** UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N. **					
				I.V.A.(16%)	\$ 236,764.57
				Total	\$ 1'716,543.15
** UN MILLON SETECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N. **					

ELABORÓ: 
 ING. TOMAS SOTO AVILA.
 SUBDIRECTOR TÉCNICO.
 3ER ETAPA REMODELACION DIF LAURELES
 ING. TSA

REVISÓ Y APROBÓ: 
 ING. ODMÁN RACHETH BURGOS DELGADO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.



3ER. ETAPA DE REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN DE USO PÚBLICO "DIF-UBR" UBICADO EN BLVD. ALAMOS, FRACC. LOS LAURELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO AHOME, SINALOA.

04/Oct/2023

1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	REMODELACIÓN DIF-UBR LOS LAURELES.		1.00	\$ 1'479,778.58	
1.11	MAMPARAS PARA BAÑOS		1.00	\$ 104,690.00	
1.11.1	Suministro y colocación de Mamparas en baños, según proyecto, tipo multipanel de aluminio, jaladera y herrajes; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N. **	M2	19.00	\$ 5,510.00	\$ 104,690.00
1.11	Total de MAMPARAS PARA BAÑOS ** CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N. **		1.00	\$ 104,690.00	\$ 104,690.00
1.12	HERRERIA		1.00	\$ 385,152.29	
1.12.1	Suministro y fabricación de pasamanos de herrería con PTR tubular de 3"; incluye: Herramienta, equipo, material, pintura, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. Total: ** DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 87/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 12,782.87	\$ 12,782.87
1.12.2	Suministro y fabricación de protección de herrería de 0.50 x 0.50 mts., con varilla cuadrada de 1/2" con marco de solera de 1 1/2" y al centro (Horizontal); incluye: Herramienta, equipo, material, pintura, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. Total: ** DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 1,428.93	\$ 2,857.86
1.12.3	Suministro y fabricación de protección de herrería de 0.60 x 1.70 mts., con varilla cuadrada de 1/2" con marco de solera de 1 1/2" y al centro (Horizontal); incluye: Herramienta, equipo, material, pintura, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. Total: ** CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,658.83	\$ 5,658.83
1.12.4	Suministro y fabricación de protección de herrería de 2.00 x 2.10 mts., con varilla cuadrada de 1/2" con marco de solera de 1 1/2" y al centro (Horizontal); incluye: Herramienta, equipo, material, pintura, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. Total: ** TRECE MIL OCHENTA Y TRES PESOS 78/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 13,083.78	\$ 13,083.78
1.12.5	Suministro y fabricación de protección de herrería de 3.50 x 2.10 mts., con varilla cuadrada de 1/2" con marco de solera de 1 1/2" y al centro (Horizontal); incluye: Herramienta, equipo, material, pintura, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. Total: ** VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 25,149.95	\$ 25,149.95
1.12.6	Suministro y fabricación de protección de herrería de 1.10 x 2.45 mts., con varilla cuadrada de 1/2" con marco de solera de 1 1/2" y al centro (Horizontal); incluye: Herramienta, equipo, material, pintura, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. Total: ** DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 8,867.70	\$ 17,735.40
1.12.7	Suministro y fabricación de protección de herrería de 3.00 x 2.30 mts., con varilla cuadrada de 1/2" con marco de solera de 1 1/2" y al centro (Horizontal); incluye: Herramienta, equipo, material, pintura, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. Total: ** CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 06/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 24,360.03	\$ 48,720.06
1.12.8	Suministro y fabricación de protección de herrería de 1.10 x 2.065 mts., con varilla cuadrada de 1/2" con marco de solera de 1 1/2" y al centro (Horizontal); incluye: Herramienta, equipo, material, pintura, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1.00	\$ 8,451.93	\$ 8,451.93

ELABORÓ:

ING. TOMAS SOTO AVILA.
 SUBDIRECTOR TÉCNICO.
 3ER ETAPA REMODELACION DIF LAURELES
 ING. TSA

REVISÓ Y APROBÓ:

ING. ODMAN RACHETH BURGOS DELGADO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.



3ER. ETAPA DE REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN DE USO PÚBLICO "DIF-UBR" UBICADO EN BLVD. ALAMOS, FRACC. LOS LAURELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO AHOME, SINALOA.

04/Oct/2023
2

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total: ** OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 93/100 M.N. **					
1.12.9	Suministro y fabricación de protección de herrería de 2.20 x 2.20 mts., con varilla cuadrada de 1/2" con marco de solera de 1 1/2" y al centro (Horizontal); incluye: Herramienta, equipo, material, pintura, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1.00	\$ 9,652.60	\$ 9,652.60
Total: ** NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. **					
1.12.10	Suministro y fabricación de protección de herrería de 1.70 x 2.15 mts., con varilla cuadrada de 1/2" con marco de solera de 1 1/2" y al centro (Horizontal); incluye: Herramienta, equipo, material, pintura, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1.00	\$ 12,692.30	\$ 12,692.30
Total: ** DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N. **					
1.12.11	Suministro y fabricación de protección de herrería de 2.00 x 1.20 mts., con varilla cuadrada de 1/2" con marco de solera de 1 1/2" y al centro (Horizontal); incluye: Herramienta, equipo, material, pintura, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1.00	\$ 8,695.06	\$ 8,695.06
Total: ** OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N. **					
1.12.12	Suministro y fabricación de estructura de herrería con PTR tubular de 2" para gergolado de acceso y salida trasera; incluye: Herramienta, equipo, material, pintura, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación.	M2	23.97	\$ 5,254.37	\$ 125,947.25
Total: ** CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N. **					
1.12.13	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color blanco en reja perimetral; Incluye: Herramienta, equipo, material, pintura, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación.	M2	220.00	\$ 426.02	\$ 93,724.40
Total: ** NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 40/100 M.N. **					
1.12	Total de HERRERIA		1.00	\$ 385,152.29	\$ 385,152.29
** TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N. **					
1.13	PINTURA - IMPERMEABILIZANTE (MATERIAL Y M. O.).		1.00	\$ 555,171.04	
1.13.1	Suministro y aplicación de pintura vinílica para muros de interior, exterior, plafones y pretiles con pintura marca Berel calidad Berelinte a dos manos (EN TODO EL EDIFICIO); incluye: Materiales y todo lo necesario para su correcta aplicación.	M2	2,736.00	\$ 159.54	\$ 436,501.44
Total: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS UN PESOS 44/100 M.N. **					
1.13.2	Suministro y aplicación de impermeabilizante marca THERMOTEK de 5 años de duración, con malla de refuerzo (EN TODO EL EDIFICIO); incluye: Materiales y todo lo necesario para su correcta aplicación.	M2	530.00	\$ 201.17	\$ 106,620.10
Total: ** CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 10/100 M.N. **					
1.13.3	Fabricación de chaflan en pretiles (Exterior); incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	MI	41.55	\$ 290.00	\$ 12,049.50
Total: ** DOCE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. **					
1.13	Total de PINTURA - IMPERMEABILIZANTE (MATERIAL Y M. O.).		1.00	\$ 555,171.04	\$ 555,171.04
** QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 04/100 M.N. **					
1.14	AIRE ACONDICIONADO (MINI SPLIT).		1.00	\$ 349,058.36	
1.14.1	Suministro de MINI-SPLIT, marca "MIRAGE LIFE, FRÍO 220V", gama económica, con capacidad de 1.00 Tonelada.	PZA	5.00	\$ 19,857.30	\$ 99,286.50

ELABORÓ:

REVISÓ Y APRUBÓ:

ING. TOMAS SOTO AVILA,
SUBDIRECTOR TÉCNICO.
3ER ETAPA REMODELACION DIF LAURELES
ING. TSA

ING. ODMAN RACHETH BURGOS DELGADO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.



3ER. ETAPA DE REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN DE USO PÚBLICO "DIF-UBR" UBICADO EN BLVD. ALAMOS, FRACC. LOS LAURELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO AHOME, SINALOA.

04/Oct/2023
3

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
Total: ** NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N. **						
1.14.2	Suministro de MINI-SPLIT, marca "MIRAGE LIFE, FRÍO 220V", gama económica, con capacidad de 1.50 Toneladas.	PZA	1.00	\$ 21,183.42	\$	21,183.42
Total: ** VEINTIUN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N. **						
1.14.3	Suministro de MINI-SPLIT, marca "MIRAGE LIFE, FRÍO 220V", gama económica, con capacidad de 2.00 Toneladas.	PZA	5.00	\$ 20,555.27	\$	102,776.35
Total: ** CIENTO DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 35/100 M.N. **						
1.14.4	Montaje, colocación y arranque de equipos MINI-SPLIT, instalación de tubería de cobre, aislamiento e interconexión eléctrica; incluye: KIT de extensión de tubería, herramienta, equipo, material y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	11.00	\$ 3,774.10	\$	41,515.10
Total: ** CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 10/100 M.N. **						
1.14.5	Suministro y colocación de interruptores Termo magnéticos; incluye: Material y Mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 30,504.12	\$	30,504.12
Total: ** TREINTA MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 12/100 M.N. **						
1.14.6	Suministro y colocación de alimentador eléctrico para centro de carga; incluye: Material (Ramaleo, tubo PVC pesado de 1 1/2", cable #2, #4 y #8) y Mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 53,792.87	\$	53,792.87
Total: ** CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 87/100 M.N. **						
1.14	Total de AIRE ACONDICIONADO (MINI SPLIT).		1.00	\$ 349,058.36	\$	349,058.36
** TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N. **						
1.15	SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES.		1.00	\$ 65,045.29		
1.15.1	Suministro y colocación de línea de aguas pluviales con tubería de PVC de 4"; incluye: Material y mano de obra (Trazo, excavación a mano, nivelación, afine con arena, colocación de tubería, relleno compactado y retiro de material sobrante), equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	MI	108.00	\$ 493.46	\$	53,293.68
Total: ** CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N. **						
1.15.2	Demolición de firme existente en estacionamiento; incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y desecho de materiales así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	MI	14.00	\$ 290.08	\$	4,061.12
Total: ** CUATRO MIL SESENTA Y UN PESOS 12/100 M.N. **						
1.15.3	Demolición de banqueta y guarnición existente en estacionamiento, para colocación de tubería a calle; incluye: Mano de obra herramienta, equipo y desecho de materiales así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 2,392.57	\$	4,785.14
Total: ** CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N. **						
1.15.4	Destapar bajantes pluviales de PVC de 4" existentes; incluye: Material y mano de obra (Demolición, excavación a mano, reemplazar tubería y codo en un tramo de 0.50 cm. tapada con raíces, relleno compactado y retiro de material sobrante), herramienta, equipo y desecho de materiales así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 735.40	\$	1,470.80
Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 80/100 M.N. **						
1.15.5	Sondeo y desazolve de tubería de aguas negras y pluviales existentes, así como los registros existentes; incluye: Material y	PZA	1.00	\$ 1,434.55	\$	1,434.55

ELABORÓ:

REVISÓ Y APROBÓ:

ING. TOMAS SOTO AVILA.
 SUBDIRECTOR TÉCNICO.
 3ER ETAPA REMODELACION DIF LAURELES
 ING. TSA

ING. ODMAN RACHETH BURGOS DELGADO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS




MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.




3ER. ETAPA DE REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN DE USO PÚBLICO "DIF-UBR" UBICADO EN BLVD. ALAMOS, FRACC. LOS LAURELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO AHOME, SINALOA.

04/Oct/2023
4

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	mano de obra, herramienta, equipo y desecho de materiales así como todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 55/100 M.N. **				
1.15	Total de SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES. ** SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N. **		1.00	\$ 65,045.29	\$ 65,045.29
1.16	LIMPIEZA FINAL, OTROS.		1.00	\$ 20,661.60	
1.16.1	Limpieza final de la obra para entrega, incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N. **	JOR	20.00	\$ 582.37	\$ 11,647.40
1.16.2	Acarreo de material producto de la limpieza fina y gruesa de la obra, incluye: Carga, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 70/100 M.N. **	JOR	10.00	\$ 582.37	\$ 5,823.70
1.16.3	Retiro de material producto de la limpieza fina y gruesa de la obra. Total: ** TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS 50/100 M.N. **	VIAJE	2.00	\$ 1,595.25	\$ 3,190.50
1.16	Total de LIMPIEZA FINAL, OTROS. ** VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 60/100 M.N. **		1.00	\$ 20,661.60	\$ 20,661.60
1	Total de REMODELACIÓN DIF-UBR LOS LAURELES. ** UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N. **		1.00	\$ 1'479,778.58	\$ 1'479,778.58
	Subtotal de Presupuesto				\$ 1'479,778.58
	** UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N. **				
				I.V.A.(16%)	\$ 236,764.57
				Total	\$ 1'716,543.15
	** UN MILLON SETECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N. **				

ELABORÓ: 
 ING. TOMAS SOTO AVILA.
 SUBDIRECTOR TÉCNICO.
 3ER ETAPA REMODELACION DIF LAURELES
 ING. TSA

REVISÓ Y APROBÓ: 
 ING. ODRMAN RACHETH BURGOS DELGADO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS