

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCIÓN DE OBRA**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

**CLUES: SLSSA001086 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA CRUZ (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PINTURA), ELOTA, SINALOA.**

**ADJUDICACIÓN No.: SSS/SO/AD/007/2022**

**08 DE JUNIO DE 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
	<b>PRELIMINARES</b>				
PRE03-003	Desmontaje de lavabo de pedestal con recuperación, incluye: retiro de llaves, cespól, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	6.00		
PRE03-005	Desmontaje de w.c. de tanque bajo con recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00		
PRE03-010	Desmontaje de llaves mezcladoras sin recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	17.00		
PRE03-011	Desmontaje de llaves en mingitorios sin recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	3.00		
PRE03-013	Desmontaje sin recuperación de tarja de acero inoxidable, incluye: retiro de cespól, llaves, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	4.00		
PRE03-034	Desmontaje de dispensador de jabón líquido sin recuperación incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	16.00		
PRE03-036	Desmontaje sin recuperación de dispensador de papel higienico, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	7.00		
PRE03-038	Desmontaje sin recuperación de bomba de 0.5 a 2 hp, incluye: desconexión hidráulica y eléctrica, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00		
PRE03-044	Desmontaje sin recuperacion de despachador de toalla interdoblaada, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	16.00		
PRE03-046	Desmontaje sin recuperación de barras de apoyo para discapacitados, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00		
PRE03-064	Desmontaje sin recuperacion de cortinas enrollables, incluye: cortinero, andamios, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	29.80		
PRE03-110	Desmontaje sin recuperacion de puerta y marco de cristal y cancelería de aluminio, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza de los perfiles, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	4.20		
PRE03-111	Desmontaje de cancelería de aluminio en fachada y/o en muebles, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza de los perfiles, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	14.68		
PRE03-118	Desmontaje con recuperacion de cancel de regadera, incluye: acarreo, hasta el almacen, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00		
PRE03-121	Desmontaje sin recuperacion de ventana completa con perfiles de aluminio, incluye: acarreo hasta el almacén del sitio, limpieza mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	M2	2.00		
PRE03-127	Desmontaje sin recuperación de ménsula o repisa de aluminio de 0.60x 0.80 m hasta 1.50 x 1.50 m rango promedio, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00		
PRE03-131	Desmontaje de bisagra hidraulica de piso, incluye: desmonte material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	3.00		
PRE03-191	Desmontaje sin recuperación de marco de madera de 0.70 a 1.20 ancho x 2.10 m dimensiones promedio, incluye: acarreo hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00		
PRE03-187	Desmontaje sin recuperación de puerta de madera y marco de aluminio de 1.00x2.10 m dimensiones promedio, incluye: acarreo hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	4.00		

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCIÓN DE OBRA**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

**CLUES: SLSSA001086 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA CRUZ (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PINTURA), ELOTA, SINALOA.**

**ADJUDICACIÓN No.: SSS/SO/AD/007/2022**

**08 DE JUNIO DE 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
PRE03-344	Desmontaje sin recuperación de puerta de herrería de 0.90x2.10 m promedio, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00		
PRE03-360	Desmontaje de reja/cerco sin recuperación, hasta 3.00 m. de altura, incluye: postes, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	6.50		
PRE03-361	Desmontaje con recuperación de puerta de emergencia y marco metálico, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
PRE03-501	Desmontaje de estructura metálica ligera sin uso de grúa, hasta una altura de 6.00 m., incluye: cortes con equipo oxi-acetileno, descenso, acarreo hasta el almacén del sitio, mano de obra, equipo y herramienta.	KG	283.20		
PRE03-402	Desmontaje sin recuperación de lámpara de tipo gabinete, incluye: desenergización, desconexión de tuberías y cables, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	81.00		
PRE03-407	Desmontaje sin recuperación de luminaria tipo sub urbana, hasta una altura de 4 m. incluye: desconexión, retiro de soportera, andamios, acarreo hasta la bodega, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	5.00		
PRE03-408	Desmontaje sin recuperación de luminaria en falso plafón redonda tipo panel tecnología Led de 17,5 cms diámetro. hasta una altura de 4 m. incluye: andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	20.00		
PRE03-421	Desmontaje sin recuperación de luminaria tipo arbotante en poste metálico, hasta una altura de 4 m. incluye: desconexión, retiro de soportera, andamios, acarreo hasta la bodega, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	4.00		
PRE04-023	Demolición de piso de azulejo / vitropiso con espesor de 6 mm., incluye el retiro del pegazulejo, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	25.00		
PRE04-036	Demolición de azulejo en muros, con espesor de 1 cm., promedio, incluye: el retiro del pegazulejo, andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	8.00		
PRE04-062	Demolición por medios manuales en muro para alojar y ocultar salidas eléctricas en muro de tabique hasta una altura de 2.50 mts., incluye: ranura y resane con pasta, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00		
PRE04-064	Demolición de muro 14 cm, de ancho, de tabique rojo recocido a mano con marro, incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	M2	6.00		
PRE04-218	Demolición de piso de concreto armado de 10 cm, de espesor a mano con cuña y marro, incluye: equipo de corte, rompedora, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	35.00		
PRE04-282	Ranurado y demolición de 10 a 30 cm de ancho en muros y losas de concreto, incluye: corte con disco, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	28.00		
PRE04-502	Carga y retiro de material producto de excavaciones, desmontajes y/o demoliciones en camión, a un lugar donde no ocasionen daños a terceros, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	VIAJE	6.00		
PRE04-504	Carga y acarreo en carretilla de escombros producto de demoliciones dentro del lugar de los trabajos hasta una distancia máxima de 100 mts. a un lugar donde no ocasionen daños a terceros, incluye: una cuadrilla de limpieza permanente en todo el trayecto del acarreo en el interior del edificio, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	12.00		
<b>2</b>	<b>CIMENTACION</b>				
CIM01-001	Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	65.00		

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCIÓN DE OBRA**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

**CLUES: SLSSA001086 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA CRUZ (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PINTURA), ELOTA, SINALOA.**

**ADJUDICACIÓN No.: SSS/SO/AD/007/2022**

**08 DE JUNIO DE 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
CIM01-021	Excavación de cepa, por medios manuales de 0 a 2.00 m, en material tipo II, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	3.00		
CIM01-037	Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación con pisón de mano, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	2.00		
CIM01-265	Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado, colado, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	2.00		
CIM01-200	Zapata aislada de 1.00x1.00x0.20 mts., concreto f'c= 250 kg/cm2 armada con varilla 3/8"Ø @ 15 cms. en ambos sentidos y dado de 0.30x0.30x1.00 mts., con 6 varillas de 3/8" y Estribos Ø 1/4" @ 20 cms, incluye: cimbra, descimbra, habilitado del acero, anclajes, amarres, traslapes, vaciado colado vibrado, curado, desperdicio, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00		
CIM01-229	Dala de desplante de 15x30 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas Ø1/2" y estribos de 1/4" @ 15 cm., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	3.50		
CIM01-240	Anclaje para castillos ahogado a base de varilla de 3/8" con un desarrollo de 1.00 m., incluye: trazo, materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00		
<b>3</b>	<b>ALBAÑILERIA</b>				
ALB01-006	Muro de 14 cm de ancho de tabique de barro rojo recocido de 7x14x28 cms asentado con mortero, cal, arena proporcion 1:3 acabado comun, incluye: andamios, material, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	12.00		
ALB01-020	Enrase de muro de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido 7x14x28 cm, asentado con mezcla mortero- arena 1:4 acabado común, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	3.50		
ALB02-010	Dala intermedia o cerramiento de 15x20 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con armex 15x20-4., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	7.00		
ALB04-013	Castillo de 15x20 cms. de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con armex 15x15- o 15x20, incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	5.00		
ALB05-005	Aplanado acabado fino sobre muros (en elevaciones de 0 a 3 m), con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	32.00		
ALB05-049	Filos y boquillas en muros con cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	12.50		
ALB06-004	Firme de 8 cm acabado común, de concreto F'c= 150 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	3.24		
ALB06-005	Firme de 10 cm acabado común, de concreto F'c= 150 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	25.00		
ALB07-085	Pulido integral de pisos y losas Incluye: suministro de materiales, acarreo, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	45.00		

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCIÓN DE OBRA**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

**CLUES: SLSSA001086 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA CRUZ (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PINTURA), ELOTA, SINALOA.**

**ADJUDICACIÓN No.: SSS/SO/AD/007/2022**

**08 DE JUNIO DE 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
ALB08-002	Registro sanitario o pluvial con mediadas interiores de 0.40 x 0.60 y 0.80 m. de profundidad, fabricado con muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, sobre firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08m. de espesor de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, con marco y contramarco comercial, Incluye: excavación en terreno compacto, suministro de materiales, acarreo, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, acabado pulido en interior, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00		
ALB12-015	Base para minisplit en azotea de 0.50x1.00 mts. a base de firme de concreto f'c=150 kg/cm2, armado con mallalac, terminado escobillado afinado de 10 cms. de espesor, para a/a de 1 ton, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00		
ALB15-002	Reparación de plafones con acabado yeso por daños en grietas, fisuras y humedad en donde sea requerido, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	16.00		
ALB15-003	Reparación de muros con acabado mortero por daños en grietas, fisuras y humedad en donde sea requerido, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	15.00		
ALB15-022	Reparación de fisuras en plafones abriendo ranurado de 10 cm de ancho e instalando cinta de fibra con acabado yeso donde sea requerido, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	16.00		
ALB15-025	Reparación de grietas en muros por daños por falla estructural con injerto con castillo de 15x15 cms. de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas 3/8"Ø y estribos 1/4"Ø @ 15 cms, ranurado de 10 cm de ancho e instalando cinta de fibra de vidrio y colocando metal desplegado con acabado planeado con mezcla mortero arena en donde sea requerido, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	32.40		
ALB15-028	Reparación de grietas existente, en banquetta, demolición de partes accidentadas, con reguilete y empastado con concreto f'c=200 kg/cm2, , incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	ML	15.00		
ALB15-031	Ocultamiento de tuberías del exterior, enjarrando las ranuras, a base de mortero cemento-cal-arena, acabado floteado, fino, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ML	23.00		
ALB15-032	Ocultamiento de tuberías en interior, enjarrando las ranuras, a base de mortero cemento-cal-arena, acabado floteado, fino, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ML	6.50		
ALB16-032	Suministro y colocación de lavadero de granito 80x73 cms. altura terminada de 95 cms., base de block, con enjarre, 2 descargas en 1 de pvc 2"Ø, incluye: fijación con mortero sobre base y muro, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
<b>4</b>	<b>IMPERMEABILIZACION</b>				
IMP01-009	Impermeabilizante elastomérico color terracota marca thermotek o similar con garantía de 5 años en ductos del equipo de aire acondicionado en azotea , incluye: tela de refuerzo del impermeabilizante, limpieza de superficie de losa, 1er, capa de impermeabilizante, malla de refuerzo sencilla, 2da. capa de impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra y herramientas.	ML	28.00		
<b>5</b>	<b>INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS</b>				
HIDR02-001	Tubo de CPVC 13 mm, Incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	21.00		

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCIÓN DE OBRA**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

**CLUES: SLSSA001086 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA CRUZ (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PINTURA), ELOTA, SINALOA.**

**ADJUDICACIÓN No.: SSS/SO/AD/007/2022**

**08 DE JUNIO DE 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
HIDR02-002	Tubo de CPVC 19 mm, Incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	6.00		
HIDR10-130	Salida hidráulica con 1 m de tubería de cobre de 13 mm. de diámetro, incluye: 1 codo cobre 90x13 mm, 2 conectores cobre macho 13mm, 1 conector hembra 13 mm para conectar con ramaleos de tuberías de pvc o cpvc, materiales, mano de obra, instalación, pruebas, equipo y herramienta.	SAL	4.00		
HIDR11-201	Suministro y colocación hidroneumático 1hp tanque 72 L Rotoplas, Incluye: suministro, instalación, puesta en marcha, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00		
SAN01-001	Suministro y colocación de descarga sanitaria de esterilización con tubo de 1/2"Ø pvc ced 40, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
SAN01-020	Ramaleo a base de tubería de pvc sanitario, en línea reforzada de 2"Ø y 4"Ø para conectar de mueble a registro, incluye: excavación, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	12.00		
SAN01-053	Ramaleo exterior a base de tubería de pvc en línea de 3" para drenaje pluvial, desde registros, rejillas y bajantes de azotea, incluye, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ML	5.00		
SAN01-041	Descarga sanitaria de aire acondicionado con tubo de 3/4"Ø pvc, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	4.00		
SAN02-007	Salida sanitaria para lavabo ovalin, con tubería PVC de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	1.00		
SAN02-008	Salida sanitaria para lavabo, con tubería PVC de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	1.00		
SAN02-012	Salida sanitaria para tarja, con tubería PVC de 2"Ø incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	1.00		
SAN03-001	Suministro y colocación de W.C. especial para discapacitados, BX KENZO Blanco código 3956 LINEA LUJO Lamosa, o similar, Incluye: tanque con herrajes, asiento tapa, manguera, tornillos de sujeción, tapones cubre pijas, cuello de cera, llave de control, fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00		
SAN03-004	Colocación de W.C. recuperado, incluye: con herrajes, manguera, tornillos de sujeción, tapones cubre pijas, cuello de cera, llave de control, fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
SAN03-010	Suministro y colocación de asiento para W.C. especial para discapacitados, Incluye: tanque con herrajes, asiento tapa, manguera, tornillos de sujeción, tapones cubre pijas, cuello de cera, llave de control, fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	7.00		
SAN03-020	Suministro y colocación de Lavabo con pedestal marca Corona modelo Vienna o similar blanco, incluye: pedestal, contra para lavabo marca helvex o similar, cespól latón tipo bola marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida).	PZA	1.00		

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCIÓN DE OBRA**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

**CLUES: SLSSA001086 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA CRUZ (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PINTURA), ELOTA, SINALOA.**

**ADJUDICACIÓN No.: SSS/SO/AD/007/2022**

**08 DE JUNIO DE 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
SAN03-025	Suministro y colocacion de Lavabo tipo ovalin de sobreponer marca lamosa modelo Venezia, color blanco medidas 64,6x44,4x19,7cms cod 3534, incluye: contra para lavabo marca helvex, o similar, cespul laton tipo bola marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida) para las barras.	PZA	1.00		
SAN03-050	Suministro y colocación de llave mezcladora para lavabo, 1/4 vuelta, modelo 46CL, en cromo marca URREA o similar, incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	14.00		
SAN03-031	Suministro y colocación de 1 barra de 60 cm de largo de apoyo para discapacitados, en baños de acero inoxidable, incluye: fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	2.00		
SAN03-032	Suministro y colocación de 1 barra de 90 cm de largo de apoyo para discapacitados, en baños de acero inoxidable, incluye: fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	2.00		
SAN03-065	Suministro y colocación de Llave Mingitorio Temporizadora Cromada Fontanery , Incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00		
SAN03-091	Suministro y colocación de Tarja con escurridera izquierda, de acero inoxidable medidas 101x54 cms, incluye: cespul cromado marca helvex o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	4.00		
SAN03-092	Suministro y colocación de llave mezcladora para tarjas, conexión de 1/2" ø marca flowell linea sophia o similar acabado cromo 8" incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00		
SAN03-096	Suministro y colocación de coladera de rejilla redonda con campana., modelo 2514 o similar, marca Helvex, incluye: suministro y colocación.	PZA	1.00		
HIDR13-029	Suministro y colocación de manguera de alimentación con bifurcación, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	18.00		
HIDR13-030	Suministro y colocación de llaves de control, mangueras y cespul laton tipo bola marca urrea o similar incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	16.00		
SAN03-100	Suministro y colocación de llave nariz cromada 1/2" ø con rosca para manguera, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00		
SAN03-101	Suministro y colocación de llave tipo nariz con rosca, exterior 1/2" ø, Incluye; material, mano de obra, fijación, conexión, acarreo, flete, limpieza y pruebas y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	1.00		
SAN03-120	Suministro y colocación de llaves de control para lavabo, incluye: fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida).	PZA	25.00		
SAN10-002	Revisión de Instalaciones hidráulicas y sanitarias en baños, reparación de las mismas, cambio de piezas donde sea requerido, incluye: mano de obra, material, erramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00		

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCIÓN DE OBRA**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

**CLUES: SLSSA001086 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA CRUZ (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PINTURA), ELOTA, SINALOA.**

**ADJUDICACIÓN No.: SSS/SO/AD/007/2022**

**08 DE JUNIO DE 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
SAN10-025	Reparación de fugas en fluxometro de mingitorio Cromado de palanca o similar, Incluye: pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	3.00		
<b>6</b>	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>				
ELEC02-138	Tubo poliflex de 21 mm (3/4") de diámetro, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	30.00		
ELEC02-250	Suministro y colocación de circuito eléctrico monofasico en calibre #12 thw: un color negro, uno color blanco y uno color verde de la marca Condumex o similar, incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	30.00		
ELEC03-001	Suministro e instalacion de salida electrica para centro, de cada lampara nueva, incluye: caja galvanizada, cable TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde) , poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	4.00		
ELEC04-001	Suministro e instalacion de salida electrica para contacto, incluye:TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), caja galvanizada, poliducto de 1/2"Ø, a 3/4" Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	9.00		
ELEC05-001	Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador sencillo, incluye: caja galvanizada, cable TW 14, poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	4.00		
ELEC06-003	Suministro e instalacion de luminaria sobreponer en techo led 25w color blanco redonda, aluminio inyectado y acrilico frosted, incluye: acrilico, foco, balastro, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	11.00		
ELEC06-006	Suministro e instalacion de lampara suburbana led con fotocelda modelo WALLPACK 50 MAGG o similar incluye, fotocelda, balastro electronico, carcasa de policarbonato, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	3.00		
ELEC06-010	Suministro e instalación de luminario de interior 30x120 cms, de sobreponer en plafon, marca tecnolite, slim line modelo 32LTLED-2282 V65B MONTISI V o similar, incluye: lampara led, balastro, material, mano de obra, herramienta, equipo y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	29.00		
ELEC06-015	Suministro e instalación de luminario de interior 60x60 cms, de sobreponer en plafon, marca tecnolite, slim line modelo 24LTLED3142V65B MONTOYA II o similar, incluye: lampara led, balastro, material, mano de obra, herramienta, equipo y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	5.00		
ELEC06-070	Suministro y colocación de luminaria tipo arbotante para poste metálico, con su pantalla esférica opalina de 45 cm de diámetro, hasta una altura de 4.00 mts., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00		
ELEC08-004	Suministro e instalacion de apagador sencillo color blanco, incluye: material herramienta y mano de obra.	PZA	2.00		
ELEC10-003	Modificacion de salida de voz y datos, quitando caja de 4"x4", sustituyendo por caja chalupa galvanizada a 2"x4", incluye: desmontes, ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	1.00		
ELEC10-034	Suministro e instalacion de registro himel, gabinete metalico IP-55 de 40X40X20 cm incluye: accesorios, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00		
ELEC15-001	Suministro e instalacion de extractor electrico de 6'' en sanitario, incluye: apertura en muro de tablaroca, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00		
<b>7.1</b>	<b>TABLAROCA Y DUROCK</b>				

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCIÓN DE OBRA**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

**CLUES: SLSSA001086 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA CRUZ (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PINTURA), ELOTA, SINALOA.**

**ADJUDICACIÓN No.: SSS/SO/AD/007/2022**

**08 DE JUNIO DE 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
TAB01-206	Suministro y colocación de muro de durock de 15 cms. de espesor con doble refuerzo en vanos de ventanas y puertas, incluye: herramienta, equipo, material y mano de obra, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	10.50		
TAB01-208	Suministro y fabricacion de barra de Durock (tabla cemento), medidas de 0.60 de ancho a una altura terminada de 60cm, incluye: perfil y esquineros de pvc, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	5.35		
TAB01-216	Suministro y fabricacion de piernas de 60x90 cm de durock para apoyar barra de Durock (tabla cemento) en esterilizacion, incluye: perfil y esquineros de pvc, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	5.00		
<b>7.2</b>	<b>CARPINTERIA</b>				
CARP01-008	Puerta de tambor de caobilla y triplay de 6 mm con fajillas interiores a cada 60 cms, forrada con formaica en color BLANCO con dimensiones 0.90x2.15 m hasta 1.10 x 2.15 m promedio, incluye: bisagras, chapa tipo bola con llave en puerta, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00		
CARP01-042	Suministro e instalacion de marco de madera de cedro, color blanco, incluye: bisagras, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecucion.	PZA	2.00		
<b>8</b>	<b>ACABADOS</b>				
ACAB01-001	Azulejo en muros Línea económica 20 x 30 cm, asentada las piezas de manera vertical con pegazulejo y junteada con boquilla antihongo, Incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	21.50		
ACAB01-003	Azulejo en muros Línea económica 30 x 20 cm, asentada las piezas de manera horizontal con pegazulejo y junteada con boquilla antihongo, en todos los muro frontales con dos lineas hasta el techo Incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	39.10		
ACAB01-015	Suministro y colocacion de piso de ceramica vitriada de 60x60 cm. maco cementi capri, tendencia (color gris claro mate) tipo vitropiso, interceramic, lamosa o similar, asentada con pegamento para ceramicos y junta de color de acuerdo al modelo, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	10.00		
ACAB01-021	Zoclo de 8 cm. de loseta interceramic o similar según muestra aprobada en obra, asentada con cemento crest, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	25.00		
<b>9</b>	<b>CRISTALERIA Y ALUMINIO</b>				
ALU01-102	Instalación de cancelería de recuperación y cristal, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	M2	4.50		
ALU02-050	Suministro y colocacion de bisagra hidraulica de piso, puerta principal, incluye: abrir piso, instalación material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	2.00		
ALU03-027	Suministro y colocacion de puertas corredizas debajo de las barras, a base de PVC español color blanco y aluminio blanco, en las areas de cocina, usos multiples, consultorio dental y esterilizacion, incluye: chapa de seguridad, mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	2.25		
ALU03-028	Suministro e instalación de closet a base de PVC blanco y aluminio blanco, con altura de piso a techo, incluye: puertas corredizas, entrepaños, maletera, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	4.30		



**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCIÓN DE OBRA**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

**CLUES: SLSSA001086 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA CRUZ (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PINTURA), ELOTA, SINALOA.**

**ADJUDICACIÓN No.: SSS/SO/AD/007/2022**

**08 DE JUNIO DE 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
ALU03-042	Instalación canceleria recuperada para baño a base de acrilico blanco y aluminio, con altura de piso a techo, incluye: puertas corredizas, entrepaños, maletera, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	3.30		
<b>10</b>	<b>HERRERIAS</b>				
HER02-004	Suministro e instalación de puerta de lamina lisa por ambos lados calibre 16, de 0.85 x 1.90 mts. de alto, incluye: chapa bola y chapa de seguridad sencilla, contra marco de PTR de 1 1/2" con ceja de solera interna para evitar filtraciones, guardapolvo de aluminio, bisagras reforzadas, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte color gris claro, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1.00		
HER02-010	Suministro e instalación de chapa de impacto incluye: guardapolvo de aluminio, barra de impacto antipánico down acero inoxidable de 84 cms, bisagras reforzadas, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte color gris claro, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1.00		
HER14-039	Reinstalación de puerta de emergencia y marco incluye: anclaje, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1.00		
<b>11</b>	<b>PINTURAS</b>				
PIN01-004	Pintura de esmalte con brocha, sobre protecciones metálicas a dos manos a dos caras, aplicada con brocha, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	38.76		
PIN01-006	Pintura de esmalte con brocha, sobre marcos metálicos o madera a dos manos a dos caras, aplicada con brocha, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00		
PIN01-008	Pintura en area para extintor en forma de círculo, con un diametro total de 30 cms., a base de pintura esmalte, de buena calidad marca comex, berel o similar color rojo fuego, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	3.00		
PIN01-009	Pintura de esmalte con pistola, sobre puertas de hereria a dos manos a dos caras, aplicada con pistola y compresor, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	3.00		
PIN01-011	Pintura de esmalte berel o similar, sobre escalera marina de hereria a dos manos, aplicada con brocha, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	1.00		
PIN01-013	Pintura de esmalte con pistola, sobre puertas tipo louver de hereria a dos manos a dos caras, aplicada con pistola y compresor, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00		
PIN01-020	Pintura vinilica en muros interiores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	1142.15		
PIN01-021	Pintura vinilica en muros exteriores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	689.85		
PIN01-040	Pintura vinilica en plafones interiores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	409.50		
PIN01-041	Pintura vinilica en plafones exteriores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	62.50		

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCIÓN DE OBRA**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

**CLUES: SLSSA001086 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA CRUZ (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PINTURA), ELOTA, SINALOA.**

**ADJUDICACIÓN No.: SSS/SO/AD/007/2022**

**08 DE JUNIO DE 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
PIN01-100	Pintura vinilica en pretilas marca berel pantone 7421 o similar a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación.	ML	71.95		
PIN01-099	Pintura vinilica en muros marca berel pantone 7421 o similar a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación.	M2	34.60		
PIN01-101	Pintura esmalte en muros interiores hasta una altura de h=1.00 mts. de buena calidad marca berel o similar color blanco, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación.	M2	56.00		
PIN01-102	Pintura esmalte en muros exteriores hasta una altura de h=1.00 mts. de buena calidad marca berel o similar color blanco, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación.	M2	106.05		
PIN02-001	Pintura para trafico base solvente color amarillo, con microesferas, en guarniciones de concreto con desarrollo de 0.35 m., incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	328.50		
PIN03-001	Rotulación de letrero NOMBRE DE LA UNIDAD, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
PIN03-002	Rotulación de logotipo SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
PIN03-003	Rotulación de logotipo Estatal "SINALOA GOBIERNO DEL ESTADO", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00		
PIN03-004	Rotulación de logotipo Federal "SECRETARIA DE SALUD", incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
PIN03-007	Rotulación de logotipo de discapacitados de 1.00x1.00 mts. en rampa de acceso, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	4.00		
PIN03-008	Pintado de area para centro de reunion, 1.20x1.20 a base de pintura epoxica color verde bandera y letras y flechas en blanco, incluye mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta realización.	PZA	1.00		
PIN03-009	Rotulación de letrero de cisterna en area exterior, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1.00		
<b>13</b>	<b>VARIOS (SEÑALIZACION Y ANEXOS)</b>				
VAR01-001	Suministro y colocación de letrero tipo señalización a base de pvc en color tinto y nombre de color blanco con una medida de 36 cms. de largo por 22 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1.00		
VAR01-003	Suministro y colocación de letrero tipo señalización a base de pvc en color verde y nombre de color blanco con una medida de 36 cms. de largo por 22 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	11.00		

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCIÓN DE OBRA**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

**CLUES: SLSSA001086 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA CRUZ (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PINTURA), ELOTA, SINALOA.**

**ADJUDICACIÓN No.: SSS/SO/AD/007/2022**

**08 DE JUNIO DE 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
VAR01-009	Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color amarillo y nombre de color negro con una medida de 36 cm de largo por 22 cm de alto, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su colocacion.	PZA	4.00		
VAR01-006	Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color rojo y nombre de color blanco con una medida de 36 cms. de largo por 22 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su colocacion.	PZA	20.00		
VAR01-010	Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color rojo y nombre de color negro con una medida de 36 cm de largo por 22 cm de alto, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su colocacion.	PZA	11.00		
VAR02-003	Suministro y colocacion de dispensador jabonera de semiempotrar, marca AITANA 900 color blanco modelo J-AC7000 o similar, Incluye: suministro y colocación.	PZA	17.00		
VAR02-005	Suministro y colocación de despachador de toalla interdoblaada, (sanitas) marca JOFEL o similar, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	17.00		
VAR02-002	Colocación de despachador de papel higienico recuperado, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	7.00		
VAR02-012	Suministro y colocación de cortina enrollable, con tela plastica tipo blackout lavable, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	29.80		
VAR02-015	Llenado de extintor de 6 kg, incluye: gancho de fijacion, mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	3.00		
VAR02-011	Suministro y colocación de cortina antibacterial, tela fabricada en tres capas, una interna de fibras sinteticas con agentes antibacteriales y dos capas exteriores de pelicula de p.v.c. termoplastico, resistente a la flama, a las manchas, antiestatica, deocorizada, durable, antimicrobiano para proteger la tela, medidas ancho 2.50 mts. x alto 2.50 mts., con riel de aluminio, fijo de muro a muro y al centro de claro en el plafon, losa o dala, incluye: malla de 40 cms altura en su parte superior, fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
VAR05-029	Suministro e instalacion de pasamanos de acero inoxidable en rampa acceso en una linea de 90 cms. de altura en escalones a base de acero inoxidable en tubo de 2" calibre16, fijado con placa redonda y chapeton. incluye: fijacion, anclaje, resane, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	ML	20.00		
VAR05-030	Suministro e instalacion de pasamanos de acero inoxidable en rampa acceso en dos lineas de 90 cms. de altura y 75 cms. de altura para discapacitados en rampas exteriores, a base de acero inoxidable en tubo de 2" calibre16, fijado con placa redonda y chapeton. incluye: fijacion, anclaje, resane, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	ML	20.00		
<b>20</b>	<b>ALMACENES TEMPORALES Y RPBI</b>				
CIM01-001	Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	18.72		
PRE04-281	Corte de firme de concreto con cortadora de disco, incluye; trazo, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	9.00		

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCIÓN DE OBRA**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

**CLUES: SLSSA001086 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA CRUZ (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PINTURA), ELOTA, SINALOA.**

**ADJUDICACIÓN No.: SSS/SO/AD/007/2022**

**08 DE JUNIO DE 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
PRE04-218	Demolición de piso de concreto armado de 10 cm, de espesor a mano con cuña y marro, incluye: equipo de corte, rompedora, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	9.00		
CIM01-021	Excavación de cepa, por medios manuales de 0 a 2.00 m, en material tipo II, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	3.50		
CIM01-037	Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación con pisón de mano, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	9.68		
CIM01-106	Acarreo en carretilla 1a estación de 20 m., de material producto de la demolición y/o excavación, volumen medido en banco, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	1.65		
CIM01-231	Dala de desplante de 20x30 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas Ø1/2" y estribos de 1/4" @ 15 cm., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	21.20		
ALB06-009	Losa FIRME de concreto armado 12 cms espesor, concreto f'c= 200 kg/cm2, armada con varillas de 3/8"Ø @ 60 cms en ambos sentidos y Mallalac 6x6 10/10 incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	M2	18.75		
ALB07-085	Pulido integral de pisos y losas Incluye: suministro de materiales, acarreo, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	18.75		
TAB01-204	Muro de 12 cm. de espesor, compuesto por 2 paneles tipo durock de 13 mm. de espesor, bastidor armado a base canales y postes de lámina galvanizada cal. 20 de 9.2 cm. de ancho, a cada 0.41 m. de separación, incluye: materiales, acarreo, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	33.60		
PLAF01-300	Cubierta de panel tipo durock de 13 mm. de espesor, a dos caras con bastidor armado a base canaleta de 1 1/2 (pulg) y canal listón cal. 26, a cada 0.46 m. de separación, incluye: materiales, acarreo, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, esquineros, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	10.50		
HIDR10-040	Salida hidraulica para almacen de RPBI y basura, con tubería PVC ced 40 1/2"Ø, incluye: bifurcación para alimentación de agua fría, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	2.00		
SAN02-019	Salida sanitaria para cuartos de RPBI y basura, (resumideros), con tubería PVC de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	2.00		
HIDR02-002	Tubo de CPVC 19 mm, Incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	6.00		
SAN01-020	Ramaleo a base de tubería de pvc sanitario, en línea reforzado de 2"Ø y 4"Ø para conectar de mueble a registro, incluye: excavación, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	12.00		
SAN03-100	Suministro y colocación de llave nariz cromada 1/2" Ø con rosca para manguera, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00		
ELEC03-001	Suministro e instalación de salida eléctrica para centro, de cada lámpara nueva, incluye: caja galvanizada, cable TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	3.00		

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCIÓN DE OBRA**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

**CLUES: SLSSA001086 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA CRUZ (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PINTURA), ELOTA, SINALOA.**

**ADJUDICACIÓN No.: SSS/SO/AD/007/2022**

**08 DE JUNIO DE 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
ELEC04-001	Suministro e instalacion de salida electrica para contacto, incluye:TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), caja galvanizada, poliducto de 1/2"Ø, a 3/4" Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	2.00		
ELEC05-001	Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador sencillo, incluye: caja galvanizada, cable TW 14, poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	3.00		
ELEC08-001	Suministro y colocacion de tapa y apagador sencillo, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	3.00		
ELEC07-005	Suministro y colocacion de tapa doble, contacto y apagador sencillo, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00		
ELEC07-001	Suministro y colocacion de tapa y contacto doble 110 v, con tierra con placa, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00		
ELEC06-063	Suministro e instalación de lampara sobreponer led redonda tecno con LED integrado 12W blanca luz suave cálida ANKAA II 12PTLLED30MVB o similar, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00		
IMP01-002	Impermeabilizante elastomérico en losa de azotea marca thermotek o similar con garantía de 5 años, incluye: limpieza de superficie de losa, sellador, cemento plástico en zonas críticas de filtraciones, 1er. capa de impermeabilizante, malla de refuerzo reforzada, 2da. capa de impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra y herramientas.	M2	12.50		
ALB12-050	Gotero de 1"x1" de mezcla cemento-arena 1:4, incluye: materiales, acarreo, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	13.50		
HER06-001	Puerta louver de 1.06 m. de ancho por 2.4 m. de altura, con marco de PTR 1 1/2"x1 1/2" de 1.89 mm, contramarco de Tubular M-300 Cal 18, y rejilla louver cal. 18 a cada 6.5 cm, Incluye: suministro de materiales, bisagras tubulares, Cerradura de seguridad de barra, colocación, cortes, soldadura, aplicación de pintura de esmalte limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00		
PIN01-020	Pintura vinilica en muros interiores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	48.50		
PIN01-021	Pintura vinilica en muros exteriores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	20.00		
PIN01-040	Pintura vinilica en plafones interiores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	8.00		
PIN01-041	Pintura vinilica en plafones exteriores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	1.60		
<b>21</b>	<b>LIMPIEZAS</b>				
LIM01-039	Limpieza de cisterna de 10,000 litros en funcionamiento, incluye: retiro y llenado de agua, ajustes de valvula, material de limpieza, acarreo, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00		
LIM01-001	Limpieza gruesa durante la obra, incluye: retiro de escombros, acarreo, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	665.00		

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCIÓN DE OBRA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLUES: SLSSA001086 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LA CRUZ (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PINTURA), ELOTA, SINALOA.

ADJUDICACIÓN No.: SSS/SO/AD/007/2022

08 DE JUNIO DE 2022

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
LIM01-002	Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: retiro de escombros ligero, acarreo, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	665.00		
SUB-TOTAL					
I.V.A.					
TOTAL					