



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE
LOCALIDAD: EL OPOCHI, MUNICIPIO DE SINALOA.,

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
REHABILITACIÓN DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE EL OPOCHI, MUNICIPIO DE SINALOA.					
PRELIMINARES					
LIMP	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESM,ONTE Y NIVELACION FUERA DE LA OBRA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** VEINTICUATRO PESOS 72/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 28/100 M.N. **	M2	1,674.00	\$ 24.72	\$ 41,381.28
RETIRO	EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL (TIERRA) EN AREA EXISTENTE PERIMETRAL DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD Precio Unitario: ** CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N. ** Total: ** CIEN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N. **	M3	544.60	\$ 184.14	\$ 100,282.64
DESTAN	DESMANTELAMIENTO DE TANQUE EXISTENTE A BASE DE HERRERIA, INCLUYE: MANO DE OBRA NECESARIA, HERRAMIENTA EQUIPO DE CORTE GRUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA DONDE NO PERJUDIQUE. Precio Unitario: ** TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 36,437.57	\$ 36,437.57
DESCEF	DESMANTELAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL EN AREA DE JUEGOS Precio Unitario: ** CIENTO CINCUENTA PESOS 67/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 78/100 M.N. **	ML	34.00	\$ 150.67	\$ 5,122.78
DESMJL	DESMANTELAMIENTO DE JUEGOS Precio Unitario: ** CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 39/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 39/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 5,930.39	\$ 5,930.39
RELL	RELLENO DE MATERIAL DE CERRO, INCLUYE; CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PARA RELLENO. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS SESENTA PESOS 19/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 73/100 M.N. **	M3	544.87	\$ 660.19	\$ 359,717.73
Total de PRELIMINARES				\$	548,872.39
** QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 39/100 M.N. **					
ALBAÑILERIA					
GUAR	GUARNICION DE CONCRETO 15 X 20 CMS ARMADA CON ARMEX Y CONCRETO F'C= 200 ECHO EN OBRA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N. **	ML	59.00	\$ 635.13	\$ 37,472.67
PISO	PISO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA LAC 6-6/10-10, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 51/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 03/100 M.N. **	M2	53.00	\$ 631.51	\$ 33,470.03
RAMP	RAMPA PARA MINISVALIDOS, INCLUYE, MATERIALES,	PZA	2.00	\$ 1,246.03	\$ 2,492.06
				TOTAL DE HOJA :	\$ 622,307.15
				TOTAL ACUMULADO :	\$ 622,307.15

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE
LOCALIDAD: EL OPOCHI, MUNICIPIO DE SINALOA.

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 06/100 M.N. **				
DEMPIS	DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO EN AREA DE BANCAS Y RAMPAS Precio Unitario: ** SETENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N. ** Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 72/100 M.N. **	M2	24.50	\$ 74.56	\$ 1,826.72
DEMZAF	DEMOLICION DE ZAPATAS EN AREA DE TANQUE ELEVADO Precio Unitario: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N. ** Total: ** UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 39/100 M.N. **	M3	4.05	\$ 387.75	\$ 1,570.39
	Total de ALBAÑILERIA ** SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 87/100 M.N. **			\$	\$ 76,831.87
	PINTURA				
PINT	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** CIENTO SIETE PESOS 72/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N. **	M2	48.61	\$ 107.72	\$ 5,236.27
	Total de PINTURA ** CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N. **			\$	\$ 5,236.27
	MOBILIARIO URBANO				
JGOS IN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MISMOS. Precio Unitario: ** CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 107,934.48	\$ 107,934.48
MOVGYI	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, INCLUYE; SUMINISTRO DE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION, (INCLUYE ACARREO PUESTO EN OBRA). Precio Unitario: ** DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 224,272.68	\$ 224,272.68
BANC	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA METALICA, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS EN PLASTICO ROTOMOLDEADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ACARREO PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 14,872.48	\$ 59,489.92
MESAPI	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA TIPO PICNIC-4 PARA 8 PERSONAS, PARA EXTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS EN PLASTICO ROTOMOLDEADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE BANCA PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION. Precio Unitario: ** DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 18,887.93	\$ 37,775.86
	TOTAL DE HOJA :			\$	\$ 438,106.32
	TOTAL ACUMULADO :			\$	\$ 1'060,413.47

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE

LOCALIDAD: EL OPOCHI, MUNICIPIO DE SINALOA,

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
BOTE	SUMINISTRO DE BOTE DE BASURA TMB SENCILLO GIRATORIO, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS EN PLASTICO ROTOMOLDEADO, INCLUYE; SUMINISTRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION. Precio Unitario: ** SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 57/100 M.N. ** Total: ** VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 6,841.57	\$ 27,366.28
Total de MOBILIARIO URBANO				\$	456,839.22
** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. **					
INSTALACIONES SANITARIAS					
WC	SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC, INCLUYE; SUMINISTRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION. Precio Unitario: ** TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 76/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 3,665.38	\$ 7,330.76
LAVAM	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS, INCLUYE; SUMINISTRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION. Precio Unitario: ** DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 2,996.14	\$ 5,992.28
REGSAI	REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 MTS A BASE DE TABIQUE ROJO RECOSIDO 7X14X28 CMS. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 63/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 63/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,292.63	\$ 2,292.63
TINACO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 750 LTS, INCLUYE; SUMINISTRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION. Precio Unitario: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 34/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 34/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,281.34	\$ 4,281.34
Total de INSTALACIONES SANITARIAS				\$	19,897.01
** DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N. **					
CANCELERIA					
PUERTA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA A BASE DE HERRERIA DE 1.00 X 2.50 MTS, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 48/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 96/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 6,608.48	\$ 13,216.96
Total de CANCELERIA				\$	13,216.96
** TRECE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 96/100 M.N. **					
INSTALACIONES ELECTRICAS					
LAMP	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINANTE AMBAR LED 50 W SISTEMA ECOLED, INCLUYE; SUMINISTRO DE ARBOTANTE, LAMPARA Y BASE, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION.	PZA	12.00	\$ 15,886.78	\$ 190,641.36
TOTAL DE HOJA :				\$	251,121.61
TOTAL ACUMULADO :				\$	1'311,535.08

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE
LOCALIDAD: EL OPOCHI, MUNICIPIO DE SINALOA.

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	Precio Unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N. **				
	Total: ** TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N. **				
	Total de PORTA PLACAS Y SEÑALAMIENTOS			\$	3,346.21
	** TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N. **				
	VARIOS				
PINBAR	SIMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN BARDA EXISTENTE,INCLUYE, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 45/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 9,410.45	\$ 9,410.45
PINN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES. INCLUYE. MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 45/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 9,410.45	\$ 9,410.45
CEPGYM	SUMINISTRO DE CESPED SINTETICO PARA AREA DE GIMNASIO, INCLUYE; SUMINISTRO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION. Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 92/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 27/100 M.N. **	M2	42.08	\$ 832.92	\$ 35,049.27
AL HIDR	TOMA DE AGUA ALIMENTACION Precio Unitario: ** CIENTO CATORCE PESOS 91/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 05/100 M.N. **	ML	55.00	\$ 114.91	\$ 6,320.05
11.8	VERIFICACIÓN DE CONTRATO Precio Unitario: ** SEIS MIL VEINTITRES PESOS 18/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL VEINTITRES PESOS 18/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 6,023.18	\$ 6,023.18
	Total de VARIOS			\$	66,213.40
	** SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 40/100 M.N. **				
	Total de REHABILITACIÓN DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE EL OPOCHI, MUNICIPIO DE SINALOA.			\$	1'553,707.64
	** UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 64/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	1'553,707.64
	** UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 64/100 M.N. **				
				I.V.A. 16%	\$ 248,593.22
				Total	\$ 1'802,300.86
	** UN MILLON OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 86/100 M.N. **				

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS