



## **SOLICITUD DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA** **COMITÉ DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.**

SOLICITUD DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO REFERENTE A LA OBRA DE: **REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE EL CASTILLO, SINDICATURA DE SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.** PARA QUE EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL ANALICE Y EN SU CASO DETERMINE LA PROCEDENCIA O NO DE EMITIR EL DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PUBLICA.

SIENDO EL **IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE** DE LA OBRA POR LA CANTIDAD **DE \$ 148,771.87**

A CONTINUACIÓN, SE ENUNCIAN LOS IMPORTES ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA (**ARTÍCULO 62**) PARA PODER LLEVAR A CABO OBRAS PÚBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA. SIEMPRE Y CUANDO EL IMPORTE DE CADA CONTRATACIÓN NO EXCEDA DE LOS MONTOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN.

### **ARTÍCULO 62 DE LA LEY:**

**I.- TRATÁNDOSE DE ADJUDICACIÓN DIRECTA HASTA:**  $(15,000) \times (\$ 96.22) = \$ 1'443,300.00 + \text{I.V.A.}$

**II.- TRATÁNDOSE LICITACIÓN PÚBLICA A PARTIR DE \$ 1'443,301.00 + I.V.A.**

(VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN 2022 = \$96.22)

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL PRESUPUESTO BASE DE NUESTRA OBRA DE \$ 148,771.87, QUEDA COMPRENDIDO DENTRO DEL **PÁRRAFO UNO DEL ART. 62 DE LA LEY. (RANGO PARA PODER CONTRATARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA).**

ASÍ MISMO SE ESTÁ CONSIDERANDO A ESTA OBRA DE MANERA INDIVIDUAL Y NO ESTÁ SIENDO FRACCIONADA PARA PODER QUEDAR COMPRENDIDA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA DEL CITADO ARTÍCULO.

ASÍ MISMO AL CONSIDERAR ESTE PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** ESTAMOS OPTANDO POR CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ PARA ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES AL MUNICIPIO DE NAVOLATO. LO ANTERIOR SE FUNDA Y MOTIVA YA QUE AL EFICIENTAR LOS TIEMPOS DE CONTRATACIÓN SE ESTÁ EVITANDO QUE LA ALZA EN LOS COSTOS DE MATERIALES PROVOQUEN QUE LOS PRESUPUESTOS BASES QUEDEN DESFASADOS POR MOTIVOS INFLACIONARIOS.



## **SOLICITUD DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA** **COMITÉ DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.**

EL OPTAR POR EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** NO IMPLICA QUE LA ASIGNACIÓN DE LA OBRA CORRESPONDIENTE NO SE HAGA CON LOS MISMOS CRITERIOS DE HONRADEZ E IMPARCIALIDAD QUE SE ESTABLECEN EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

ASÍ MISMO PARA LA REALIZACIÓN DE LA CITADA OBRA SE ESTABLECE QUE SE INVITARÁ A EMPRESAS QUE CUENTEN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA Y CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA.

**LAS EMPRESAS CONTEMPLADAS PARA SER CONTRATADAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA SERÁN:**

- 01.- C. EDUARDO SANTISTEBAN ESCALANTE.
- 02.- ING. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO.
- 03.- ING. JOSE MANUEL LEYVA MONJARDIN.

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESENTE OBRA, SE REALIZARÁ CON RECURSOS ECONÓMICOS PROVENIENTES DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO 33.**

LA DURACIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁN DE **20 DÍAS** NATURALES.

SIN OTRO ASUNTO SOBRE EL PARTICULAR SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL LA SIGUIENTE SOLICITUD DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA SU ANÁLISIS Y EN CASO DE CONSIDERARLO PROCEDENTE, EMITA EL DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PUBLICA DE LA CITADA OBRA.

**ATENTAMENTE**  
**NAVOLATO, SINALOA. A 28 NOVIEMBRE DEL 2022**

**ING. SENELACE ARELY SANCHEZ SALAZAR**  
**DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS**



H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Presupuesto				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE EL CASTILLO, SINDICATURA DE SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.</b>				
<b>CISTERNA (2.0 x 2.0 x 2.0 MT)</b>				
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.	M2	6.25	\$ 16.61	\$ 103.81
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y PALA DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	13.12	\$ 398.66	\$ 5,230.42
LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO MACIZA DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO COMUN, REFORZADA CON VARS. DE 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2., INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO, CURADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	4.00	\$ 869.98	\$ 3,479.92
CASTILLO DE 15X20 CMS. DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX 15 X 20 - 4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2., ACABADO COMUN, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	8.00	\$ 386.84	\$ 3,094.72
MURO DE BLOCK 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, ACABADO COMUN, INCLUYE: UNA VARS. DE 3/8" @ 40 CMS. AHOGADA EN CONCRETO F'C= 100 KG/CM2., MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	16.00	\$ 514.97	\$ 8,239.52
FIRME DE CONCRETO EN LOSAS DE 10 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 20, ACABADO FLOTEADO, CONCRETO F'C=200 KG/CM2.	M2	4.00	\$ 729.84	\$ 2,919.36
LOSA DE CONCRETO MACIZA DE 10 CMS. DE ESPESOR, REFORZADA CON VARS. DE 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2., INCLUYE: ACABADO CON AVION, PLANEADA, HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	4.00	\$ 1,391.64	\$ 5,566.56
ENJARRE DE MUROS CON MORTERO, ACABADO FLOTEADO ( 0.0 A 3.0 MTS. )	M2	20.00	\$ 255.45	\$ 5,109.00
DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CMS. ARMADA CON ARMEX 15 X 20 - 4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2. , ACABADO COMUN, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	8.00	\$ 378.91	\$ 3,031.28
CONTRAMARCO CON ANGULAR DE 2" X 1/8" DE 90 X 90 CMS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 1,725.90	\$ 1,725.90
TAPA DE REGISTRO DE 82 X 82 CMS A BASE DE CONTRAMARCO DE ANGULO 1"X1/8" FORRADO CON LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 14 INCLUYE: PINTURA, BISAGRA DE BARRIL 3/8", PORTACANDADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	1.00	\$ 2,364.22	\$ 2,364.22
<b>Total de CISTERNA (2.0 x 2.0 x 2.0 MT)</b>				<b>\$ 40,864.71</b>
<b>SISTEMA DE BOMBEO</b>				
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO, INCLUYE. 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 3/4" H.P. CON SALIDA DE 1 1/2", 2 TRAMO DE TUBERIA DE PVC H DE 1 1/2", 8 TRAMOS DE TUBERIA DE PVC H DE 3/4", 1 ELECTRONIVEL, 24 ML. DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CON CABLE # 10, 1 CENTROS DE CARGA QO2., 1 INTERRUPTOR 1X20 AMPERES, 24 ML. DE POLIFLEX DE 3/4", 1 FLOTADOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$ 32,875.67	\$ 32,875.67
<b>Total de SISTEMA DE BOMBEO</b>				<b>\$ 32,875.67</b>
<b>COLOCACION DE TINACO</b>				
SUMNISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO EN AZOTEA DE BAÑOS, INCLUYE: HERRAJES, TUBERÍA DE PVC-H DE 1/2" APARA ALIMENTACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$ 6,755.99	\$ 6,755.99

ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR  
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Presupuesto				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>Total de COLOCACION DE TINACO</b>			\$	6,755.99
<b>INSTALACION ELECTRICA</b>				
SALIDA ELECTRICA DE CENTROS Y CONTACTOS DE 110 V. INCLUYE: CABLE # 12, 14, CONTACTOS, APAGADORES Y TAPA DE 1-2-3 VENTANAS.	SAL	9.00	\$ 963.44	\$ 8,670.96
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA HERMET T8 LED 2X18 4100K 127-277	PZA	1.00	\$ 1,323.12	\$ 1,323.12
<b>Total de INSTALACION ELECTRICA</b>			\$	9,994.08
<b>AZULEJO</b>				
SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO CALIDAD MEDIA, PEGADO A BASE DE PEGAVITRO Y BOQUILLA DE COLOR, INCLUYE : CORTES, REMATES, BOQUILLAS, ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, FABRICACION DEL MORTERO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	7.00	\$ 584.95	\$ 4,094.65
<b>Total de AZULEJO</b>			\$	4,094.65
<b>MUEBLES SANITARIOS</b>				
RETIRO DE W.C. EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS, HERRAJES, MANGUERA ALIMENTADORA, LLAVE DE CONTROL DE 1/2", MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	\$ 5,862.84	\$ 17,588.52
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO PARA W.C., INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 773.71	\$ 773.71
CANCELERIA PARA MAMPARA A BASE DE ALUMINIO, INCLUYE PVC, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	2.50	\$ 3,067.07	\$ 7,667.68
<b>Total de MUEBLES SANITARIOS</b>			\$	26,029.91
<b>PINTURA</b>				
PINTURA ESMALTE MARCA BEREL O SIMILAR EN PERFILERIA DE ACERO, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	45.41	\$ 168.17	\$ 7,636.60
<b>Total de PINTURA</b>			\$	7,636.60
<b>Total de REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE EL CASTILLO, SINDICATURA DE SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.</b>			\$	128,251.61
<b>Subtotal de Presupuesto</b>			\$	128,251.61
			IVA 16%	\$ 20,520.26
			<b>Total</b>	\$ 148,771.87




ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR  
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE EL CASTILLO, SINDICATURA DE SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.</b>					
<b>CISTERNA (2.0 x 2.0 x 2.0 MT)</b>					
001	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES NIVELETAS DE CONTROL.	M2	6.25	\$ 22.98	\$ 143.63
002	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y PALA 0.00 A 2.00 MTS.	M3	13.12	\$ 541.00	\$ 7,097.92
*TEMP6	LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO MACIZA DE 10 CMS. ESPESOR, ACABADO COMUN, REFORZADA CON VARS. DE 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2., INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO, CURADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	4.00	\$ 1,135.45	\$ 4,541.80
010	CASTILLO DE 15X20 CMS. DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX 1' 20 -4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2., ACABADO NORMAL, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	8.00	\$ 382.01	\$ 3,056.08
004	MURO DE BLOCK 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTE CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA, ACABADO COMUN., CELDAS CON CASTILLOS AHOGADOS CON UNA VARILLA DE 3/8" A CADA 60 CMS. Y COLADO DE CELDA CON CONCRETO Fc=150 KG/CM2.	M2	16.00	\$ 671.34	\$ 10,741.44
016	FIRME DE CONCRETO EN LOSAS DE 8 CMS. DE ESPESOR, ARM CON MALLA LAC 6X6 - 10/10, ACABADO FLOTEADO, CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	M2	4.00	\$ 485.06	\$ 1,940.24
014	LOSA DE CONCRETO MACIZA DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABA COMUN, REFORZADA CON VARS. DE 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2., INCLUYE:HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	4.00	\$ 1,360.61	\$ 5,442.44
*TEMP7	ENJARRE DE MUROS CON MORTERO, ACABADO FLOTEADO ( 0.0 3.0 MTS. )	M2	20.00	\$ 267.76	\$ 5,355.20
*TEMP3	DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CMS. CONCRETO ARMADO C ARMEX 15 X 20 - 4, F'C=200 KG/CM2. ACABADO COMUN, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	8.00	\$ 376.37	\$ 3,010.96
*TEMP12	CONTRAMARCO CON ANGULAR DE 2" X 1/8" DE 90 X 90 CM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 1,508.48	\$ 1,508.48
*TEMP4	TAPA DE REGISTRO DE 82 X 82 CMS A BASE DE CONTRAMARCO ANGULO 1"X1/8" FORRADO CON LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 14 INCLUYE: PINTURA, BISAGRA DE BARRIL 3/8", PORTACANDADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	1.00	\$ 2,456.92	\$ 2,456.92
<b>Total de CISTERNA (2.0 x 2.0 x 2.0 MT)</b>				<b>\$</b>	<b>45,295.11</b>
<b>SISITEMA DE BOMBEO</b>					
32558	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO, INCLUYE BOMBA SUMERGIBLE DE 3/4" H.P. CON SALIDA DE 1 1/2", 2 TRAMO DE TUBERIA DE PVC H DE 1 1/2", 8 TRAMOS DE TUBERIA DE PVC H DE 3/4", 1 ELECTRONIVEL, 24 ML. DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CON CABLE # 10, 1 CENTROS DE CARGA QO2., 1 INTERRUPTOR 1X20 AMPERES, 24 ML. DE POLIFLEX DE 3/4", 1 FLOTADOR, MANO DE OBRA Y TODO LO	PZA	1.00	\$ 34,787.20	\$ 34,787.20



# EDUARDO SANTIESTEBAN ESCALANTE

Calle: Decima #945 Col. Santa Anita. Navolato, Sinaloa. Cel: (672) 114.72.65  
 eduardo.santi.factoras@hotmail.com R.F.C SAE-041107-R54

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.				
	<b>Total de SISITEMA DE BOMBEO</b>			\$	<b>34,787.20</b>
	<b>COLOCACION DE TINACO</b>				
7501	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO EN AZOTEA DE BAÑO INCLUYE: HERRAJES, TUBERÍA DE PVC-H DE 1/2" APARA ALIMENTACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$ 2,187.05	\$ 2,187.05
	<b>Total de COLOCACION DE TINACO</b>			\$	<b>2,187.05</b>
	<b>INSTALACION ELÉCTRICA</b>				
026	SALIDA ELECTRICA DE CENTROS Y CONTACTOS DE 110 V. INCLU CABLE # 12, 14, CONTACTOS, APAGADORES Y TAPA DE 1-2-3 VENTANAS.	SAL	9.00	\$ 1,300.45	\$ 11,704.05
*TEMP1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA HERMET T8 LED 2) 4100K 127-277	PZA	1.00	\$ 1,232.62	\$ 1,232.62
	<b>Total de INSTALACION ELÉCTRICA</b>			\$	<b>12,936.67</b>
	<b>AZULEJO</b>				
019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO CALIDAD MEDIA, PEGA A BASE DE PEGAVITRO Y BOQUILLA DE COLOR, INCLUYE : CORTES, REMATES, BOQUILLAS, ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, FABRICACION DEL MORTERO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	7.00	\$ 551.76	\$ 3,862.32
	<b>Total de AZULEJO</b>			\$	<b>3,862.32</b>
	<b>MUEBLES SANITARIOS</b>				
2325	RETIRO DE W.C. EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE W COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS, HERRAJES, MANGUERA ALIMENTADORA, LLAVE DE CONTROL DE 1/2", MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	\$ 3,054.53	\$ 9,163.59
*TEMP2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO PARA W.C., INCLU MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 654.70	\$ 654.70
022	CANCELERIA PARA MAMPARA A BASE DE ALUMINIO, INCLUYE P' MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	2.50	\$ 3,277.79	\$ 8,194.48
	<b>Total de MUEBLES SANITARIOS</b>			\$	<b>18,012.77</b>
	<b>PINTURA</b>				
*TEMP5	PINTURA ESMALTE MARCA BEREL O SIMILAR EN PERFILERIA ACERO, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	45.41	\$ 163.64	\$ 7,430.89
	<b>Total de PINTURA</b>			\$	<b>7,430.89</b>
	<b>Total de REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE EL CASTILLO, SINDICATURA DE SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.</b>			\$	<b>124,512.01</b>

C. EDUARDO SANTIESTEBAN ESCALANTE  
 REPRESENTANTE LEGAL



## EDUARDO SANTIESTEBAN ESCALANTE

Calle: Decima #945 Col. Santa Anita. Navolato, Sinaloa. Cel: (672) 114.72.65  
eduardo.santi.factoras@hotmail.com R.F.C SAEF-041107-R54

### Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Subtotal de Presupuesto			\$	124,512.01
				I.V.A. 16%	\$ 19,921.92
				Total	\$ 144,433.93

C. EDUARDO SANTIESTEBAN ESCALANTE  
REPRESENTANTE LEGAL



**JOSÉ MANUEL LEYVA MONJARDÍN**  
**RFC: LEMM9710158JA**  
**TELEFONO: 6671192209**

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE EL CASTILLO, SINDICATURA DE SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.					
CISTERNA (2.0 x 2.0 x 2.0 MT)					
001	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES NIVELETAS DE CONTROL.	M2	6.25	\$ 23.06	\$ 144.13
002	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y PA DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	13.12	\$ 542.80	\$ 7,121.54
*TEMP6	LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO MACIZA DE 10 CMS. ESPESOR, ACABADO COMUN, REFORZADA CON VARS. DE 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2., INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO, CURADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	4.00	\$ 1,139.24	\$ 4,556.96
010	CASTILLO DE 15X20 CMS. DE CONCRETO ARMADO CON ARM 15 X 20 -4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2., ACABADO NORMAL, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	8.00	\$ 383.28	\$ 3,066.24
004	MURO DE BLOCK 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTE CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA, ACABADO COMUN., CELDAS CON CASTILLOS AHOGADOS CON UNA VARILLA DE 3/8" A CADA 60 CMS. Y COLADO DE CELDA CON CONCRETO Fc'=150 KG/CM2.	M2	16.00	\$ 673.58	\$ 10,777.28
016	FIRME DE CONCRETO EN LOSAS DE 8 CMS. DE ESPE ARMADO CON MALLA LAC 6X6 - 10/10, ACABADO FLOTEADO, CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	M2	4.00	\$ 486.68	\$ 1,946.72
014	LOSA DE CONCRETO MACIZA DE 10 CMS. DE ESPES ACABADO COMUN, REFORZADA CON VARS. DE 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2., INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	4.00	\$ 1,365.14	\$ 5,460.56
*TEMP7	ENJARRE DE MUROS CON MORTERO, ACABADO FLOTEADO ( A 3.0 MTS. )	M2	20.00	\$ 268.65	\$ 5,373.00
*TEMP3	DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CMS. CONCRETO ARMA CON ARMEX 15 X 20 - 4, F'C=200 KG/CM2. ACABADO COMUN, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	8.00	\$ 377.62	\$ 3,020.96
*TEMP12	CONTRAMARCO CON ANGULAR DE 2" X 1/8" DE 90 X 90 CM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 1,513.51	\$ 1,513.51
*TEMP4	TAPA DE REGISTRO DE 82 X 82 CMS A BASE DE CONTRAMAR DE ANGULO 1"X1/8" FORRADO CON LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 14 INCLUYE: PINTURA, BISAGRA DE BARRIL 3/8",	PZA	1.00	\$ 2,465.11	\$ 2,465.11

ING. JOSE MANUEL LEYVA MONJARDIN  
 REPRESENTANTE LEGAL





**JOSÉ MANUEL LEYVA MONJARDÍN**

**RFC: LEMM9710158JA**

**TELEFONO: 6671192209**

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	PORTACANDADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION				
	<b>Total de CISTERNA (2.0 x 2.0 x 2.0 MT)</b>			\$	<b>45,446.01</b>
	<b>SISITEMA DE BOMBEO</b>				
32558	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE BOMB INCLUYE. 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 3/4" H.P. CON SALIDA DE 1 1/2", 2 TRAMO DE TUBERIA DE PVC H DE 1 1/2", 8 TRAMOS DE TUBERIA DE PVC H DE 3/4", 1 ELECTRONIVEL, 24 ML. DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CON CABLE # 10, 1 CENTROS DE CARGA QO2., 1 INTERRUPTOR 1X20 AMPERES, 24 ML. DE POLIFLEX DE 3/4", 1 FLOTADOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$ 34,903.15	\$ 34,903.15
	<b>Total de SISITEMA DE BOMBEO</b>			\$	<b>34,903.15</b>
	<b>COLOCACION DE TINACO</b>				
7501	SUMNISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO EN AZOTEA DE BAÑI INCLUYE: HERRAJES, TUBERÍA DE PVC-H DE 1/2" APARA ALIMENTACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$ 2,194.34	\$ 2,194.34
	<b>Total de COLOCACION DE TINACO</b>			\$	<b>2,194.34</b>
	<b>INSTALACION ELÉCTRICA</b>				
026	SALIDA ELECTRICA DE CENTROS Y CONTACTOS DE 110 INCLUYE: CABLE # 12, 14, CONTACTOS, APAGADORES Y TAPA DE 1-2-3 VENTANAS.	SAL	9.00	\$ 1,304.79	\$ 11,743.11
*TEMP1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA HERMET T8 L 2X18 4100K 127-277	PZA	1.00	\$ 1,236.72	\$ 1,236.72
	<b>Total de INSTALACION ELÉCTRICA</b>			\$	<b>12,979.83</b>
	<b>AZULEJO</b>				
019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO CALIDAD MEC PEGADO A BASE DE PEGAVITRO Y BOQUILLA DE COLOR, INCLUYE : CORTES, REMATES, BOQUILLAS, ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRRANTES FUERA DE LA OBRA, FABRICACION DEL MORTERO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	7.00	\$ 553.60	\$ 3,875.20
	<b>Total de AZULEJO</b>			\$	<b>3,875.20</b>
	<b>MUEBLES SANITARIOS</b>				
2325	RETIRO DE W.C. EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	3.00	\$ 3,064.71	\$ 9,194.13

ING. JOSE MANUEL LEYVA MONJARDIN  
REPRESENTANTE LEGAL



**JOSÉ MANUEL LEYVA MONJARDÍN**


**RFC: LEMM9710158JA**

**TELEFONO: 6671192209**

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	W.C. COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS, HERRAJES, MANGUERA ALIMENTADORA, LLAVE DE CONTROL DE 1/2", MATERIALES Y MANO DE OBRA.				
*TEMP2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO PARA W.C., INCLL MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 656.88	\$ 656.88
022	CANCELERIA PARA MAMPARA A BASE DE ALUMINIO, INCLL PVC, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	2.50	\$ 3,288.71	\$ 8,221.78
	<b>Total de MUEBLES SANITARIOS</b>				<b>\$ 18,072.79</b>
	<b>PINTURA</b>				
*TEMP5	PINTURA ESMALTE MARCA BEREL O SIMILAR EN PERFILERIA ACERO, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	45.41	\$ 164.19	\$ 7,455.87
	<b>Total de PINTURA</b>				<b>\$ 7,455.87</b>
	<b>Total de REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE EL CASTILLO, SINDICATURA DE SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.</b>				<b>\$ 124,927.19</b>
	<b>Subtotal de Presupuesto</b>				<b>\$ 124,927.19</b>
				I.V.A. 16%	\$ 19,988.35
				<b>Total</b>	<b>\$ 144,915.54</b>

ING. JOSE MANUEL LEYVA MONJARDIN  
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE A # 2057 COL. INFONAVIT LAS FLORES, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80159 Correo: josemleyvam15@gmail.com




# MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCION DE NAVOLATO

PROP. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO

CALLE 18 DE MARZO S/N COL. ANTONIO BONIFANT,  
NAVOLATO, SIN. C.P. 80327 TEL. (6672) 08-07-11

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE EL CASTILLO, SINDICATURA DE SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.					
CISTERNA (2.0 x 2.0 x 2.0 MT)					
001	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES NIVELETAS DE CONTROL.	M2	6.25	\$ 23.02	\$ 143.88
002	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y PA DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	13.12	\$ 541.90	\$ 7,109.73
*TEMP6	LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO MACIZA DE 10 CMS. ESPESOR, ACABADO COMUN, REFORZADA CON VARS. DE 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2., INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO, CURADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	4.00	\$ 1,137.34	\$ 4,549.36
010	CASTILLO DE 15X20 CMS. DE CONCRETO ARMADO CON ARM 15 X 20 -4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2., ACABADO NORMAL, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	8.00	\$ 382.64	\$ 3,061.12
004	MURO DE BLOCK 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTE CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA, ACABADO COMUN., CELDAS CON CASTILLOS AHOGADOS CON UNA VARILLA DE 3/8" A CADA 60 CMS. Y COLADO DE CELDA CON CONCRETO Fc'=150 KG/CM2.	M2	16.00	\$ 672.46	\$ 10,759.36
016	FIRME DE CONCRETO EN LOSAS DE 8 CMS. DE ESPE ARMADO CON MALLA LAC 6X6 - 10/10, ACABADO FLOTEADO, CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	M2	4.00	\$ 485.87	\$ 1,943.48
014	LOSA DE CONCRETO MACIZA DE 10 CMS. DE ESPE ACABADO COMUN, REFORZADA CON VARS. DE 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2., INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	4.00	\$ 1,362.88	\$ 5,451.52
*TEMP7	ENJARRE DE MUROS CON MORTERO, ACABADO FLOTEADO ( A 3.0 MTS. )	M2	20.00	\$ 268.20	\$ 5,364.00
*TEMP3	DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CMS. CONCRETO ARMA CON ARMEX 15 X 20 - 4, F'C=200 KG/CM2. ACABADO COMUN, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	8.00	\$ 377.00	\$ 3,016.00
*TEMP12	CONTRAMARCO CON ANGULAR DE 2" X 1/8" DE 90 X 90 CM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 1,511.00	\$ 1,511.00
*TEMP4	TAPA DE REGISTRO DE 82 X 82 CMS A BASE DE CONTRAMAR DE ANGULO 1"X1/8" FORRADO CON LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 14 INCLUYE: PINTURA, BISAGRA DE BARRIL 3/8", PORTACANDADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	1.00	\$ 2,461.01	\$ 2,461.01
<b>Total de CISTERNA (2.0 x 2.0 x 2.0 MT)</b>				<b>\$</b>	<b>45,370.46</b>

ING. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO  
REPRESENTANTE LEGAL




# MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCION DE NAVOLATO

PROP. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO  
 CALLE 18 DE MARZO S/N COL. ANTONIO BONIFANT,  
 NAVOLATO, SIN. C.P. 80327 TEL. (6672) 08-07-11

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>SISITEMA DE BOMBEO</b>					
32558	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE BOMB INCLUYE. 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 3/4" H.P. CON SALIDA DE 1 1/2", 2 TRAMO DE TUBERIA DE PVC H DE 1 1/2", 8 TRAMOS DE TUBERIA DE PVC H DE 3/4", 1 ELECTRONIVEL, 24 ML. DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CON CABLE # 10, 1 CENTROS DE CARGA QO2., 1 INTERRUPTOR 1X20 AMPERES, 24 ML. DE POLIFLEX DE 3/4", 1 FLOTADOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$ 34,845.17	\$ 34,845.17
<b>Total de SISITEMA DE BOMBEO</b>					\$ 34,845.17
<b>COLOCACION DE TINACO</b>					
7501	SUMNISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO EN AZOTEA DE BAÑI INCLUYE: HERRAJES, TUBERÍA DE PVC-H DE 1/2" APARA ALIMENTACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$ 2,190.69	\$ 2,190.69
<b>Total de COLOCACION DE TINACO</b>					\$ 2,190.69
<b>INSTALACION ELÉCTRICA</b>					
026	SALIDA ELECTRICA DE CENTROS Y CONTACTOS DE 110 INCLUYE: CABLE # 12, 14, CONTACTOS, APAGADORES Y TAPA DE 1-2-3 VENTANAS.	SAL	9.00	\$ 1,302.62	\$ 11,723.58
*TEMP1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA HERMET T8 L 2X18 4100K 127-277	PZA	1.00	\$ 1,234.67	\$ 1,234.67
<b>Total de INSTALACION ELÉCTRICA</b>					\$ 12,958.25
<b>AZULEJO</b>					
019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO CALIDAD MEC PEGADO A BASE DE PEGAVITRO Y BOQUILLA DE COLOR, INCLUYE : CORTES, REMATES, BOQUILLAS, ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, FABRICACION DEL MORTERO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	7.00	\$ 552.68	\$ 3,868.76
<b>Total de AZULEJO</b>					\$ 3,868.76
<b>MUEBLES SANITARIOS</b>					
2325	RETIRO DE W.C. EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACION W.C. COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS, HERRAJES, MANGUERA ALIMENTADORA, LLAVE DE CONTROL DE 1/2", MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	\$ 3,059.62	\$ 9,178.86
*TEMP2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO PARA W.C., INCLL MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 655.79	\$ 655.79
022	CANCELERIA PARA MAMPARA A BASE DE ALUMINIO, INCLL PVC, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA	M2	2.50	\$ 3,283.25	\$ 8,208.13

  
 ING. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO  
 REPRESENTANTE LEGAL



# MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCION DE NAVOLATO

PROP. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO

CALLE 18 DE MARZO S/N COL. ANTONIO BONIFANT,  
 NAVOLATO, SIN. C.P. 80327 TEL. (6672) 08-07-11

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO				
	<b>Total de MUEBLES SANITARIOS</b>			\$	<b>18,042.78</b>
	<b>PINTURA</b>				
*TEMP5	PINTURA ESMALTE MARCA BEREL O SIMILAR EN PERFILERIA ACERO, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	45.41	\$ 163.92	\$ 7,443.61
	<b>Total de PINTURA</b>			\$	<b>7,443.61</b>
	<b>Total de REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE EL CASTILLO, SINDICATURA DE SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.</b>			\$	<b>124,719.72</b>
	<b>Subtotal de Presupuesto</b>			\$	<b>124,719.72</b>
				I.V.A. 16%	\$ 19,955.16
				<b>Total</b>	<b>\$ 144,674.88</b>

ING. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO  
 REPRESENTANTE LEGAL



## DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA

EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA. SIENDO LAS 13:20 HORAS DEL DIA 30 NOVIEMBRE DEL 2022, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO, SITO EN AV. BENITO JUÁREZ S/Nº, EN LA COLONIA PRIMAVERA II DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA. LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, INTEGRADO POR EL C. ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR, DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, EL DR. ARTURO RETAMOZA LOPEZ, TESORERO MUNICIPAL Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, LIC. JUAN ALBERTO AYÓN FÉLIX, COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL Y VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, LIC. MARCOS VINICIO VERASTICA CASILLAS, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, DR. VICTOR ALFONSO GARCIA FELIX, DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, LOS CIUDADANOS ARQ. OLGA LIDIA PÁEZ PACHECO Y EL ING. FRANCISCO GARCÍA QUIÑONEZ. CON LA FINALIDAD DE QUE EN EL AMBITO DE LAS FACULTADES QUE LES CONFIERE EL ARTÍCULO No. 33 Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 PÁRRAFO TERCERO Y CUARTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA. ANALIZAR LA SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA PRESENTADA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO PARA EN SU CASO EMITIR EL DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACION PUBLICA Y REALIZAR LA ADJUDICACION MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, RELATIVA A LA OBRA DE: **REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE EL CASTILLO, SINDICATURA DE SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA. LA CUAL SE FINANCIARÁ CON RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO 33.**

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL PARA HACER EL ANALISIS DE LA SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DE LA OBRA ARRIBA EN MENCION VERIFICÓ LA SIGUIENTE INFORMACION EN BASE AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ QUE EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 148,771.87

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ ASI MISMO QUE EN ESTA SOLICITUD, SE ESTÉ CONSIDERANDO A ESTA OBRA DE MANERA INDIVIDUAL Y NO ESTÉ SIENDO FRACCIONADA PARA PODER QUEDAR COMPRENDIDA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DEL ARTICULO 62 NUMERAL I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ QUE AL OPTAR POR ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA SE ESTE OPTANDO POR CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ QUE OTORGUEN AL MUNICIPIO DE NAVOLATO LAS MEJORES CONDICIONES. LO ANTERIOR EN BASE

## DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA

A LOS MOTIVOS EXPUESTOS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN SU SOLICITUD DE EXCEPCIÓN A LA LICITACION PÚBLICA.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA CITADA OBRA.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRE APROBADA PARA SU EJECUCION A TRAVÉS DEL CABIDO MUNICIPAL Y/O ACTA DE SUBCOMITE DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, DEPENDIENDO DEL PROGRAMA CON EL CUAL SE FINANCIÓ LA OBRA.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ QUE LAS EMPRESAS INVITADAS CUENTEN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA Y CON LOS RECURSOS TECNICOS, FINANACIEROS Y DEMÁS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ QUE LA DURACIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁN **20 DIAS** NATURALES COMO LO MARCA EL PROGRAMA DE OBRA.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ LOS MONTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA A EFECTO DE PODER LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** ESTABLECIDOS EN EL **ART. 62 DE LA LEY DE OBRAS** Y QUE A CONTINUACION SE SEÑALAN:

**ARTÍCULO 62 DE LA LEY:**

**I.- TRATANDOSE DE ADJUDICACION DIRECTA HASTA:**  $(15,000) \times (\$ 96.22) = \$ 1'443,300.00 + I.V.A.$

**II.- TRATANDOSE LICITACION PÚBLICA A PARTIR DE \$ 1'443,300.00 + I.V.A.**

(Valor de la Unidad de Medida y Actualización 2022 = \$96.22)

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL PRESUPUESTO BASE DE NUESTRA OBRA DE \$ 148,771.87, QUEDA COMPRENDIDO DENTRO DE **ART. 62 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY (RANGO PARA PODER CONTRATARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA).**

LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ANTE ESTE COMITÉ PARA SU EVALUACIÓN Y POSTERIOR ADJUDICACIÓN SON LAS SIGUIENTES:





## DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA

**EMPRESA:**

**IMPORTE**

- 01.- C. EDUARDO SANTISTEBAN ESCALANTE.
- 02.- ING. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO.
- 03.- ING. JOSE MANUEL LEYVA MONJARDIN.

\$ 144,433.93  
\$ 144,674.88  
\$ 144,915.54

DE LO ANTERIOR, SE DICTAMINA QUE LA ADJUDICACIÓN DE LA PRESENTE OBRA SE REALIZARÁ A LA EMPRESA C. EDUARDO SANTISTEBAN ESCALANTE, CON UN IMPORTE A SU PROPUESTA DE \$ 144,433.93 (SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 93/100M.N.)

TODA VEZ QUE UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS A LA CONVOCANTE, RESULTÓ SER LA PROPUESTA SOLVENTE QUE OFRECE EL PRESUPUESTO TOTAL MENOR PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ESTE COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL DICTAMINA LA PROCEDENCIA DE EMITIR EL PRESENTE DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA DE MANERA FAVORABLE. POR ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ART. No. 62 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y GARANTIZAR LOS CRITERIOS A QUE SE HACEN MENCIÓN EN SU ARTICULO 62 TERCER PÁRRAFO DE LA CITADA LEY.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE FIRMA LA PRESENTE POR LOS ASISTENTES A LA REUNION, EL DIA MIERCOLES 30 NOVIEMBRE DE 2022.





# DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA

## NOMBRE Y CARGO

FIRMA

01.- **ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR**  
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE DEL COMITÉ

02.- **DR. ARTURO RETAMOZA LOPEZ**  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE

03.- **LIC. JUAN ALBERTO AYÓN FÉLIX.**  
COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL.

\_\_\_\_\_  
VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ

04.- **LIC. MARCOS VINICIO VERASTICA CASILLAS.**  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.

\_\_\_\_\_  
VOCAL DEL COMITE

05.- **DR. VICTOR ALFONSO GARCIA FELIX.**  
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS.

\_\_\_\_\_  
VOCAL DEL COMITÉ

06.- **ARQ. OLGA LIDIA PÁEZ PACHECO.**  
CIUDADANA.

\_\_\_\_\_  
CIUDADANA

07.- **ING. FRANCISCO GARCÍA QUIÑONEZ.**  
CIUDADANO.

\_\_\_\_\_  
CIUDADANO