



OBRA: REENCARPETADO EN CALLE PRADO UNICO EN EL FRACC. PRADO BONITO EN GUANAJUCHIL
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO

ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$273,223.46
IMPORTE DE ESTIMACION: \$273,221.45

ESTIMACION No. 1
PERIODO: DEL 28 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DEL 2022
HOJA 1 DE 1
FECHA: 14/03/2022

RESUMEN DE ESTIMACION	
TRABAJO DE REENCARPETADO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE ELABORADA EN PLANTA TMA 3/4"	\$273,221.45
SUBTOTAL:	\$273,221.45
TOTAL	\$273,221.45
MARTIN CASTRO MORENO RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)	ARQ. MARGARITA CAMACHO BORQUEZ RESIDENTE DE OBRA (COP)
ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA COORDINADOR DE ESTIMACIONES	ING. GILBERTO A. CADIZAS CASTRO DIER. CONST. MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

PRESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

ESTIMACION

OBRA: REENCARPETADO EN CALLE PRADO UNICO EN EL FRACC. PRADO

BONITO EN GUAMUCHIL

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$273,223.46

ADMINISTRACION DIRECTA

ESTIMACION No. 1

PERIODO: DEL 28 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DEL 2022

FECHA: 14/03/2022

HOJA 1 DE 1

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P01S29C007	EXCAVACION EN CORTÉ Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA	M3	21.0200	21.02	0.00	0.00	21.02	\$106.44	\$2,237.37
P06S02C004	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL	M3	105.08	105.08	0.00	0.00	105.08	\$60.78	\$6,386.76
P06S02C014P	CONFORMADO Y PERFILADO DE LA SUPERFICIE EXISTENTE CON MOTOCONFORMADORA	M2	1,050.80	1,050.80	0.00	0.00	1,050.80	\$2.03	\$2,133.12
P06S09C018P	ACARREO DE LA MEZCLA ASFALTICA 1ER KM	M3	62.00	62.00	0.00	0.00	62.00	\$14.40	\$892.80
P06S09C019P	ACARREO DE LA MEZCLA ASFALTICA KM SUBSECUENTES	M3/KM	6,138.00	6,137.72	0.00	0.28	6,137.72	\$7.20	\$44,191.58
P06S18C017P	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ECR-60	LT	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	\$21.78	\$23,958.00
P06S20C053P	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE ELABORADA EN PLANTA TMA	M3	52.54	52.54	0.00	0.00	52.54	\$3,452.45	\$181,391.72
P06S27C014P	TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE (MEZCLA CALIENTE) INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACION.	M3	52.54	52.54	0.00	0.00	52.54	\$228.97	\$12,030.08
SUMA:									\$273,221.45
TOTAL ESTIMACION:									\$273,221.45

MARTIN CASIRO MORENO
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ARACELI MARGARITA CANALES BORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CÉZAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION