RAFAEL ARCE GASTELUM
ELECTRICA DEL PACIFICO

16 DE SEPTIEMBRE No. 35, COL. CENTRO C.P. 81600, ANGOSTURA, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE BASQUETBOL EN CAPOMOS, ANGOSTURA, SINALOA.

FECHA DE INICIO:
20 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINO:
03 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO No:
ANG-FAISMUN-2025-007
FECHA:
10 DE OCTUBRE DEL 2025

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA					
I	TRABAJOS PRELIMINARES				$	16,449.54
II	CIMENTACION				$	274,836.28
III	ESTRUCTURA				$	1'257,535.30
	Total de CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA ** UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 12/100 M.N. **				$	1'548,821.12
	Subtotal de Presupuesto ** UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 12/100 M.N. **				$	1'548,821.12
				I.V.A.	$	247,811.38
				Total	$	1'796,632.50

** UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. **

FORMULÓ:

C. RAFAEL ARCE GASTELUM
PERSONA FISICA

RAFAEL ARCE GASTELUM
ELECTRICA DEL PACIFICO

16 DE SEPTIEMBRE No. 35, COL. CENTRO C.P. 81600, ANGOSTURA, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE BASQUETBOL EN CAPOMOS, ANGOSTURA, SINALOA.

FECHA DE INICIO:
20 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINO:
03 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO No:
ANG-FAISMUN-2025-007
FECHA:
10 DE OCTUBRE DEL 2025

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA				
I	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
PU001	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA. Precio unitario: ** TRECE PESOS 71/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N. **	M2	608.00	$ 13.71	$ 8,335.68
PU002	CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON EQUIPO DE CORTE DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE; EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SETENTA Y CUATRO PESOS 41/100 M.N. ** Total: ** UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N. **	ML	24.00	$ 74.41	$ 1,785.84
PU003	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N. ** Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N. **	M2	7.20	$ 259.53	$ 1,868.62
PU004	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION HACIA FUERA DE LA OBRA EN CAMIÓN DE VOLTEO; INCLUYE: CARGA MANUAL Precio unitario: ** DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 97/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. **	M3	20.00	$ 222.97	$ 4,459.40
	Total de TRABAJOS PRELIMINARES **** DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N. ****				**$ 16,449.54**
II	**CIMENTACION**				
PU005	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "A" Y/O "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N. ** Total: ** VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 58/100 M.N. **	M3	50.40	$ 448.96	$ 22,627.58
PU006	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CMS DE ESPESOR PARA EL DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, CONCRETO F'C =94 KG/CM2 Precio unitario: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 64/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 88/100 M.N. **	M2	42.00	$ 283.64	$ 11,912.88
PU007	ZAPATA DE 1.50 X 2.00 Y 0.30 MTS DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 250	PZA	14.00	$ 15,854.18	$ 221,958.52

FORMULÓ:

C. RAFAEL ARCE GASTELUM
PERSONA FISICA

H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE BASQUETBOL EN CAPOMOS, ANGOSTURA, SINALOA.

FECHA DE INICIO:
20 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINO:
03 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO No:
ANG-FAISMUN-2025-007
FECHA:
10 DE OCTUBRE DEL 2025

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	KG/CM2, ARMADA CON DOBLE PARRILLA EN TRESBOLILLO CON VARS DE 1/2" @ 20 CMS EN LECHO INFERIOR Y @ 30 CMS EN LECHO SUPERIOR EN AMBAS DIRECCIONES; INCLUIYE: DADO DE 45 X 45 CMS DE 0.85 MTS DE LONGITUD CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON 8 VARS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 20 CMS PLACA DE ACERO DE 40 X 40 CMS DE 1/2" DE ESPESOR ANCLADA A DADO CON 8 COLD ROLLED DE 3/4" DE 75 CMS DE LONGITUD CON TORNILLO DE 3/4" X 3" A. R. SOLDADO EN EXTREMO SUPERIOR DE ANCLA, COCNRETO F' C = 200 KG/CM2 CIMBRA, MORTERO EXPANSIVO (GROUT) PARA RELLENAR EL AREA ENTRE LA PLACA DE ACERO Y EL DADO DE CONCRETO, DESCIMBRA Y DESPERDICIOS. Precio unitario: ** QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. **				
PU008	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGAU EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 35/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 87/100 M.N. **	M3	33.29	$ 418.35	$ 13,926.87
PU009	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO, CONCRETO DE F´C= 200 KG/CM2, INCLUYE; MALLA LAC 6-6/10-10, VIBRADO DEL CONCRETO, MATERIAL, CURADO, VOLTEADOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** SEISCIENTOS DOCE PESOS 56/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 43/100 M.N. **	M2	7.20	$ 612.56	$ 4,410.43
	Total de CIMENTACION **** DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. ****				**$ 274,836.28**
III	**ESTRUCTURA**				
PU010	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE COLUMNA DE 3.50 MTS DE ALTURA, A BASE DE 2 POLINES MONTEN DE 12" X 12.00 MTS, CAL. 12, SOLDADO EN CAJÓN, INCLUYE: PLACA DE ACERO DE 30 X 35 CMS DE 3/8" DE ESPESOR. Precio unitario: ** ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N. **	PZA	14.00	$ 11,477.67	$ 160,687.38
PU011	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE TIJERAL A BASE DE 2 POLINES	PZA	14.00	$ 21,095.03	$ 295,330.42

FORMULÓ:

C. RAFAEL ARCE GASTELUM
PERSONA FISICA

RAFAEL ARCE GASTELUM
ELECTRICA DEL PACIFICO

16 DE SEPTIEMBRE No. 35, COL. CENTRO C.P. 81600, ANGOSTURA, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE BASQUETBOL EN CAPOMOS, ANGOSTURA, SINALOA.

FECHA DE INICIO:
20 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINO:
03 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO No:
ANG-FAISMUN-2025-007
FECHA:
10 DE OCTUBRE DEL 2025

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	MONTEN DE 12" X 12.00 MTS, CAL. 12, SOLDADO EN CAJON, INCLUYE: PLACA DE 30 X 35 CMS DE 3/8" DE ESPESOR, PINTURA ANTICORROSIVA, TORNILLOS DE 5/8" X 2" CON RONDANA Y TUERCA. Precio unitario: ** VEINTIUN MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 42/100 M.N. **				
PU012	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE CARGADORES A BASE DE POLIN MONTEN DE 5" X 5.00 MTS, CAL. 14. INCLUYE: CLIPS DE ANGULAR DE 1/4" X 4" CON TORNILLO DE 3/8" X 1", PINTURA ANTICORROSIVA. Precio unitario: ** DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 15/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N. **	PZA	96.00	$ 2,333.15	$ 223,982.40
PU013	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE CARGADORES A BASE DE POLIN MONTEN DE 5" X 6.00 MTS, CAL. 14, INCLUYE: CLIPS DE ANGULAR DE 1/4" X 4" CON TORNILLO DE 3/8" X 1", PINTURA ANTICORROSIVA. Precio unitario: ** DOS MIL QUINIENTOS DOS PESOS 99/100 M.N. ** Total: ** CIENTO VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. **	PZA	48.00	$ 2,502.99	$ 120,143.52
PU014	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA R-72 ZIMTRO ALUMINIO DE 18' CAL. 26, INCLUYE: PIJA AUTOROSCABLE DE 1/4" X 3/4. Precio unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 43/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N. **	PZA	180.00	$ 1,400.43	$ 252,077.40
PU015	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABALLETE DENTADO DE 10', INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** UN MIL NOVENTA Y TRES PESOS 95/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 40/100 M.N. **	PZA	12.00	$ 1,093.95	$ 13,127.40
PU016	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE TENSOR DE 5.56 MTS, A BASE DE REDONDO LISO DE 5/8, SOLERA DE 1/4" X 1 1/2", VARILLA ROSCADA DE 5/8", INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 38/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 12/100 M.N. **	PZA	24.00	$ 2,300.38	$ 55,209.12
PU017	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE TENSOR DE 3.00 MTS, A BASE DE REDONDO LISO DE 3/4", CON TORNILLO HEX. A. R. DE 3/4" X 1 1/2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 33/100 M.N. ** Total: ** VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N. **	PZA	14.00	$ 1,485.33	$ 20,794.62

FORMULÓ:

C. RAFAEL ARCE GASTELUM
PERSONA FISICA