

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA, 15. JUAN MANUEL GARCIA PALAFOX (TECHO DE CONCRETO)					
4	LOSAS				
4.01	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Total: ** SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N. **	M2	33.73	\$ 1,799.49	\$ 60,696.80
Total de LOSAS					\$ 60,696.80
** SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N. **					
5	CUBIERTA				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Total: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 29/100 M.N. **	M2	33.73	\$ 160.40	\$ 5,410.29
Total de CUBIERTA					\$ 5,410.29
** CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 29/100 M.N. **					
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N. **	M2	29.66	\$ 275.33	\$ 8,166.29
Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA					\$ 8,166.29
** OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURAS Y RESANE EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. **	SAL.	3.00	\$ 1,445.36	\$ 4,336.08
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURAS Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS 70/100 M.N. **	SAL.	2.00	\$ 1,070.35	\$ 2,140.70
9.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Q02; INCLUYE: PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 50 AMP. Y CABLEADO SEGUN PROYECTO A LA ACOMETIDA. Total: ** UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,782.31	\$ 1,782.31
Total de INSTALACION ELECTRICA					\$ 8,259.09

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
** OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N. **					
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 2,455.16	\$ 2,455.16
Total de VARIOS				\$	2,455.16
** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **					
Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA, 15. JUAN MANUEL GARCIA PALAFOX (TECHO DE CONCRETO)				\$	84,987.63
** OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	84,987.63
** OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N. **					
				I.V.A. \$	13,598.02
				Total \$	98,585.65
** NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N. **					