

| Presupuesto  |  |        |          |                 |                  |
|--|--|--------|----------|-----------------|------------------|
| Clave  | Descripción  | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total            |
| <b>PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA, 17. JOREMI JAQUELINE CARDENAS SOTO (TECHO DE CONCRETO)</b> |  |        |          |                 |                  |
| <b>4</b>   | <b>LOSAS</b>   |        |          |                 |                  |
| 4.01   | LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.<br>Total: ** CUARENTA MIL VEINTE PESOS 66/100 M.N. ** | M2     | 22.24    | \$ 1,799.49     | \$ 40,020.66     |
| <b>Total de LOSAS</b>  |  |        |          | <b>\$</b>       | <b>40,020.66</b> |
| <b>** CUARENTA MIL VEINTE PESOS 66/100 M.N. **</b>   |  |        |          |                 |                  |
| <b>5</b>   | <b>CUBIERTA</b>  |        |          |                 |                  |
| 5.01   | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO.<br>Total: ** TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. **   | M2     | 22.24    | \$ 160.40       | \$ 3,567.30      |
| <b>Total de CUBIERTA</b>   |  |        |          | <b>\$</b>       | <b>3,567.30</b>  |
| <b>** TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. **</b>   |  |        |          |                 |                  |
| <b>6</b>   | <b>DETALLES DE ALBAÑILERIA</b>   |        |          |                 |                  |
| 6.01   | APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.<br>Total: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 32/100 M.N. **  | M2     | 18.49    | \$ 266.54       | \$ 4,928.32      |
| <b>Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA</b>  |  |        |          | <b>\$</b>       | <b>4,928.32</b>  |
| <b>** CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 32/100 M.N. **</b>   |  |        |          |                 |                  |
| <b>9</b>   | <b>INSTALACION ELECTRICA</b>   |        |          |                 |                  |
| 9.01   | SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURAS Y RESANE EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.<br>Total: ** CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. **   | SAL.   | 3.00     | \$ 1,445.36     | \$ 4,336.08      |
| 9.02   | SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURAS Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.<br>Total: ** DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS 70/100 M.N. **   | SAL.   | 2.00     | \$ 1,070.35     | \$ 2,140.70      |
| 9.03   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Q02; INCLUYE: PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 50 AMP. Y CABLEADO SEGUN PROYECTO A LA ACOMETIDA.<br>Total: ** UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N. **  | PZA    | 1.00     | \$ 1,782.31     | \$ 1,782.31      |
| <b>Total de INSTALACION ELECTRICA</b>  |  |        |          | <b>\$</b>       | <b>8,259.09</b>  |
| <b>** OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N. **</b>   |  |        |          |                 |                  |



## SEBIDES

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
Y DESARROLLO SUSTENTABLE

## Presupuesto

| Clave     | Descripción  | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total               |
|-----------|--|--------|----------|-----------------|---------------------|
| <b>13</b> | <b>VARIOS</b>  |        |          |                 |                     |
| 13.01     | LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.<br>Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. ** | LOTE   | 1.00     | \$ 2,455.16     | \$ 2,455.16         |
|           | <b>Total de VARIOS</b>   |        |          | <b>\$</b>       | <b>2,455.16</b>     |
|           | <b>** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **</b>   |        |          |                 |                     |
|           | <b>Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA, 17. JOREMI JAQUELINE CARDENAS SOTO (TECHO DE CONCRETO)</b>  |        |          | <b>\$</b>       | <b>59,230.53</b>    |
|           | <b>** CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 53/100 M.N. **</b>  |        |          |                 |                     |
|           | <b>Subtotal de Presupuesto</b>   |        |          | <b>\$</b>       | <b>59,230.53</b>    |
|           | <b>** CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 53/100 M.N. **</b>  |        |          |                 |                     |
|           |  |        |          | <b>I.V.A.</b>   | <b>\$ 9,476.88</b>  |
|           |  |        |          | <b>Total</b>    | <b>\$ 68,707.41</b> |
|           | <b>** SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 41/100 M.N. **</b>  |        |          |                 |                     |