

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOYA, 5. JAZMIN MIDALIA VALENZUELA ORDUÑO (TECHO DE CONCRETO)					
4	LOSAS				
4.01	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Total: ** CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 78/100 M.N. **	M2	31.80	\$ 1,799.49	\$ 57,223.78
Total de LOSAS				\$	57,223.78
** CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 78/100 M.N. **					
5	CUBIERTA				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Total: ** CINCO MIL CIENTOS PESOS 72/100 M.N. **	M2	31.80	\$ 160.40	\$ 5,100.72
Total de CUBIERTA				\$	5,100.72
** CINCO MIL CIENTOS PESOS 72/100 M.N. **					
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 65/100 M.N. **	M2	27.74	\$ 275.33	\$ 7,637.65
Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA				\$	7,637.65
** SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 65/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURAS Y RESANE EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 72/100 M.N. **	SAL.	2.00	\$ 1,445.36	\$ 2,890.72
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURAS Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS 70/100 M.N. **	SAL.	2.00	\$ 1,070.35	\$ 2,140.70
Total de INSTALACION ELECTRICA				\$	5,031.42
** CINCO MIL TREINTA Y UN PESOS 42/100 M.N. **					
13	VARIOS				

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 2,455.16	\$ 2,455.16
Total de VARIOS				\$	2,455.16
** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **					
Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA, 5. JAZMIN MIDALIA VALENZUELA ORDUÑO (TECHO DE CONCRETO)				\$	77,448.73
** SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	77,448.73
** SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N. **					
				I.V.A. \$	12,391.80
				Total \$	89,840.53
** OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 53/100 M.N. **					