

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA

ERKAN, S.A. DE C.V.

FECHA DE ENTREGA: 13/ABRIL/2023.
DURACION: 30 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 17/ABRIL/2023.
FECHA DE TERMINACION: 16/MAYO/2023.

✓ OBRA: (009AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD EL AGUAJITO, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	RED DE ALUMBRADO				
01	LUMINARIAS			\$	548,724.74
	Total de RED DE ALUMBRADO			\$	548,724.74
	** QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 74/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	548,724.74
	** QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 74/100 M.N. **				
				Impuesto	\$ 87,795.96
				Total	\$ 636,520.70
	** SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 70/100 M.N. **				

Ezequiel A. Garcia V.
ATENTAMENTE

C. EZEQUIEL ANDRES GARCIA VELAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE VALLE MARGARITA 2147 INT. B, VALLE ALTO, C.P. 80050 CULIACAN, SINALOA
RFC: CCE220215159, TEL. 667 243 9676, CORREO: constructycomercerkan@gmail.com

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA

ERKAN, S.A. DE C.V.

FECHA DE ENTREGA: 13/ABRIL/2023.
DURACION: 30 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 17/ABRIL/2023.
FECHA DE TERMINACION: 16/MAYO/2023.

OBRA: (009AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD EL AGUAJITO, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	RED DE ALUMBRADO				
01	LUMINARIAS				
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE: LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA, BRAZO DE 1.20 MT. DE LARGO Y 1 1/2" DE DIAMETRO GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio Unitario: ** CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. **	PZA	131.00	\$ 4,185.20	\$ 548,261.20
002	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL DE 15 X 30 CON LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 54/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 463.54	\$ 463.54
Total de LUMINARIAS				\$	548,724.74
** QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 74/100 M.N. **					
Total de RED DE ALUMBRADO				\$	548,724.74
** QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 74/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	548,724.74
** QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 74/100 M.N. **					
				Impuesto	\$ 87,795.96
				Total	\$ 636,520.70
** SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 70/100 M.N. **					

ATENTAMENTE

C. EZEQUIEL ANDRES GARCIA VELAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE VALLE MARGARITA 2147 INT. B, VALLE ALTO, C.P. 80050 CULIACAN, SINALOA
RFC: CCE220215159, TEL. 667 243 9676, CORREO: contructycomercerkan@gmail.com