

CATALOGO DE CONCEPTOS

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN CARCAMO DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA.					
1.- EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO					
DISTRIBUCION TAMAZULA - EL PROGRESO					
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO MARCA PEERLESS MODEL GL10ME/HM-5 STAGES CABEZAL DE DESCARGA: 6"X6"-12"G MOTOR: GE 50 HP, 1780RPM, 460/3/60 VHS WP1. VHS FRAME L326TP, PREMEFF, MODIFIED VTP 40 LPS Y 70 MCA.	PZA	1.00		
1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA SIEMENS TIPO AUTOTRANSFORMADOR PARA MOTOR ELÉCTRICO DE 50HP EN 460V/3F/60HZ, CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO. 50 A 200 AMP. INCLUYE: UN GABIENETE CON PINTURA EN POLVO, INTERRUPTOR PRINCIPAL, CONTACTORES, RELEVADOR DE SOBRECARGA, TIMER, AUTOTRANSFORMADOR, BOTONES DE ARRANQUE Y PARO, LUZ PILOTO DE SOBRECARGA, VOLTÍMETRO DE MONTADO EN PUERTA.	PZA	1.00		
DISTRIBUCION TAMAZULA - LAS GLORIAS					
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO MARCA PEERLESS MODEL GL12ME/MC-3 STAGES CABEZAL DE DESCARGA: 8"X8"-16.5"G MOTOR: GE 100 HP, 1785RPM, 460/3/60 VHS WP1. FRAME L404TP, PREMEFF, MODIFIED VTP 70 LPS Y 70 MCA.	PZA	1.00		
1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA SIEMENS TIPO AUTOTRANSFORMADOR PARA MOTOR ELÉCTRICO DE 100 HP EN 460V/3F/60HZ, CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO. 50 A 200 AMP. INCLUYE: GABIENETE CON PINTURA EN POLVO, INTERRUPTOR PRINCIPAL, CONTACTORES, RELEVADOR DE SOBRECARGA, TIMER, AUTOTRANSFORMADOR, BOTONES DE ARRANQUE Y PARO, LUZ PILOTO DE SOBRECARGA, VOLTÍMETRO DE MONTADO EN PUERTA.	PZA	1.00		
DISTRIBUCION TAMAZULA					
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO MARCA PEERLESS MODEL M10LB/MC-3 STAGES CABEZAL DE DESCARGA: 6"X6"-12"G MOTOR: US 20 HP, 1760RPM, 460/3/60 VHS WP1. FRAME 256TPH, PREMEFF, MODIFIED VTP 20 LPS Y 40 MCA.	PZA	1.00		
1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA TIPO AUTOTRANSFORMADOR SIEMENS PARA 20 HP 220V, CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INCORPORADO.	PZA	1.00		
2.- BANER CON DESCRIPCION DE LA OBRA					
2.1	BANER ALUSIVO AL PROYECTO, INCLUYE: LONA (BANER DE SECCION DE 1.00X1.00) CON DATOS DE LA OBRA Y OJILLOS, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	1.00		