



SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: 23_C09P_024_E01 ALEROS Y GUARNICIONES BAT - HIG, BAD

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSTRUCCION DE ALEROS Y GUARNICIONES DE ALCANTARILLAS DE LA CARRETERA BATEQUITAS - LA HIGUERITA, EN BADIRAGUATO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.
Pág. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	CONSTRUCCION DE ALEROS Y GUARNICIONES			\$	79,530.02
	Total de Presupuesto			\$	79,530.02

Jonathan Garcia B.

ARQ. JONATHAN DE JESUS GARCIA BELTRAN
ELABORO

[Handwritten Signature]

ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ
REVISÓ

[Handwritten Signature]

ARQ. CUAUHEMOC ROSALES INZUNZA
AUTORIZO



PRESUPUESTO REFERENTE A CONSTRUCCION DE ALEROS Y GUARNICIONES DE ALCANTARILLAS DE LA CARRETERA BATEQUITAS - LA HIGUERITA, EN BADIRAGUATO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.
Pág. 1

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
E1	CONSTRUCCION DE ALEROS Y GUARNICIONES					
P30	BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES					
P30S10	GUARNICIONES DE CONCRETO					
P30S10C044	SOBREELEVACION DE GUARNICION DE ALCANTARILLA DE 4.00 MTS. DE LONGITUD EN UNA ALTURA DE 60 CMS. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 250 KG / CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A CADA 50 CMS. ANCLADA 10 CMS. EN GUARNICION EXISTENTE Y 2 VARILLAS 3/8" LONGITUDINALES, INCLUYE : CIMBRA APARENTE, MATERIALES, COLADO , VIBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 8,265.63	\$	16,531.26
P30S10C045	SOBREELEVACION DE GUARNICION DE ALCANTARILLA DE 7.00 MTS. DE LONGITUD EN UNA ALTURA DE 35 CMS. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 250 KG / CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A CADA 50 CMS. ANCLADA 10 CMS. EN GUARNICION EXISTENTE Y 1 VARILLA 3/8" LONGITUDINAL, INCLUYE : CIMBRA APARENTE, MATERIALES, COLADO , VIBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 7,355.66	\$	7,355.66
P30S10C046	SOBREELEVACION DE ALERO DE ALCANTARILLA DE 3.50 MTS. DE LONGITUD EN UNA ALTURA DE 30 CMS. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 150 KG / CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A CADA 50 CMS. ANCLADA 10 CMS. EN ALERO EXISTENTE Y 1 VARILLA 3/8" LONGITUDINAL, INCLUYE : CIMBRA APARENTE, MATERIALES, COLADO , VIBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	\$ 4,546.35	\$	36,370.80
P30S10C047	SOBREELEVACION DE GUARNICION DE ALCANTARILLA DE 4.80 MTS. DE LONGITUD EN UNA ALTURA DE 60 CMS. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 250 KG / CM2, ARMADA CON VARILLAS 3/8" A CADA 50 CMS. ANCLADA 10 CMS. EN GUARNICION EXISTENTE Y 2 VARILLAS 3/8" LONGITUDINAL, INCLUYE : CIMBRA APARENTE, MATERIALES, COLADO , VIBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 9,636.15	\$	19,272.30


ARQ. JONATHAN DE JESUS GARCIA BELTRAN
ELABORO


ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ
REVISÓ


ARQ. CUAUHEMOC ROSALES INZUNZA
AUTORIZÓ



PRESUPUESTO REFERENTE A CONSTRUCCION DE ALEROS Y GUARNICIONES DE ALCANTARILLAS DE LA CARRETERA BATEQUITAS - LA HIGUERITA, EN BADIRAGUATO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.
Pág. 2

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de GUARNICIONES DE CONCRETO			\$	79,530.02
	Total de BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES			\$	79,530.02
	Total de CONSTRUCCION DE ALEROS Y GUARNICIONES			\$	79,530.02
	Total de Presupuesto			\$	79,530.02

ARQ. JONATHAN DE JESUS GARCIA BELTRAN
ELABORO

ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ
REVISÓ

ARQ. CUAUHEMOC ROSALES INZUNZA
AUTORIZÓ