




PLANTA DE CONJUNTO EN CERCA  
"POZO BACHIGUALATITO"  
ESC. 1:40




VISTA TRASERA Y LATERALES DE CERCA EN BASE POZO  
ESC. S/E



VISTA A-B DE CERCA PARA ACCESO A BASE POZO  
ESC. S/E



ELEMENTOS COMPONENTES Y ACCESORIOS PARA CERCAS		A C A B A D O S
TELA CICLÓN, ABERTURA 55x55mm. INTERIOR	CAPUCHA MARCO, 48mm. (1 7/8")	LOS TUBOS PARA POSTES DE LÍNEA, ESQUINEROS, DE ARRANQUE (PUNTALES), BARRA SUPERIOR Y RETENIDAS HORIZONTALES SE HARÁN DE ACERO FABRICADOS CON O SIN COSTURA, SOLDADOS Y ROLADOS NEGROS, GALVANIZADOS POR INMERSIÓN EN CALIENTE O A PARTIR DE LÁMINA GALVANIZADA CON SOLDADURA CONTINUA A TOPE CON RECUBRIMIENTO G-90 (0.9oz/pla 2; TUBOS, MALLA, ACC. LAM.). EL TAMAÑO NOMINAL DE LOS TUBOS DEBE SER EL DESIGNADO EN ESTE PLANO Y DEBEN ESTAR LIBRES DE DEFECTOS SUPERFICIALES Y TENER UN BUEN ACABADO. EL DEFECTO DEBE SER REMOVIDO POR MAQUINADO O ESMERILADO, LOS EXTREMOS DE LOS TUBOS DEBEN CORTARSE A ESCUADRA Y LIBRE DE REBABAS. LOS TUBOS FABRICADOS CON LÁMINA NEGRA Y LOS FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA DEBEN EXTENDER UNA GARANTÍA DE 5 A 7 AÑOS CONTRA CORROSIÓN.
MALLA, GALVANIZADA CAL 12.5 (OPCION 1) H=2.00m.	CAPUCHA SIMPLE, 73mm. (2 7/8")	
SOLERAS DE TENSION GALVANIZADAS DE 3/16"x3/4" DE ANCHO	ABRAZADERA DE TENSION, 73mm. (2 7/8")	
POSTES DE LÍNEA, 48mm. (1 7/8")	ABRAZADERA DE ARRANQUE 73mm. (2 7/8")	
POSTES PUNTALES, 73mm. (2 7/8")	CONECTOR, 42mm. (1 5/8")	
POSTES ESQUINEROS, 73mm. (2 7/8")	PICAPORTE	
POSTES BASE DE PUERTA, 73mm. (2 7/8")	COPLER OREJA, 38mm. DE (1 1/2")	
BARRA SUPERIOR, 38mm. DE (1 1/2")	COPLER SIMPLE 38mm. DE (1 1/2")	
	BISAGRA 9.5mm. øx32mm. (3/8"øx1 1/4")	
	TORNILLO TIPO COCHE C/TUERCA HEXAGONAL, 1/4"x(1 1/4") 32mm. CADMIZADA	



 <b>JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN</b> GERENCIA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS	
EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO PARA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BACHIGUALATITO, ALCALDÍA CENTRAL, MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA.	
DESCRIPCIÓN DE PROYECTO: CONSTRUCCIÓN POZO TIPO PROFUNDO COMUNIDAD BACHIGUALATITO	NÚMERO DEL PLANO: 6 DE 8
FECHA DE ELABORACIÓN: AGUA POTABLE	FECHA DE REVISIÓN: CERCA PERIMETRAL POZO BACHIGUALATITO
ELABORADO: JORGE OCTAVIO BUENO L.	REVISADO: ING. RUBÉN CASTRO VALENZUELA
PROYECTO: ING. JOÉL JOSUÉ ARAGÓN G.	VERIFICADO: ING. MANUEL LUNA FERNÁNDEZ