Servin Soluciones Hidraulicas

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO) EN LA LOCALIDAD DE BUEN RETIRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

CONCURSO POR ADJUDICACION DIRECTA NO:JUMAPAG/R33/03/2025

RECEPCION DE PROPUESTA: 18/AGO/2025

CONTRATISTA: FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

FECHA DE INICIO: 25/AGO/2025

FECHA DE TERMINACION:12/DIC/2025

DURACION:110 DIAS NATURALES

PRESUPUESTO

Clav	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	PRESUPUESTO REFERENTE A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUEN RETIRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.				
	1.- ARREGLO HIDRAULICO				
	EQUIPO DE BOMBEO				$ 131,052.77
	TUBERIA				$ 6,101.16
	PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO				$ 8,006.07
	PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO				$ 6,371.02
	VALVULAS				$ 41,670.26
	EMPAQUES Y TORNILLOS				$ 2,992.15
	OBRA CIVIL				$ 5,425.36
	Total de 1.- ARREGLO HIDRAULICO				$ 201,618.79
	**** DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 79/100 M.N. ****				
	2.- CASETA DE CLORACION Y CONTROLES ELECTRICOS				
	CIMENTACIÓN				$ 10,747.73
	DALA DE DESPLANTE				$ 8,643.69
	MUROS Y CASTILLOS				$ 21,188.60
	LOSA				$ 22,880.62
	ACABADOS				$ 52,814.41
	Total de 2.- CASETA DE CLORACION Y CONTROLES ELECTRICOS				$ 116,275.05
	**** CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N. ****				
	3.- CLORACION				$ 24,740.88
	4. OBRA ELECTRICA				
	ACOMETIDA EN BAJA TENSION DEL SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR HASTA EL CONTROL DE MOTOR				$ 12,877.86
	ALIMENTACION ELECTRICA A MOTOR SUMERGIBLE				$ 16,441.58
	ALUMBRADO				$ 94,162.53
	Total de 4. OBRA ELECTRICA				$ 123,481.97
	**** CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 97/100 M.N. ****				
	5. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE				
	PRELIMINARES				$ 133,858.72
	TUBERIAS				$ 142,887.55
	PIEZAS ESPECIALES				$ 9,602.60
	TOMAS DOMICILIARIAS				$ 280,745.40
	Total de 5. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE				$ 567,094.27
	**** QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N. ****				

Fernando Servin De la Mora D.

FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

Servin Soluciones Hidraulicas

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO) EN LA LOCALIDAD DE BUEN RETIRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

CONCURSO POR ADJUDICACION DIRECTA NO:JUMAPAG/R33/03/2025

RECEPCION DE PROPUESTA: 18/AGO/2025

CONTRATISTA: FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

FECHA DE INICIO: 25/AGO/2025

FECHA DE TERMINACION:12/DIC/2025

DURACION:110 DIAS NATURALES

PRESUPUESTO

Clav	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario		Total
	Total de PRESUPUESTO REFERENTE A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUEN RETIRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.				$	1'033,210.96
	** UN MILLON TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 96/100 M.N. **					
	Subtotal de Presupuesto				$	1'033,210.96
	** UN MILLON TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 96/100 M.N. **					
				IVA 16.00 %	$	165,313.75
				Total	$	1'198,524.71
	** UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 71/100 M.N. **					

Fernando Servin De la Mora D.

FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

Servin Soluciones Hidraulicas

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO) EN LA LOCALIDAD DE BUEN RETIRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

CONCURSO POR ADJUDICACION DIRECTA NO:JUMAPAG/R33/03/2025

RECEPCION DE PROPUESTA: 18/AGO/2025

CONTRATISTA: FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

FECHA DE INICIO: 25/AGO/2025
FECHA DE TERMINACION:12/DIC/2025
DURACION:110 DIAS NATURALES

PRESUPUESTO

Clav	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	PRESUPUESTO REFERENTE A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUEN RETIRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.				
	1.- ARREGLO HIDRAULICO				
	EQUIPO DE BOMBEO				
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA EN MODELO KOR10 R75-4/6" AC/6" CON DESCARGA DE 3", PARA UN GASTO DE 9 LPS Y 40 M.C.A. ACOPLADA DIRECTAMENTE A MOTOR SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA DE 7.5HP, 3F,60HZ,230 VOLTS, 3450 RPM, 10 TRAMOS DE COL. ACERO A53 3.05 MTS RC C-40 DE 3". CABEZAL PARA BOMBA SUMERGIBLE DE 3" Y 40 MTS DE CABLE SUMERGIBLE 3X10 600V. Precio Unitario: ** CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 122,858.56	$ 122,858.56
1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR A TENSION PLENA SIEMENS PARA 10 HP /200V TRIFASICO, CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INCORPORADO TODO EN GABINETE METALICO Precio Unitario: ** OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 8,194.21	$ 8,194.21
	Total de EQUIPO DE BOMBEO **** CIENTO TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 77/100 M.N. ****				**$ 131,052.77**
	TUBERIA				
1.3	SUMINISTRO DE TUBERIA DE FO GO DE 3" ø Precio Unitario: ** UN MIL SETENTA PESOS 45/100 M.N. **	ML	4.00	$ 1,070.45	$ 4,281.80
1.4	INSTALACIÓN, DE TUBERIA DE FO GO DE 3" ø, INCLUYE CORTES Y SOLDADURA. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N. **	ML	4.00	$ 454.84	$ 1,819.36
	Total de TUBERIA **** SEIS MIL CIENTO UN PESOS 16/100 M.N. ****				**$ 6,101.16**
	PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO				
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FO GO DE 3" X3" ø Precio Unitario: ** SEISCIENTOS QUINCE PESOS 97/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 615.97	$ 615.97
1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON MACHO DE 3"ø. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 247.12	$ 247.12
1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA SOLDABLE DE 3" ø Precio Unitario: ** UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 38/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 1,532.38	$ 6,129.52
1.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FOGO DE 0.20 X 2" Ø, ROSCADO. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 03/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 431.03	$ 431.03
1.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FOGO DE 0.20 X 1 1/2" Ø, ROSCADO. Precio Unitario: ** CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 173.90	$ 173.90
1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE SOLDABLE DE 0.15X2"ø. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 273.87	$ 273.87
1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE SOLDABLE DE 1/2"ø. Precio Unitario: ** CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 134.66	$ 134.66

Fernando Servin de la Mora D.

FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

Servin Soluciones Hidraulicas

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO) EN LA LOCALIDAD DE BUEN RETIRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

CONCURSO POR ADJUDICACION DIRECTA NO:JUMAPAG/R33/03/2025
RECEPCION DE PROPUESTA: 18/AGO/2025
CONTRATISTA: FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

FECHA DE INICIO: 25/AGO/2025
FECHA DE TERMINACION:12/DIC/2025
DURACION:110 DIAS NATURALES

PRESUPUESTO

Clav	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	Total de PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO				**$ 8,006.07**
	**** OCHO MIL SEIS PESOS 07/100 M.N. ****				
	PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO				
1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE FO. FO. DE 3" X 3" ø Precio Unitario: ** TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 3,754.88	$ 3,754.88
1.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 3" DE DIAMETRO. Precio Unitario: ** DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 14/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 2,616.14	$ 2,616.14
	Total de PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO				**$ 6,371.02**
	**** SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 02/100 M.N. ****				
	VALVULAS				
1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CHECK DE 3" DIAM. Precio Unitario: ** SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 38/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 7,826.38	$ 7,826.38
1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO FIJO DE 3" ø Precio Unitario: ** NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 9,566.37	$ 19,132.74
1.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ESFERA DE 2" Ø Precio Unitario: ** DOS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 2,069.72	$ 2,069.72
1.17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA COMBINADA DE ADMISIÓN, EXPULSIÓN Y ELIMINACIÓN DE AIRE DE 2" DE DIÁMETRO, MARCA A.R.I, MODELO D-040 P "BARAK", CUERPO DE NYLON REFORZADO. FLOTADOR DE ESPUMA DE POLIPROPILENO, ROSCADA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION. Precio Unitario: ** SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 7,449.39	$ 7,449.39
1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON CARATULA DE 102 M (4") PARA UNA PRESION DE 0-7 KG/CM2 ROSCADO 6.3 MM (1/2")ø ACERO INOXIDABLE, NEMA 4X, TIPO INTERPERIE INUNDADO DE GLICERINA CON SELLO QUIMICO. INCLUYE AMORTIGUADOR DE PULSACIONES, JUEGO DE VALVULAS DE PASO DE ACUERDO A DETALLE EN PLANO. Precio Unitario: ** CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 5,192.03	$ 5,192.03
	Total de VALVULAS				**$ 41,670.26**
	**** CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 26/100 M.N. ****				
	EMPAQUES Y TORNILLOS				
1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE PLOMO DE 3" ø Precio Unitario: ** CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N. **	PZA	7.00	$ 163.37	$ 1,143.59
1.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO MAQUINA 5/8X21/2 Precio Unitario: ** SESENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N. **	PZA	28.00	$ 66.02	$ 1,848.56
	Total de EMPAQUES Y TORNILLOS				**$ 2,992.15**
	**** DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 15/100 M.N. ****				
	OBRA CIVIL				

Fernando Servin de la Mora D.
FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

Servin Soluciones Hidraulicas

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO) EN LA LOCALIDAD DE BUEN RETIRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

CONCURSO POR ADJUDICACION DIRECTA NO:JUMAPAG/R33/03/2025
RECEPCION DE PROPUESTA: 18/AGO/2025
CONTRATISTA: FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

FECHA DE INICIO: 25/AGO/2025
FECHA DE TERMINACION:12/DIC/2025
DURACION:110 DIAS NATURALES

PRESUPUESTO

Clav	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1.21	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ATRAQUE DE CONCRETO DE F'C= 250 KG/CM2, SECCION PIRAMIDAL ARMADA CON VARILLA DE 3/8" DE 0.60 X 0.60 X 1.20 MTS, BASE SUPERIOR DE 30 CMS, INCLUYE: 2.00 PZAS ABRAZADERA DE SOLERA DE 4"X1/4" DE ESPESOR PARA ABRAZAR TUBO DE 3"ø, INCLUYE TORNILLOS DE ANCLAJE. Precio Unitario: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 36/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 5,425.36	$ 5,425.36
	Total de OBRA CIVIL **** CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 36/100 M.N. **				**$ 5,425.36**
	Total de 1.- ARREGLO HIDRAULICO **** DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 79/100 M.N. **				**$ 201,618.79**
	2.- CASETA DE CLORACION Y CONTROLES ELECTRICOS				
	CIMENTACIÓN				
2.1	DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO, ESPESOR DE 7 CMS. INCLUYE: DEMOLICION, RETIRO Y ACARREO A UNA DISTANCIA DE 1KM. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 94/100 M.N. **	M2	2.00	$ 241.94	$ 483.88
2.2	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA. Precio Unitario: ** DIECINUEVE PESOS 19/100 M.N. **	M2	18.60	$ 19.19	$ 356.93
2.3	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD Precio Unitario: ** TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 65/100 M.N. **	M3	2.05	$ 325.65	$ 667.58
2.4	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Precio Unitario: ** CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N. **	M3	1.37	$ 168.55	$ 230.91
2.5	SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE DE F´C=100 KG/CM2 PARA PLANTILLA CON ESPESOR DE 5 CM; INCLUYE ACARREO DE MATERIALES PETREOS. Precio Unitario: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 35/100 M.N. **	M3	0.13	$ 4,603.35	$ 598.44
2.6	SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRIACACION Y COLOCACION DE CONCRETO DOSIFICADO Y PREMEZCLADO CON F´C=150 KG/CM2, CON REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, VIBRADO Y CURADO, CON TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 2.54 CM (1"). Precio Unitario: ** SEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N. **	M3	0.55	$ 6,059.63	$ 3,332.80
2.7	SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE VARILLA DE ACERO #3. Precio Unitario: ** SESENTA PESOS 59/100 M.N. **	KG	35.78	$ 60.59	$ 2,167.91
2.8	SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE VARILLA DE ACERO #2 Precio Unitario: ** SETENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N. **	KG	6.50	$ 76.73	$ 498.75
2.9	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN CIMBRADO Y DECIMBRADO EN: ZAPATAS Y DADOS, DALA DE DESPLANTE, CASTILLOS, COLUMNAS, LOSA SUPERIOR Y, LOSA INFERIOR, ACABADO TIPO COMUN DE SEGUNDA MANO. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N. **	M2	3.52	$ 684.81	$ 2,410.53
	Total de CIMENTACIÓN				**$ 10,747.73**

Fernando Servin de la Mora D.
FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

Servin Soluciones Hidraulicas

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO) EN LA LOCALIDAD DE BUEN RETIRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

CONCURSO POR ADJUDICACION DIRECTA NO:JUMAPAG/R33/03/2025
RECEPCION DE PROPUESTA: 18/AGO/2025
CONTRATISTA: FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

FECHA DE INICIO: 25/AGO/2025
FECHA DE TERMINACION:12/DIC/2025
DURACION:110 DIAS NATURALES

PRESUPUESTO

Clav	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	**** DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N. ****				
	DALA DE DESPLANTE				
2.10	SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRIACACION Y COLOCACION DE CONCRETO DOSIFICADO Y PREMEZCLADO CON F´C=150 KG/CM2, CON REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, VIBRADO Y CURADO, CON TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 2.54 CM (1"). Precio Unitario: ** SEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N. **	M3	0.37	$ 6,059.63	$ 2,242.06
2.11	SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE VARILLA DE ACERO #3. Precio Unitario: ** SESENTA PESOS 59/100 M.N. **	KG	28.62	$ 60.59	$ 1,734.09
2.12	SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE VARILLA DE ACERO #2 Precio Unitario: ** SETENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N. **	KG	16.92	$ 76.73	$ 1,298.27
2.13	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN CIMBRADO Y DECIMBRADO EN: ZAPATAS Y DADOS, DALA DE DESPLANTE, CASTILLOS, COLUMNAS, LOSA SUPERIOR Y, LOSA INFERIOR, ACABADO TIPO COMUN DE SEGUNDA MANO. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N. **	M2	4.92	$ 684.81	$ 3,369.27
	Total de DALA DE DESPLANTE **** OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N. ****				**$ 8,643.69**
	MUROS Y CASTILLOS				
2.14	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE LA REGION DE 7 X14X28 CM. JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA, CON PROPORCION 1:3 INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO, FABRICACION DE MORTERO Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS UN PESOS 63/100 M.N. **	M2	18.33	$ 601.63	$ 11,027.88
2.15	SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRIACACION Y COLOCACION DE CONCRETO DOSIFICADO Y PREMEZCLADO CON F´C=150 KG/CM2, CON REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, VIBRADO Y CURADO, CON TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 2.54 CM (1"). Precio Unitario: ** SEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N. **	M3	0.30	$ 6,059.63	$ 1,817.89
2.16	SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE VARILLA DE ACERO #3. Precio Unitario: ** SESENTA PESOS 59/100 M.N. **	KG	45.61	$ 60.59	$ 2,763.51
2.17	SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE VARILLA DE ACERO #2 Precio Unitario: ** SETENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N. **	KG	25.59	$ 76.73	$ 1,963.52
2.18	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN CIMBRADO Y DECIMBRADO EN: ZAPATAS Y DADOS, DALA DE DESPLANTE, CASTILLOS, COLUMNAS, LOSA SUPERIOR Y, LOSA INFERIOR, ACABADO TIPO COMUN DE SEGUNDA MANO. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N. **	M2	5.28	$ 684.81	$ 3,615.80
	Total de MUROS Y CASTILLOS **** VEINTIUN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N. ****				**$ 21,188.60**
	LOSA				
1.19	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE	M3	1.08	$ 168.55	$ 182.03

FERNANDO SERVIN DE LA MORA D.
FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
.	20 CM. DE ESPESOR CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Precio Unitario: ** CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N. **				
1.20 .	SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRIACACION Y COLOCACION DE CONCRETO DOSIFICADO Y PREMEZCLADO CON F´C=150 KG/CM2, CON REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, VIBRADO Y CURADO, CON TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 2.54 CM (1"). Precio Unitario: ** SEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N. **	M3	1.56	$ 6,059.63	$ 9,453.02
2.21 .	SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE VARILLA DE ACERO #3. Precio Unitario: ** SESENTA PESOS 59/100 M.N. **	KG	79.49	$ 60.59	$ 4,816.30
2.22	SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO TIPO MALLA LAC, PARA LOSA INFERIOR (PISO) Precio Unitario: ** CINCUENTA PESOS 93/100 M.N. **	M2	10.07	$ 50.93	$ 512.87
2.23	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN CIMBRADO Y DECIMBRADO EN: ZAPATAS Y DADOS, DALA DE DESPLANTE, CASTILLOS, COLUMNAS, LOSA SUPERIOR Y, LOSA INFERIOR, ACABADO TIPO COMUN DE SEGUNDA MANO. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N. **	M2	11.56	$ 684.81	$ 7,916.40
	Total de LOSA **** VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 62/100 M.N. ******				**$ 22,880.62**
	ACABADOS				
2.24	APLANADO PULIDO EN MUROS Y COLUMNAS DE CASETA DE CONTROLES, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, FABRICACION Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 47/100 M.N. **	M2	48.06	$ 323.47	$ 15,545.97
2.25	APLICACION DE PINTURA VINILICA DE COLOR BLANCO EN MUROS, LOSAS Y PRETIL DE LOSA SUPERIOR A DOS MANOS, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION. Precio Unitario: ** OCHENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N. **	M2	48.06	$ 84.72	$ 4,071.64
2.26	PINTURA ESMALTE COLOR AZUL EN HERRERIA, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION. Precio Unitario: ** CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N. **	M2	16.80	$ 195.94	$ 3,291.79
2.27	IMPERMEABILIZACION DE LOSA SUPERIOR, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 02/100 M.N. **	M2	10.26	$ 414.02	$ 4,247.85
2.28	PROTECCION EN EL AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE CASETA DE CONTROLES, FABRICADA CON LAMINA ESTRIADA CALIBRE 8 CON DOS LATERALES FIJAS DE 2.00 X 0.7 MTS Y DOS PUERTAS DE ABATIMIENTO EXTERIOR DE 2.00 X 1.15 MTS. CADA UNA, CON CHAPA FANAL, PINTURA ROJO OXIDO, MARCO Y CONTRAMARCO DE PERFIL PTR Y 6 BISAGRAS DE 1" ø, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION. Precio Unitario: ** DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 07/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 12,970.07	$ 12,970.07
2.29	PROTECCION EN EL AREA DE INSTALACIONES DE CLORACION DE CASETA CONTROLES, FABRICADA CON MALLA CICLONICA DE 2.00 X 0.7 MTS Y DOS PUERTAS DE ABATIMIENTO EXTERIOR DE 2.00 X 1.15 MTS. CADA UNA, CON ABRAZADERAS PARA CANDADO, 1 JUEGO DE CANDADOS, PINTURA ESMALTE, MARCO Y CONTRAMARCO DE PERFIL	PZA	1.00	$ 7,127.25	$ 7,127.25

Fernando Servin de la Mora D.
FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

Servin Soluciones Hidraulicas

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO) EN LA LOCALIDAD DE BUEN RETIRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

CONCURSO POR ADJUDICACION DIRECTA NO:JUMAPAG/R33/03/2025

RECEPCION DE PROPUESTA: 18/AGO/2025

CONTRATISTA: FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

FECHA DE INICIO: 25/AGO/2025

FECHA DE TERMINACION:12/DIC/2025

DURACION:110 DIAS NATURALES

PRESUPUESTO

Clav	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	PTR Y 6 BISAGRAS DE 1" ø, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION. (VER DETALLES EN PLANO) Precio Unitario: ** SIETE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 25/100 M.N. **				
2.30	SALIDA ELECTRICA DE CENTRO, APAGADOR Y CONTACTO DE 110 VOLT. CON CAJA OCTAGONAL, CABLE #10, CAJA CHALUPA DE DOS VENTANAS, APAGADOR, CONTACTO O ROSETA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 1,389.96	$ 5,559.84
	Total de ACABADOS **** CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 41/100 M.N. ****				**$ 52,814.41**
	Total de 2.- CASETA DE CLORACION Y CONTROLES ELECTRICOS **** CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N. ****				**$ 116,275.05**
	3.- CLORACION				
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DOSIFICADOR DE PRODUCTO QUIMICO MARCA PULSSA FEDEER, MODELO: PULSATRON ADP, CON CAPACIDAD DE 30 GPD, 100 PSI, COLTAGE 110 VOLTS. Precio Unitario: ** DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 19,255.05	$ 19,255.05
3.2	MATERIAL ELECTRICO E HIDRAULICO PARA INSTALAR A BOMBA DOSIFICADORA, INCLUYE: CABLE ELECTRICO THW#14 AWG, MANGUERA PARA PROTECCION DE CABLE ELECTRICO, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REGULADOR DE VOLTAJE. Precio Unitario: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. **	LOTE	1.00	$ 5,485.83	$ 5,485.83
	Total de 3.- CLORACION **** VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 88/100 M.N. ****				**$ 24,740.88**
	4. OBRA ELECTRICA				
	ACOMETIDA EN BAJA TENSION DEL SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR HASTA EL CONTROL DE MOTOR				
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET 1B DE 2" Precio Unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 365.27	$ 730.54
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO C/GABINETE DE 3X100 AMP S.D. Precio Unitario: ** SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 08/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 6,481.08	$ 6,481.08
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE FIERRO DE ANGULO PARA SOPORTE EQUIPO DE MEDICION E INTERRUPTOR GENERAL Precio Unitario: ** CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 5,666.24	$ 5,666.24
	Total de ACOMETIDA EN BAJA TENSION DEL SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR HASTA EL CONTROL DE MOTOR				**$ 12,877.86**
	**** DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N. ****				
	ALIMENTACION ELECTRICA A MOTOR SUMERGIBLE				
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET 1B DE 1" Precio Unitario: ** CIENTO ONCE PESOS 10/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 111.10	$ 222.20
4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 1" PARED GRUESA Precio Unitario: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 384.10	$ 1,152.30

Fernando Servin de la Mora D.

FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

Servin Soluciones Hidraulicas

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO) EN LA LOCALIDAD DE BUEN RETIRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

CONCURSO POR ADJUDICACION DIRECTA NO:JUMAPAG/R33/03/2025
RECEPCION DE PROPUESTA: 18/AGO/2025
CONTRATISTA: FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

FECHA DE INICIO: 25/AGO/2025
FECHA DE TERMINACION:12/DIC/2025
DURACION:110 DIAS NATURALES

PRESUPUESTO

Clav	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
4.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE # 8 AWG DE COBRE. Precio Unitario: ** NOVENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. **	ML	100.00	$ 95.63	$ 9,563.00
4.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 10 DE COBRE Precio Unitario: ** SESENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N. **	ML	50.00	$ 64.94	$ 3,247.00
4.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC DE 1" ø. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS UN PESOS 79/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 201.79	$ 605.37
4.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNICANAL 1" Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 84/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 404.84	$ 404.84
4.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UNICANAL DE 1" Precio Unitario: ** CINCUENTA PESOS 72/100 M.N. **	PZA	6.00	$ 50.72	$ 304.32
4.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA CONDUIT PVC DE 1"ø Precio Unitario: ** SETENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 76.26	$ 152.52
4.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA GALVANIZADA DE 1". Precio Unitario: ** CIENTO DOCE PESOS 53/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 112.53	$ 112.53
4.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE OJO CALIBRE 8 AWG Precio Unitario: ** SETENTA Y OCHO PESOS 33/100 M.N. **	PZA	6.00	$ 78.33	$ 469.98
4.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT 1". Precio Unitario: ** CINCUENTA Y UN PESOS 88/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 51.88	$ 207.52
	Total de ALIMENTACION ELECTRICA A MOTOR SUMERGIBLE **** DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 58/100 M.N. ****				**$ 16,441.58**
	ALUMBRADO				
4.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA TRIFASICO DE 4 VENTANAS Precio Unitario: ** UN MIL TREINTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 1,037.42	$ 1,037.42
4.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TERMICA 1 X 15 A S.D. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 29/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 423.29	$ 846.58
4.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TERMICA 2 X 20 A S.D. Precio Unitario: ** UN MIL DOS PESOS 34/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 1,002.34	$ 1,002.34
4.18	SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 1/2" PARED GRUESA Precio Unitario: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 284.09	$ 568.18
4.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO DE 1/2" CONDUIT Precio Unitario: ** CIEN PESOS 87/100 M.N. **	ML	200.00	$ 100.87	$ 20,174.00
4.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 12 DE COBRE Precio Unitario: ** CUARENTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N. **	ML	100.00	$ 46.27	$ 4,627.00
4.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 10 DE COBRE Precio Unitario: ** SESENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N. **	ML	200.00	$ 64.94	$ 12,988.00
4.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA CW Precio Unitario: ** QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 64/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 525.64	$ 1,051.28
4.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA ELECTRODO DE TIERRA Precio Unitario: ** SETENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 77.75	$ 155.50
4.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 100 W 220V.	PZA	2.00	$ 5,360.87	$ 10,721.74

FERNANDO SERVIN DE LA MORA D.
FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

PRESUPUESTO

Clav	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	Precio Unitario: ** CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 87/100 M.N. **				
4.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO OCTAGONAL DE 8 M Y BRAZO DE 2.4 M Precio Unitario: ** ONCE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 11,176.52	$ 22,353.04
4.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL Precio Unitario: ** CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 5,395.98	$ 10,791.96
4.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO DE 70 X 70 X 70 CM Precio Unitario: ** DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 02/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 2,419.02	$ 4,838.04
4.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROSETA DE PORSELANA Precio Unitario: ** OCHENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 83.37	$ 250.11
4.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA AHORRADORA 24 W Precio Unitario: ** DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 93/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 225.93	$ 677.79
4.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLE MODUS Precio Unitario: ** CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 173.48	$ 520.44
4.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CHALUPA Precio Unitario: ** OCHENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 88.07	$ 264.21
4.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR MODUS Precio Unitario: ** NOVENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 95.64	$ 95.64
4.33	SUMINSTRO E INSTALACION DE TAPA 1 VENTANA MODUS Precio Unitario: ** NOVENTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 99.19	$ 99.19
4.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CUADRADO DE 4" Precio Unitario: ** NOVENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 95.70	$ 287.10
4.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC USO PESADO DE 1/2"ø. Precio Unitario: ** CUARENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 49.71	$ 99.42
4.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR LICUATITE DE 1 1/4" Precio Unitario: ** CIENTO CUATRO PESOS 27/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 104.27	$ 104.27
4.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT 1/2". Precio Unitario: ** CUARENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 44.37	$ 88.74
4.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIJA AUTORROSCABLE 25 MM. Precio Unitario: ** DIECISEIS PESOS 90/100 M.N. **	PZA	10.00	$ 16.90	$ 169.00
4.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA ROSCADA DE 1/2". Precio Unitario: ** CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 175.77	$ 351.54
	Total de ALUMBRADO **** NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N. ******				**$ 94,162.53**
	Total de 4. OBRA ELECTRICA **** CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 97/100 M.N. ******				**$ 123,481.97**
	5. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE				
	PRELIMINARES				
5.1	TRAZO DE TERRENO CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR TRABAJOS DE AGUA POTABLE Precio Unitario: ** DIEZ PESOS 39/100 M.N. **	ML	1,105.00	$ 10.39	$ 11,480.95

FERNANDO SERVIN DE LA MORA D.

FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

Servin Soluciones Hidraulicas

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO) EN LA LOCALIDAD DE BUEN RETIRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

CONCURSO POR ADJUDICACION DIRECTA NO:JUMAPAG/R33/03/2025
RECEPCION DE PROPUESTA: 18/AGO/2025
CONTRATISTA: FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

FECHA DE INICIO: 25/AGO/2025
FECHA DE TERMINACION:12/DIC/2025
DURACION:110 DIAS NATURALES

PRESUPUESTO

Clav	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
5.2	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD Precio Unitario: ** CINCUENTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N. **	M3	790.08	$ 57.41	$ 45,358.49
5.3	PLANTILLA APISONADA Y COMPACTADA CON PISON DE MANO Y AGUA, CON ESPESOR DE PROYECTO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION. Precio Unitario: ** CIENTO VEINTIDOS PESOS 77/100 M.N. **	M3	71.83	$ 122.77	$ 8,818.57
5.4	RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. Precio Unitario: ** CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. **	M3	287.30	$ 193.84	$ 55,690.23
5.5	RELLENO A VOLTEO A MAQUINA CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Precio Unitario: ** VEINTINUEVE PESOS 03/100 M.N. **	M3	430.95	$ 29.03	$ 12,510.48
	Total de PRELIMINARES **** CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N. ****				**$ 133,858.72**
	TUBERIAS				
5.6	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA ANGER 3" ø, RD-32.5, INCUYE ANILLO CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CNA Y EL IMTA Precio Unitario: ** NOVENTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N. **	ML	1,105.00	$ 99.53	$ 109,980.65
5.7	INSTALACIÓN JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA ANGER 3" ø, RD-32.5, INCUYE ANILLO CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CNA Y EL IMTA Precio Unitario: ** VEINTINUEVE PESOS 78/100 M.N. **	ML	1,105.00	$ 29.78	$ 32,906.90
	Total de TUBERIAS **** CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 55/100 M.N. ****				**$ 142,887.55**
	PIEZAS ESPECIALES				
5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC DE 4" X 3" ø Precio Unitario: ** SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 638.76	$ 638.76
5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC DE 3" X 3" ø Precio Unitario: ** QUINIENTOS SETENTA PESOS 27/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 570.27	$ 2,281.08
5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC DE 45° X 3" ø Precio Unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 55/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 351.55	$ 1,054.65
5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE PVC DE 4 " ø Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS PESOS 56/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 400.56	$ 400.56
5.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE PVC DE 3" Precio Unitario: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 292.31	$ 876.93
5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON CAMPANA DE PVC DE 3" ø Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 56/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 410.56	$ 821.12
5.14	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELABORACIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE (30X30X30) F´C=150 KG/CM2 Precio Unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. **	PZA	10.00	$ 352.95	$ 3,529.50
	Total de PIEZAS ESPECIALES **** NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 60/100 M.N. ****				**$ 9,602.60**

Fernando Servin de la Mora D.
FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

Servin Soluciones Hidraulicas

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO) EN LA LOCALIDAD DE BUEN RETIRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

CONCURSO POR ADJUDICACION DIRECTA NO:JUMAPAG/R33/03/2025

RECEPCION DE PROPUESTA: 18/AGO/2025

CONTRATISTA: FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

FECHA DE INICIO: 25/AGO/2025

FECHA DE TERMINACION:12/DIC/2025

DURACION:110 DIAS NATURALES

PRESUPUESTO

Clav	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	TOMAS DOMICILIARIAS				
5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES EN TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: 1 ABRAZADERA DE PVC DE 3" CON SALIDA DE 1/2", 1 LLAVE DE INSERCION, 1 LLAVE DE BANQUETA, 1 CONECTOR DE PVC ROSCADO, 4 CODOS DE PVC, 2 MTS. DE TUBO DE PVC, 1 LLAVE DE GLOBO, 1 TEE DE PVC, 1 LLAVE DE JARDIN, 10 MTS DE LONGITUD CON TUBERIA DE POLIETILENO RD-9 DE 1/2", TODOS LOS MATERIALES CON DIAMETRO DE 1/2"ø. Precio Unitario: ** DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N. **	PZA	65.00	$ 2,595.06	$ 168,678.90
5.16	EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO PARA LA INSTALACIÓN DE MATERIALES EN TOMA DOMICILIARIA. Precio Unitario: ** CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N. **	ML	650.00	$ 172.41	$ 112,066.50
	Total de TOMAS DOMICILIARIAS **** DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N. ****				**$ 280,745.40**
	Total de 5. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE **** QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N. ****				**$ 567,094.27**
	Total de PRESUPUESTO REFERENTE A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUEN RETIRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. **** UN MILLON TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 96/100 M.N. ****				**$ 1'033,210.96**
	Subtotal de Presupuesto **** UN MILLON TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 96/100 M.N. ****				**$ 1'033,210.96**
				IVA 16.00 %	**$ 165,313.75**
				Total	**$ 1'198,524.71**

**** UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 71/100 M.N. ****

FERNANDO SERVIN DE LA MORA D.

FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO