




MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGÍA.



CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE
LIBRE CIRCULACIÓN EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y
CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHIN, DE LA CABECERA
MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE CIRCULACIÓN EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.					
01	INSTALACIONES BASICAS				
GP01	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 79/100 M.N. **	ML	121.97	\$ 214.92	\$ 26,213.79
GP02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Total: ** QUINCE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 52/100 M.N. **	ML	123.97	\$ 126.68	\$ 15,704.52
GP05	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 1,244.97	\$ 2,489.94
GP255	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/1K08, CON TRES MÓDULOS (48 LEDS) POTENCIA DE 106 - 150 WATTS, EFICIENCIA LUMINOSA DE 110 LM/W, CON DRIVER PROGRAMABLE PHILIPS DE 120-277 V., INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE CONICO DE FIERRO DE 8.00 M. DE ALTURA, BRAZO DE 2.40 M. DE FIERRO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total: ** NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 23,642.32	\$ 94,569.28
GP25	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN , RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 32/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 1,231.58	\$ 4,926.32
GP06	INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 20/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,351.20	\$ 1,351.20
Total de INSTALACIONES BASICAS				\$	145,255.05
** CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N. **					
02	TRABAJOS FINALES				
GP088	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N. **	ML	121.97	\$ 19.96	\$ 2,434.52
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 5,522.96	\$ 5,522.96


C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA.



CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE
LIBRE CIRCULACIÓN EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y
CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHIN, DE LA CABECERA
MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

Total: ** CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 96/100 M.N. **

Total de TRABAJOS FINALES

\$ 7,957.48

**** SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N. ****

Total de CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE
ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE CIRCULACIÓN EN CALLE LOS
CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE,
COLONIA COLINAS DE CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE
BADIRAGUATO, SINALOA.

\$ 153,212.53

**** CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 53/100 M.N. ****

Subtotal de Presupuesto

\$ 153,212.53

**** CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 53/100 M.N. ****

Impuesto \$ 24,514.00

Total \$ 177,726.53

**** CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 53/100 M.N. ****

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA