



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA.



**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN VIALIDAD FRENTE A
EXPLANADAS DE MONUMENTOS UBICADOS EN EL MALECÓN DE LA
ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.**

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN VIALIDAD FRENTE A EXPLANADAS DE MONUMENTOS UBICADOS EN EL MALECÓN DE LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.					
TRABAJOS DIVERSOS					
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** DIEZ PESOS 79/100 M.N. **	M2	196.80	\$ 10.79	\$ 2,123.47
GBRI	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO HDRAULICO DE PVC DE 4" PARA PASE PLUVIAL INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. Precio unitario: ** NOVENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. **	ML	131.60	\$ 94.98	\$ 12,499.37
GP00	GUARNICION DE CONCRETO TIPO "A" 15X15 CMS DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N. **	ML	88.00	\$ 474.21	\$ 41,730.48
GBRI	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE RELLENO DE 5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO PARA NIVELAR AREA DE FIRME PARA RECIBIR CONCRETO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** CINCUENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N. **	M2	90.20	\$ 55.91	\$ 5,043.08
GP10	FIRME DE 9 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON CONCRETO F'C= DE 200 KG/CM, INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Precio unitario: ** SEISCIENTOS CUATRO PESOS 21/100 M.N. **	M2	180.40	\$ 604.21	\$ 108,999.48
GP10	ADOQUIN RECTANGULAR 05X20X40 CON CONCRETO HECHO EN OBRA, CON UN F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N. **	M2	180.40	\$ 1,156.06	\$ 208,553.22
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO. Precio unitario: ** NOVENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N. **	ML	88.00	\$ 94.10	\$ 8,280.80
GP10	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CATORCE PESOS 61/100 M.N. **	M2	196.80	\$ 14.61	\$ 2,875.25
Total de TRABAJOS DIVERSOS					\$ 390,105.15
Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN VIALIDAD FRENTE A EXPLANADAS DE MONUMENTOS UBICADOS EN EL MALECÓN DE LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.					\$ 390,105.15
Subtotal de Presupuesto					\$ 390,105.15
				Impuesto	\$ 62,416.82
				Total	\$ 452,521.97


C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA