

OBRA: AMPLIACIÓN DE TUBERIA DE DISTRIBUCION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ZONA

PONIENTE DE LA COMUNIDAD EJIDO LA VENTANA (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA

COMUNIDAD: EJIDO LA VENTANA (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

07-ene-23

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	AMPLIACIÓN DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE 2" DE DIÁMETRO				
1A	TERRACERIAS				
	Trazo y nivelación con aparatos estableciendo				
1A-1	ejes de referencia para la instalación de Tubería	ML	737.5		
	Excavación de zanjas con equipo, profundidad de				
1100 02	0.00 a 6.00 mts, en material seco tipo B	M3	361.38		
	Excavación en roca fija, p/ zanjas, en seco, en				
1020 02	zona b hasta 2.00 m de profundidad.	M3	154.88		
	Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas con				
1130 02	material producto de banco.	M3	51.63		
	Colchón y acostillado compactado al 90%,				
1131 06	incluye: Obtención, extracción, carga y acarreo en el	M3	179.61		
	primer kilómetro, papeo y humedad				
1131 01	Relleno de excavación de zanja sin compactar (M3	283.52		
	con equipo retroexcavadora)				
	Acarreo 1er km material producto de				
	excavación excepto roca en camión de volteo,				
9000 02	descarga a volteo en camino plano terracerías,	M3	232.73		
	lomerío suave revestido, lomerío pronunciado				
	pavimentado.				
	Acarreo de material inerte en los kilometros				
9002 02	subsecuentes al primero (a 5.00 kms.)	M3-KM	1,396.35		
	Afine con equipo (motoconformadora) en				
1A-8	calles, al termino de la obra	M2	5,900.00		
1B	SUMINISTRO E INSTALACIÓN				
8005 09	Suministro de Tubería de PVC HID ANG S/I RD-	ML	737.5		
	32.5 de 2" de diámetro				
	Instalación de tubería de pvc orientado con				
2041 01	cople y con anillo elastomerico integrado de fábrica	ML	737.5		
	de 50 mm de diámetro.				
1C	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES				
1C-01	Suministro de Cople de reparación de PVC HID	PZA	1		
	ANG S/I de 2" de diámetro				

1C-02	Suministro de tapón campana de PVC HID ANG S/I de 2" de diámetro	PZA	6
1C-04	Suministro de tee PVC HID ANG S/I de 2" de diámetro.	PZA	3
1C-05	Suministro de cruz PVC HID ANG S/I de 2" de diámetro.	PZA	1
1C-06	Instalación de Cople de reparación de PVC HID ANG S/I de 2" de diámetro	PZA	1
1C-07	Instalación de Tapón Campana de PVC HID ANG S/I de 2" de diámetro	PZA	1
1C-09	Instalacion de tee PVC HID ANG S/I de 2" de diámetro.	PZA	1
1C-10	Instalacion de cruz PVC HID ANG S/I de 2" de diámetro.	PZA	1
1D	SONDEOS EN TUBERÍAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE		
	Sondeos y reparaciones en casos de daños en tuberías de Conducción, Distribución y tomas domiciliarias existentes de Agua Potable, incluye:		
1D-1	excavación, relleno de zanja con material producto de excavación, afine y material necesario en caso de siniestro, materiales, mano de obra, herramienta y equipo	LOTE	1
2	REUBICACION DE TOMAS DOMICILIARIAS		
2A	TERRACERIAS		
	Trazo y nivelación con aparatos estableciendo		
1A-1	ejes de referencia para la instalación de Tubería	ML	35
1100 02	Excavación de zanjas con equipo, profundidad de 0.00 a 6.00 mts, en material seco tipo B	M3	15.75
1130 02	Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas con material producto de banco. Colchón y acostillado compactado al 90%,	M3	2.1
1131 06	incluye: Obtención, extracción, carga y acarreo en el primer kilómetro, papeo y humedad	M3	4.46
1131 01	Relleno de excavación de zanja sin compactar (con equipo retroexcavadora)	M3	9.18
9000 02	Acarreo 1er km material producto de excavación excepto roca en camión de volteo, descarga a volteo en camino plano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío pronunciado pavimentado.	M3	6.57

9002 02	Acarreo de material inerte en los kilometros subsecuentes al primero (a 5.00 kms.)	M3-KM	39.4
1A-8	Afine con equipo (motoconformadora) en calles, al termino de la obra	M2	280
2B	SUMINISTRO E INSTALACIÓN		
2B-1	Suministro e instalación de toma domiciliaria a 3.00 mts de la tubería, incluye; 1 Abrazadera de bronce 2"x1/2",1 insertor conico de 1/2", 3 mts de manguera extrupack de 1/2", 1 codo combinado de bronce de 1/2", 1 niples galvanizado de 1/2"x50cm, herramienta y equipo.	TOMA	5
2B-2	Suministro e instalación de toma domiciliaria a 10.00 mts de la tubería, incluye; 1 Abrazadera de bronce 2"x1/2",1 insertor conico de 1/2", 10 mts de manguera extrupack de 1/2", 1 codo combinado de bronce de 1/2", 1 niples galvanizado de 1/2"x50cm,, herramienta y equipo.	TOMA	2
2C	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO DE LA OBRA		
2C-1	Suministro y colocación de rotulo de obra de 0.90 x 1.50 mts, con bastidores de perfil PTR de 1 x 1 1/2" x 1 1/2" cal. 14 y lámina negra cal 20 con postes de 1.30 mts. De altura libre a la base inferior del anuncio de perfil de PTR de 1 1/2" x 1 1/2" cal. 14, la lámina incluye: pintura de fondo esmalte color blanco a dos manos, rotulo a una cara con viniletras y logotipos por computadora en las medidas, tipo de letra y colores especificados por la SOPDUE, incluye: colocación en dados de concreto de f'c=150 kg/cm2, con un empotramiento no menor a 60 cms, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	LOTE	1

SUBTOTAL	0.00
IVA	0
TOTAL	0.00