

C. CRUZ ANTONIO ROMERO LERMA

RFC: ROLC9406037U6

PLAZO: 60 DIAS

INICIO: 08/SEPTIEMBRE/2025

TERMINO: 06/NOVIEMBRE/2025

OBRA

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION

DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. FRANCISCO R. SERRANO

SECTOR SUPER IVETT, UBICADO EN MUNICIPIO DE CHOIX,
ESTADO DE SINALOA.



CONTRATO:
FAISM-CH-25-51A

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.				
007	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO SECUNDARIO EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: FLEJE, HEBILLAS,, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, CABLE THW CAL. 3/0, CABLE THW 1/0, CINTILLA MEDIANA, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 7,023.13	\$ 7,023.13
008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN (1F-2H) 1-1/0 Y 1-1/0 ACSR INCLUYE: CATENARIA, TENDIDO, TENSIONADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	24.00	\$ 87.38	\$ 2,097.12
009	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 3/0 AWG.	ML	127.00	\$ 240.64	\$ 30,561.28
010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA CABLE AG 5/16, GUARDACABO G1, REMATE PREFORMADO 5/16, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, AISLADOR PIÑA 4R, ANCLA PRECOLADA DE CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$ 5,032.24	\$ 20,128.96
011	HECHURA DE CEPA PARA POSTE DE CONCRETO Y/O MADERA EN DIFERENTES MEDIDAS (DESDE 9.MTS A 14 MTS) EN TERRENO NORMAL (TIPO I), INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS DE DISTRIBUCION-CONSTRUCCION INSTALACIONES AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION.	PZA	4.00	\$ 5,453.20	\$ 21,812.80
012	HECHURA DE CEPA PARA RETENIDA EN TERRENO NORMAL (TIPO I), INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS DE DISTRIBUCION-CONSTRUCCION INSTALACIONES AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION.	PZA	4.00	\$ 3,407.74	\$ 13,630.96
013	TRAMITES, GESTIONES Y LIBRANZA ANTE C.F.E	PZA	1.00	\$ 29,114.54	\$ 29,114.54
	Total de RED DE ALTA TENSION 33KV			\$	240,833.25
02	TRANSFORMADORES				
014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA 33000YT/19050/240-120 VOL. INCLUYE: TRANSFORMADOR 25 KVA 33000YT/19050/240-120 VOLT., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 71,140.51	\$ 71,140.51
	Total de TRANSFORMADORES			\$	71,140.51
03	MURETES Y ACOMETIDAS				


C. CRUZ ANTONIO ROMERO LERMA
REPRESENTANTE LEGAL

C. CRUZ ANTONIO ROMERO LERMA

RFC: ROLC9406037U6

PLAZO: 60 DIAS

INICIO: 08/SEPTIEMBRE/2025

TERMINO: 06/NOVIEMBRE/2025

OBRA

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION

DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. FRANCISCO R. SERRANO

SECTOR SUPER IVETT, UBICADO EN MUNICIPIO DE CHOIX,

ESTADO DE SINALOA.



CONTRATO:
FAISM-CH-25-51A

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario		Total
015	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE DE PZA MEDICION SENCILLO 240-120 VOLT.		4.00	\$	11,108.58	\$ 44,434.32
Total de MURETES Y ACOMETIDAS					\$	44,434.32
Total de AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. FRANCISCO R, SERRANO SECTOR SUPER IVETT, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.					\$	356,408.08
Subtotal de Presupuesto					\$	356,408.08
					Impuesto \$	57,025.29
					Total \$	413,433.37

Cruz A.

C. CRUZ ANTONIO ROMERO LERMA
REPRESENTANTE LEGAL