


C. CRUZ ANTONIO ROMERO LERMA
RFC: ROLC9406037U6
PLAZO: 60 DIAS
INICIO: 08/SEPTIEMBRE/2025
TERMINO: 06/NOVIEMBRE/2025

OBRA
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION
DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CABECERA
MUNICIPAL, SECTOR HIGUERITA, UBICADA
EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO
DE SINALOA.



CONTRATO:
FAISM-CH-25-51A

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, SECTOR HIGUERITA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.				
01	RED DE ALTA TENSION 33KV				
001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RS1N 33 KV EN POSTE EXISTENTE INCLUYE: ABRAZADERA 1AG, CLEMA ADS-88, AISLADOR ASUS 34.5 KV, AISLADOR CARRETE 1C, BASTIDOR B1, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 7,700.99	\$ 7,700.99
002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RS1N-RS1N 33 KV EN POSTE DE CONCRETO CONCRETO PC-12-750 INCLUYE: POSTE PC-12-750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR ASUS 34.5 KV, CLEMA ADS 88, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE 1C, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, CONECTOR VCL-54, ABRAZADERA 2AG, AISLADOR 33 PD, CRUCETA PV-75, ALAMBRE DE ALUM. No 4, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 29,510.37	\$ 29,510.37
003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA VS1N 33 KV EN POSTE DE CONCRETO CONCRETO PC-12-750 INCLUYE: POSTE PC-12-750, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE 1C, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, ABRAZADERA UC, CONECTOR VCL-54, AISLADOR 33 PD, CRUCETA PV-75, ALAMBRE DE ALUM. No 4, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 27,127.18	\$ 27,127.18
004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RS1N 33 KV EN POSTE DE CONCRETO PC-12-750 INCLUYE: POSTE PC-12-750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR ASUS 34.5 KV, CLEMAS ADS 88, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE 1C, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 26,092.82	\$ 26,092.82
005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE REMATE PARA LÍNEA SECUNDARIA EN POSTE DE CONCRETO PC-9-400; INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PC-9-400, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, ALAMBRE DE COBRE No 4, CARGA No 90, VARILLA PARA TIERRA 5/8X3, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, BASTIDOR B1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 18,199.02	\$ 18,199.02
006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE REMATE	PZA	1.00	\$ 8,613.23	\$ 8,613.23


C. CRUZ ANTONIO ROMERO LERMA
REPRESENTANTE LEGAL

C. CRUZ ANTONIO ROMERO LERMA
 RFC: ROLC9406037U6
 PLAZO: 60 DIAS
 INICIO: 08/SEPTIEMBRE/2025
 TERMINO: 06/NOVIEMBRE/2025

OBRA
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION
DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CABECERA
MUNICIPAL, SECTOR HIGUERITA, UBICADA
EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO
DE SINALOA.



CONTRATO:
FAISM-CH-25-51A

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	PARA LÍNEA SECUNDARIA EN POSTE DE EXISTENTE; INCLUYE: BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, ALAMBRE DE COBRE No 4, CARGA No 90, VARILLA PARA TIERRA 5/8X3, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, BASTIDOR B1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.				
007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 1TR1A 13.2 KV EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 12,440.67	\$ 12,440.67
008	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO SECUNDARIO EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: FLEJE, HEBILLAS,, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, CABLE THW CAL. 3/0, CABLE THW 1/0, CINTILLA MEDIANA, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 7,023.13	\$ 7,023.13
009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN (1F-2H) 1-1/0 Y 1-1/0 ACSR INCLUYE: CATENARIA, TENDIDO, TENSIONADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	118.00	\$ 87.38	\$ 10,310.84
010	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 3/0 AWG.	ML	45.00	\$ 240.64	\$ 10,828.80
011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RDA CON CABLE AG 5/16, GUARDACABO DE G1, REMATE PREFORMADO 5/16, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, AISLADOR PIÑA 4R, ANCLA DE CONCRETO PRECOLADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$ 6,604.73	\$ 13,209.46
012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA CABLE AG 5/16, GUARDACABO G1, REMATE PREFORMADO 5/16, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, AISLADOR PIÑA 4R, ANCLA PRECOLADA DE CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 5,032.24	\$ 5,032.24
013	DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA Y RETIRO DE POSTE SECUNDARIO A BODEGAS DE C.F.E.	PZA	2.00	\$ 5,732.55	\$ 11,465.10
014	HECHURA DE CEPA PARA POSTE DE CONCRETO Y/O MADERA EN DIFERENTES MEDIDAS (DESDE 9.MTS A 14 MTS) EN TERRENO NORMAL (TIPO I), INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS DE DISTRIBUCION-CONSTRUCCION INSTALACIONES AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION.	PZA	4.00	\$ 5,453.20	\$ 21,812.80
015	HECHURA DE CEPA PARA RETENIDA EN TERRENO NORMAL (TIPO I), INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS DE DISTRIBUCION-CONSTRUCCION INSTALACIONES AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION.	PZA	3.00	\$ 3,407.74	\$ 10,223.22


 C. CRUZ ANTONIO ROMERO LERMA
 REPRESENTANTE LEGAL

C. CRUZ ANTONIO ROMERO LERMA
 RFC: ROLC9406037U6
 PLAZO: 60 DIAS
 INICIO: 08/SEPTIEMBRE/2025
 TERMINO: 06/NOVIEMBRE/2025

OBRA
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION
DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CABECERA
MUNICIPAL, SECTOR HIGUERITA, UBICADA
EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO
DE SINALOA.



CONTRATO:
FAISM-CH-25-51A

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario		Total
016	TRAMITES, GESTIONES Y LIBRANZA ANTE C.F.E	PZA	1.00	\$	28,078.54	\$ 28,078.54
	Total de RED DE ALTA TENSION 33KV					\$ 247,668.41
02	TRANSFORMADORES					
017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA 13200YT/7620/240-120 VOL. INCLUYE: TRANSFORMADOR 25 KVA 13200YT/7620/240-120 VOLT., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$	65,338.73	\$ 65,338.73
	Total de TRANSFORMADORES					\$ 65,338.73
03	MURETES Y ACOMETIDAS					
018	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE DE MEDICION SENCILLO 240-120 VOLT.	PZA	4.00	\$	11,108.58	\$ 44,434.32
	Total de MURETES Y ACOMETIDAS					\$ 44,434.32
	Total de AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, SECTOR HIGUERITA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.					\$ 357,441.46
	Subtotal de Presupuesto					\$ 357,441.46
				Impuesto	\$	57,190.63
				Total	\$	414,632.09

Cruz n.

C. CRUZ ANTONIO ROMERO LERMA
 REPRESENTANTE LEGAL