



H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COL. EJIDAL SECTOR AL SUR DE LA UAIM, MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA.				
01	RED DE ALTA TENSION 33KV				
001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TS3N 33 KV EN POSTE DE CONCRETOPC-13-600 INCLUYE: POSTE PC-13-600, ABRAZADERA UC, AISLADOR 33 PD, CRUCETA PT-250, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, ALAMBRE DE ALUM No 4, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 31,559.77	\$ 31,559.77
002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE REMATE PARA LÍNEA SECUNDARIA EN POSTE DE EXISTENTE; INCLUYE: BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, ALAMBRE DE COBRE No 4, CARGA No 90, VARILLA PARA TIERRA 5/8X3, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, BASTIDOR B1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$ 8,613.23	\$ 17,226.46
003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 1TR1A 33 KV EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 14,113.49	\$ 14,113.49
004	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO SECUNDARIO EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: FLEJE, HEBILLAS,, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, CABLE THW CAL. 3/0, CABLE THW 1/0, CINTILLA MEDIANA, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 7,023.13	\$ 7,023.13
005	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 3/0 AWG.	ML	20.00	\$ 240.64	\$ 4,812.80
006	HECHURA DE CEPA PARA POSTE DE CONCRETO Y/O MADERA EN DIFERENTES MEDIDAS (DESDE 9.MTS A 14 MTS) EN TERRENO NORMAL (TIPO I), INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS DE DISTRIBUCION-CONSTRUCCION INSTALACIONES AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION.	PZA	1.00	\$ 5,453.20	\$ 5,453.20
007	TRAMITES, GESTIONES Y LIBRANZA ANTE C.F.E	PZA	1.00	\$ 37,010.58	\$ 37,010.58
Total de RED DE ALTA TENSION 33KV				\$	117,199.43
02	TRANSFORMADORES				
008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA 3300YT/7620/240-120 VOL. INCLUYE: TRANSFORMADOR 37.5 KVA 3300YT/7620/240-120 VOLT., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 91,306.09	\$ 91,306.09
Total de TRANSFORMADORES				\$	91,306.09
Total de AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COL. EJIDAL SECTOR AL SUR DE LA UAIM, MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA.				\$	208,505.52
Subtotal de Presupuesto				\$	208,505.52
				Impuesto	\$ 33,360.88
				Total	\$ 241,866.40

ING. HUGO FELIX LIZARRAGA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS