

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:
 19-AGOSTO-2022
 FECHA DE INICIO:
 29-AGOSTO-2022
 FECHA DE TERMINO:
 11-DICIEMBRE-2022
 105 dias naturales

CONVOCATORIA PUBLICA
 NACIONAL MUNICIPAL No.
 003-2022
 CONCURSO No.
 GVE-DOP-CAPUFE-001-2022

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS
 Y SERVICIOS PUBLICOS
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO AE-3

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA
 CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA
 CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

AE-3.- CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE O No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON NUMERO	P. U. CON LETRA	IMPORTE
PAVIMENTACION						
1.-	TERRACERIAS			2'517,890.65		
1.1	SUB-RASANTE CON CORTES HASTA 55 CMS., INCLUYE: EXCAVACION EN CORTE, CARGA Y ACARREO DEL PRODUCTO A UN RADIO MAXIMO DE 3 KMS., HOMOGENIZACION DEL MATERIAL CON INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO POR CAPAS Y AFINE AL NIVEL DEL PROYECTO CON COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	1,863.01	108.40	CIENTO OCHO PESOS 40/100 M.N.	\$ 201,950.28
1.2	ESTABILIZACION DEL TERRENO NATURAL, INCLUYE: EXTRACCION DE BACHE, ADQUISICION, CARGA Y ACARREO A 22 KMS DISTANCIA DE BANCO AL LUGAR DE LA OBRA DE PIEDRA PAPA (PAPON), Y TENDIDO CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	745.20	107.30	CIENTO SIETE PESOS 30/100 M.N.	\$ 79,959.96
1.3	SUB-BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR, FORMADA CON MATERIAL GRAVA-ARENA DE BANCO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA Y ACARREOS (DISTANCIA DE BANCO EN GRAVA-ARENA 22 KMS Y EN CEMENTANTE (LIMO) 10 KMS.) AL LUGAR DE LA OBRA, HOMOGENIZACION DE AGREGADOS CEMENTANTES, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO Y AFINE AL NIVEL DEL PROYECTO, COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	1,863.01	147.75	CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N.	\$ 275,259.73
1.4	BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR, FORMADA CON MATERIAL GRAVA- ARENA DE BANCO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA Y ACARREOS (DISTANCIA DE BANCO EN GRAVA-ARENA 22 KMS Y EN CEMENTANTE (LIMO) 10 KMS.) AL LUGAR DE LA OBRA, HOMOGENIZACION DE AGREGADOS	M2	1,863.01	177.70	CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N.	\$ 331,056.88

000017

DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA
 REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:
 19-AGOSTO-2022
 FECHA DE INICIO:
 29-AGOSTO-2022
 FECHA DE TERMINO:
 11-DICIEMBRE-2022
 105 dias naturales

CONVOCATORIA PUBLICA
 NACIONAL MUNICIPAL No.
 003-2022

CONCURSO No.
 GVE-DOP-CAPUFE-001-2022

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS
 Y SERVICIOS PUBLICOS
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO AE-3

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA
 CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA
 CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOIA.

CLAVE O No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. U. CON NUMERO	P. U. CON LETRA	IMPORTE
AE-3.- CATALOGO DE CONCEPTOS						
1.-	Total de TERRACERIAS		1.00	\$ 888,226.85		\$ 888,226.85
2.-	CONCRETO HIDRAULICO		1.00	\$ 1'179,054.10		
2.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO FC= 300 KG/CM2. REV. 10±2 EN GUARNICIÓN TIPO "L" DE SECCIÓN 75X30X15 CMS. DEPATÍN Y PERALTE Y ESPESOR RESPECTIVAMENTE. INCLUYE:TENDIDO Y COMPACTACIÓN CON VIBRADORES DE INMERSIÓN, AVIONADO CON CHECK ROD Y BULL FLOAT PARA UNA CORRECTA PLANICIDAD, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE 3/4" DE SEPARACION, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO DE 300MICRAS PARA REFORZAR CURADO CORRECTO DE LA GUARNICION, INDUCCIÓN DE AGRIETAMIENTO MEDIANTE CORTECON MACHETE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DEAMARRE EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" F'Y=4200 KG/CM2 DE 75CMS DE LONGITUD @75 CMS. EN CIMBRA PERFORADA; SELLADO DE JUNTAS DE CONTROL, TRANSVERSALES, SELLADOR DE POLIURETANO AUTONIVELANTE DE COEFICIENTE DE ELASTICIDAD DE ALTA ESPECIFICACIÓN, RESISTENTE A LOS ACEITES, DIESEL, A LOS RAYOS UV, TIPO SONOMERICO (MARCA PASAURETANO Ó BAS); LIMPIEZA, ASESORÍA INTEGRAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO, CONTROL DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y	ML	416.50	\$ 616.92	SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 92/100 M.N.	\$ 256,947.18

DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA
 REPRESENTANTE LEGAL

000018

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

19-AGOSTO-2022

FECHA DE INICIO:

29-AGOSTO-2022

FECHA DE TERMINO:

11-DICIEMBRE-2022

105 días naturales

CONVOCATORIA PUBLICA
NACIONAL MUNICIPAL No.
003-2022

CONCURSO No.
GVE-DOP-CAPUFE-001-2022

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO AE-3

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA
CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA
CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

AE-3.- CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE O No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON NUMERO	P. U. CON LETRA	IMPORTE	
2.2	OPERACIÓN DE LA OBRA INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F _c =300 KG/CM2 CON AGREGADO GRUESO 1 1/2" REV. 10±2 EN LOSAS DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE; TENDIDO Y COMPACTACIÓN CON REGLA VIBRATORIA Y VIBRADORE DE INMERSIÓN, AVIONADO CON CHECK ROD Y BULL FLOAT PARA UNA CORRECTA PLANICIDAD, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE 3/4" DE SEPARACION, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO DE 300 MICRAS PARA REFORZAR CURADO CORRECTO DE LAS LOSAS; INDUCCIÓN DE AGRIETAMIENTO MEDIANTE CORTE CON CORTADORA Y DISCO PUNTA DIAMANTE; SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE AMARRE EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" FY=4200 KG/CM2 DE 75CMS DE LONGITUD @ 75 CMS. EN CIMBRA PERFORADA ; COLOCACIÓN DE BARRAS PASA JUNTAS DE 5/8" DE DIÁMETRO, 60 CMS. DE LONGITUD @ 40 CMS. DE ESPACIAMIENTO, COLOCADAS EN EL SENTIDO TRANSVERSAL PARA JUNTAS DE EXPANSION CON POLIDUCTO DE 3/4" Y GRASA, APLICACIÓN DE CELOTEX DE 1/2" EN JUNTAS FRIAS, SELLADO DE JUNTAS DE CONTROL, TRANSVERSALES, LONGITUDINALES CON COLA DE RATA, SELLADOR DE POLIURETANO AUTONIVELANTE DE COEFICIENTE DE ELASTICIDAD DE ALTA ESPECIFICACION, RESISTENTE A LOS ACEITES, DIESEL, A LOS RAYOS UV, TIPO SONOMERICO (MARCA PASAURETANO O BAS); LIMPIEZA, ASESORIA INTEGRAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO, CONTROL DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,439.51	\$	640.57	SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 57/100 M.N.	\$ 922,106.92

DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA
REPRESENTANTE-LEGAL

000079

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:
 19-AGOSTO-2022
 FECHA DE INICIO:
 29-AGOSTO-2022
 FECHA DE TERMINO:
 11-DICIEMBRE-2022
 105 días naturales

CONVOCATORIA PUBLICA
 NACIONAL MUNICIPAL No.
 003-2022

CONCURSO No.
 GVE-DOP-CAPUFE-001-2022

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS
 Y SERVICIOS PUBLICOS
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO AE-3

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

AE-3.- CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE O No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON NUMERO	P. U. CON LETRA	IMPORTE
2.-	Total de CONCRETO HIDRAULICO		1.00	\$ 1'179,054.10	\$	1'179,054.10
3.-	BANQUETAS		1.00	\$ 432,470.78		
3.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE BANQUETAS.	M2	825.00	\$ 9.59	NUEVE PESOS 59/100 M.N.	\$ 7,911.75
3.2	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA SUSTITUIRLO CON MATERIAL SANO, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE OBRA A UNA DISTANCIA DE 3.00 KMS..	M3	165.00	\$ 165.95	CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N.	\$ 27,381.75
3.3	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM CON MATERIAL INERTE (LIMO) DE BANCO, INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL CON UNA DISTANCIA DE BANCO DE 10 KMS..	M3	82.50	\$ 278.47	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N.	\$ 22,973.78
3.4	FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO PREFABRICADO FC= 200 KG/CM2 Y AGREGADO MAXIMO 3/4", DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADO CON MALLALAC 6-6/10-10 ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA.	M2	825.00	\$ 453.58	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N.	\$ 374,203.50
3.-	Total de BANQUETAS		1.00	\$ 432,470.78		\$ 432,470.78
4.-	SEÑALIZACION		1.00	\$ 18,138.92		
4.1	PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICION CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS.	ML	416.50	\$ 26.60	VEINTISEIS PESOS 60/100 M.N.	\$ 11,078.90
4.2	APLICACION DE PINTURA EN LINEA CONTINUA COLOR AMARILLO Y/O BLANCO DE 10 CMS DE ANCHO PARA DEFINIR CARRIL DE ESTACIONAMIENTO	ML	353.62	\$ 13.31	TRECE PESOS 31/100 M.N.	\$ 4,706.68
4.3	APLICACION DE PINTURA EN LINEA DISCONTINUA COLOR AMARILLO Y/O BLANCO PARA DEFINIR CARRIL DE	ML	176.81	\$ 13.31	TRECE PESOS 31/100 M.N.	\$ 2,353.34

Pag. No: 4

000020

DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA
 REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:
 19-AGOSTO-2022
 FECHA DE INICIO:
 29-AGOSTO-2022
 FECHA DE TERMINO:
 11-DICIEMBRE-2022
 105 días naturales

CONVOCATORIA PUBLICA
 NACIONAL MUNICIPAL No.
 003-2022

CONCURSO No.
 GVE-DOP-CAPUFE-001-2022

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS
 Y SERVICIOS PUBLICOS
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO AE-3

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA
 CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA
 CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

AE-3.- CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE O No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. U. CON NUMERO	P. U. CON LETRA	IMPORTE
4.-	CIRCULACION					
	Total de SEÑALIZACION		1.00 \$	18,138.92		\$ 18,138.92
	Total de PAVIMENTACION		1.00 \$	2'517,890.65		\$ 2'517,890.65
5.-	SISTEMA DE AGUA POTABLE					
	PRELIMINARES		1.00 \$	117,619.74		
5.1	TRAZO DE TERRENO CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS DE AGUA POTABLE.	ML	215.60 \$	40,572.03	SEIS PESOS 07/100 M.N.	\$ 1,308.69
5.2	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD CON CUCHARON DE 0.60 MTS DE ANCHO.	M3	168.17 \$	57.21	CINCUENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N.	\$ 9,621.01
5.3	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR, APISONADA Y COMPACTADA CON PISON DE MANO.	M3	12.94 \$	566.67	QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.	\$ 7,332.71
5.4	RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DE 30 CMS ARRIBA DE LOMO DE TUBERIA INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO.	M3	48.67 \$	126.20	CIENTO VEINTISEIS PESOS 20/100 M.N.	\$ 6,142.15
5.5	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS HASTA NIVEL DE RASANTE DE DESPLANTE DE PAVIMENTO	M3	105.58 \$	153.13	CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N.	\$ 16,167.47
5.-	Total de PRELIMINARES		1.00 \$	40,572.03		\$ 40,572.03
6.-	TUBERIAS					
6.1	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA ANGER 3", RD-32.5, INCLUYE ANILLO	ML	1.00 \$	21,329.31		
			215.60 \$	83.55	OCHENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N.	\$ 18,013.38

Pag. No: 5

DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

ARG. MARTIN ALBERTO DAGNINO-FONSECA
 REPRESENTANTE LEGAL

000021

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:
 19-AGOSTO-2022
 FECHA DE INICIO:
 29-AGOSTO-2022
 FECHA DE TERMINO:
 11-DICIEMBRE-2022
 105 días naturales

CONVOCATORIA PUBLICA
 NACIONAL MUNICIPAL No.
 003-2022

CONCURSO No.
 GVE-DOP-CAPUFE-001-2022

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS
 Y SERVICIOS PUBLICOS
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO AE-3

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA
 CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA
 CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

AE-3.- CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE O No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. U. CON NUMERO	P. U. CON LETRA	IMPORTE
CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CNA Y EL IMTA.						
6.2	INSTALACION JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA ANGER 3" RD-32.5, INCLUYE ANILLO CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CNA Y EL IMTA	ML	215.60	\$ 15.38	QUINCE PESOS 38/100 M.N.	\$ 3,315.93
6.-	Total de TUBERIAS		1.00	\$ 21,329.31		\$ 21,329.31
7.-	PIEZAS ESPECIALES		1.00	\$ 5,486.18		
7.1	SUMINISTROE INSTALACION DE CRUZ DE PVC DE 3"X3".	PZA	1.00	\$ 799.13	SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N.	\$ 799.13
7.2	SUMINISTROE INSTALACION DE TEE DE PVC DE 3"X3".	PZA	1.00	\$ 688.92	SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N.	\$ 688.92
7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE PVC DE 3".	PZA	3.00	\$ 305.56	TRESCIENTOS CINCO PESOS 56/100 M.N.	\$ 916.68
7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 3".	PZA	3.00	\$ 753.75	SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N.	\$ 2,261.25
7.5	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELABORACION DE ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE (30X30X30) F'C=150 KG/CM2	PZA	5.00	\$ 164.04	CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.	\$ 820.20
7.-	Total de PIEZAS ESPECIALES		1.00	\$ 5,486.18		\$ 5,486.18
8.-	TOMAS DOMICILIARIAS		1.00	\$ 50,232.22		
8.1	EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO PARA LA INSTALACION DE MATERIALES EN TOMA DOMICILIARIA.	LA ML	128.40	\$ 123.32	CIENTO VEINTITRES PESOS 32/100 M.N.	\$ 15,834.29
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EXTRUPAK RD-9 EN TOMA DOMICILIARIA.	ML	128.40	\$ 33.22	TREINTA Y TRES PESOS 22/100 M.N.	\$ 4,265.45
8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES EN LOTE		24.00	\$ 1,255.52	UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA	\$ 30,132.48

Pag. No: 6

000022

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

REPRESENTANTE LEGAL

DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:
19-AGOSTO-2022
FECHA DE INICIO:
29-AGOSTO-2022
FECHA DE TERMINO:
11-DICIEMBRE-2022
105 días naturales

CONVOCATORIA PUBLICA
NACIONAL MUNICIPAL No.
003-2022

CONCURSO No.
GVE-DOP-CAPUFE-001-2022

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO AE-3

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

AE-3.- CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE O No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON NUMERO	P. U. CON LETRA	IMPORTE
8.-	REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: 1 ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", 1 LLAVE DE INSERCIÓN, 1 LLAVE DE BANQUETA, TODOS LOS MATERIALES CON DIAMETRO DE 1/2" Y MANO DE OBRA. Total de TOMAS DOMICILIARIAS		1.00	\$ 50,232.22	Y CINCO PESOS 52/100 M.N.	\$ 50,232.22
	Total de SISTEMA DE AGUA POTABLE		1.00	\$ 117,619.74		\$ 117,619.74
9.-	SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO.		1.00	\$ 433,712.94		
	PRELIMINARES		1.00	\$ 125,770.79		
9.1	TRAZO Y NIVELACION CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR TRABAJOS DE ALCANTARRILLADO SANITARIO, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL A UN MAXIMO DE 3.00 MTS. ENTRE BANCO Y BANCO.	ML	217.60	\$ 6.07	SEIS PESOS 07/100 M.N.	\$ 1,320.83
9.2	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	237.62	\$ 57.21	CINCUENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N.	\$ 13,594.24
9.3	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR, M3 APISONADA Y COMPACTADA CON PISON DE MANO.	M3	13.06	\$ 566.67	QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.	\$ 7,400.71
9.4	RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DE 30 CMS ARRIBA DE LOMO DE TUBERIA INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO.	M3	65.70	\$ 126.20	CIENTO VEINTISEIS PESOS 20/100 M.N.	\$ 8,291.34
9.5	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS HASTA NIVEL DE RASANTE DE DESPLANTE DE PAVIMENTO	M3	151.81	\$ 153.13	CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N.	\$ 23,246.67
9.15	BOMBA DE ACHIQUE CON MOTOBOMBA DE 3" DIAM	HRS	250.00	\$ 113.29	CIENTO TRECE PESOS 29/100 M.N.	\$ 28,322.50

Pag. No: 7

DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

-REPRESENTANTE LEGAL

000023

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:
 19-AGOSTO-2022
 FECHA DE INICIO:
 29-AGOSTO-2022
 FECHA DE TERMINO:
 11-DICIEMBRE-2022
 105 días naturales

CONVOCATORIA PUBLICA
 NACIONAL MUNICIPAL No.
 003-2022

CONCURSO No.
 GVE-DOP-CAPUFE-001-2022

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS
 Y SERVICIOS PUBLICOS
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO AE-3

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA
 CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA
 CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

AE-3.- CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE O No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. U. CON NUMERO	P. U. CON LETRA	IMPORTE
9.88	LIMPIEZA Y DESAZOLVE FINO DE CARCAMOS, COLECTORES O ATARJEAS POR MEDIO DE EQUIPO TIPO VACTOR.	HRS	15.00	\$ 2,906.30	DOS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 30/100 M.N.	\$ 43,594.50
9.-	Total de PRELIMINARES		1.00	\$ 125,770.79		\$ 125,770.79
10.-	TUBERIAS		1.00	\$ 64,718.59		\$ 64,718.59
10.1	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 8" SERIE 20.	ML	217.60	\$ 279.17	DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 17/100 M.N.	\$ 60,747.39
10.2	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC DE 8" SERIE 20	ML	217.60	\$ 18.25	Dieciocho pesos 25/100 M.N.	\$ 3,971.20
10.-	Total de TUBERIAS		1.00	\$ 64,718.59		\$ 64,718.59
11.-	OBRAS ACCESORIAS		1.00	\$ 70,411.90		\$ 70,411.90
11.24	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN A BASE DE TABIQUE RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO ARENA 1:3 CON LLANA METALICA, INCLUYE: FABRICACION DE BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, MEDIA CANA, COLOCACION DE PLANTILLA DE GRAVA ARENA, ESCALONES DE VARILLA DE 1" DE DIAM; EXCAVACIONES Y RELLENOS PARA UNA PROFUNDIDAD DE 1.50 MTS	PZA	5.00	\$ 7,316.61	SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 61/100 M.N.	\$ 36,583.05
11.4	SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE ACERO PARA POZO DE VISITA.	PZA	5.00	\$ 6,113.16	SEIS MIL CIENTO TRECE PESOS 16/100 M.N.	\$ 30,565.80
11.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES EN INTERCONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE.	PZA	5.00	\$ 652.61	SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 61/100 M.N.	\$ 3,263.05
11.-	Total de OBRAS ACCESORIAS		1.00	\$ 70,411.90		\$ 70,411.90
12.-	DESCARGAS DOMICILIARIAS		1.00	\$ 172,811.66		\$ 172,811.66

Pag. No: 8

000024

DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:
19-AGOSTO-2022
FECHA DE INICIO:
29-AGOSTO-2022
FECHA DE TERMINO:
11-DICIEMBRE-2022
105 dias naturales

CONVOCATORIA PUBLICA
NACIONAL MUNICIPAL No.
003-2022

CONCURSO No.
GVE-DOP-CAPUFE-001-2022

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO AE-3

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA
CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA
CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

AE-3.- CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE O No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. U. CON \$	P. U. CON LETRA	IMPORTE
12.1	CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE 6" SERIE 20, INTERCONECTADA A TUBERIA DE 8" SERIE 20, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y VOLTEO.	ML	140.40	\$	170.50 CIENTO SETENTA PESOS 50/100 M.N.	\$ 23,938.20
12.2	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 6" SERIE 20 PARA CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA.	ML	140.40	\$	187.66 CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N.	\$ 26,347.46
12.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" PARA SER INTERCONECTADAS A TUBERIA DE 8" SERIE 20: CODO DE PVC DE 45°X6" Y YEE DE 8°X6".	LOTE	24.00	\$	1,593.45 UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 45/100 M.N.	\$ 38,242.80
12.4	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE REGISTROS DE 0.60 X 0.40 MTS DE PROFUNDIDAD VARIABLE. A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA PROPORCION 1:3 CON BASE DE CONCRETO DE 0.10 MTS. DE ESPESOR ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO- ARENA 1:3 Y MARCO Y CONTRAMARCO CON SOLERA DE 3" A 45° Y TAPA CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" CORRUGADA @10 CM. INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS.	PZA	24.00	\$	3,511.80 TRES MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 80/100 M.N.	\$ 84,283.20
12.-	Total de DESCARGAS DOMICILIARIAS		1.00	\$	172,811.66	\$ 172,811.66
	Total de SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO.		1.00	\$	433,712.94	\$ 433,712.94
13.-	ALUMBRADO		1.00	\$	287,006.97	
13.25	SUMINISTRO E INST. DE POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 38 MM (1 1/4) INCLUYE EXCAVACION EN TERRENO TIPO II, CONCRETO FC=100 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE	ML	190.00	\$	26.33 VEINTISEIS PESOS 33/100 M.N.	\$ 5,002.70

Pag. No: 9

000025

DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:
 19-AGOSTO-2022
 FECHA DE INICIO:
 29-AGOSTO-2022
 FECHA DE TERMINO:
 11-DICIEMBRE-2022
 105 dias naturales

CONVOCATORIA PUBLICA
 NACIONAL MUNICIPAL No.
 003-2022

CONCURSO No.
 GVE-DOP-CAPUFE-001-2022

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS
 Y SERVICIOS PUBLICOS
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO AE-3

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA
 CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA
 CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CLAVE O No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON NUMERO	P. U. CON LETRA	IMPORTE
13.29	OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO SUMINISTRO E INST. DE CABLE AL XLP 2+1 CAL. 6 ML SUBTERRANEO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	190.00	\$ 69.80	SESENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.	\$ 13,262.00
13.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA MURETE INCLUYE: CABLE THW CAL. 4, VATHW. CAL 6, CABLE COBRE DESNUDO CAL. 8, TUBO PVC PESADO DE 1-1/2 EXCAVACION ENTERRENO TIPO II, CONCRETO FC=100 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	MTS	17.00	\$ 524.63	QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 63/100 M.N.	\$ 8,918.71
13.31	SUMINISTRO E INST. DE SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" X 1.5 MTS. NORMAL, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA.	3.00	\$ 687.09	SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 09/100 M.N.	\$ 2,061.27
13.32	SUMINISTRO E INST. DE REGISTRO DE CONCRETO DE 40X40X40 CMS MEDIDAS EXTERIORES CON MARCO Y CONTRA MARCO DE FE, ANGULO 1 1/2 X 1/8" Y 1 1/4" X 1/8" INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA.	9.00	\$ 1,107.32	UN MIL CIENTO SIETE PESOS 32/100 M.N.	\$ 9,965.88
13.33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PRECOLADO PARA ALOJAR EQUIPO DE MEDICION, CONTROL Y RELEVADOR DE TIEMPO 0-5 HRS. INCLUYE: TUBOS CENTRO DE CARGA, INTERRUPTORES, GABINETES, PUERTA DE PROTECCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO.	PZA.	1.00	\$ 20,992.94	VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N.	\$ 20,992.94
13.26	PAGO C.F.E POR CONTRATACION	LOTE	1.00	\$ 5,186.59	CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N.	\$ 5,186.59
13.27	PAGO POR UNIDAD VERIFICACION	LOTE	1.00	\$ 15,559.77	QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N.	\$ 15,559.77
13.28	SUMINISTRO E INSTALACION UN LUMINARIO ELEKTRA DE	PZA	7.00	\$ 29,436.73	VEINTINUEVE MIL	\$ 206,057.11

Pag. No: 10

000026

DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO-FONSECA
 REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:
 19-AGOSTO-2022
 FECHA DE INICIO:
 29-AGOSTO-2022
 FECHA DE TERMINO:
 11-DICIEMBRE-2022
 105 dias naturales

CONVOCATORIA PUBLICA
 NACIONAL MUNICIPAL No.
 003-2022

CONCURSO No.
 GVE-DOP-CAPUFE-001-2022

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS
 Y SERVICIOS PUBLICOS
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO AE-3

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA
 CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA
 CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

AE-3.- CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE O No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. U. CON NUMERO	P. U. CON LETRA	IMPORTE
13.-	LED 60 W, C/FOTOCELDA, 140 LW EN POSTE FE CONICO OCTAGONAL 9 MTS, INCLUYE: LAMPARA, BASE PIRAMIDAL 40X90X90, CABLE PINTURA, TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. Total de ALUMBRADO		1.00	\$ 287,006.97	CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N.	\$ 287,006.97
14	Total de ALUMBRADO		1.00	\$ 287,006.97		\$ 287,006.97
14.2	TRABAJOS FINALES RETIRO DE TAPONES EN LOS EXTREMOS Y BARRIDO M3 TOTAL DE LOS MISMOS		1.00	\$ 10,805.26		
14.3	LIMPIEZA TOTAL DE LA OBRA, INCLUYE: LA MANO DE M2 OBRA NECESARIA.		42.00	\$ 183.25	CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N.	\$ 7,696.50
14	Total de TRABAJOS FINALES		2,878.48	\$ 1.08	UN PESOS 08/100 M.N.	\$ 3,108.76
	Subtotal de Presupuesto		1.00	\$ 10,805.26		\$ 10,805.26
						\$ 3'367,035.56
						I.V.A. \$ 538,725.69
						Total \$ 3'905,761.25

000027

DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA
 REPRESENTANTE LEGAL