

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 13/Abr/2023

FECHA DE INICIO: 17/ABR/2023

FECHA DE TERMINACION: 16/MAY/2023

DURACION: 30 DIAS NATURALES

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

(001AH23PR) AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR ALBERTO GUTIERREZ EN LA LOCALIDAD DE BAGOJO DEL RIO, SINDICATURA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

RESUMEN DE PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO BAGOJO DEL RIO, SECTOR ALBERTO GUTIERREZ				
01	RED DE ALTA TENSION 33KV				\$ 475,634.21
02	TRANSFORMADORES				\$ 98,929.54
03	MURETES Y ACOMETIDAS				\$ 60,240.52
04	LUMINARIAS				\$ 40,976.91
	Total de AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO BAGOJO DEL RIO, SECTOR ALBERTO GUTIERREZ				\$ 675,781.18
	** SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 18/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				\$ 675,781.18
	** SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 18/100 M.N. **				
				Impuesto	\$ 108,124.99
				Total	\$ 783,906.17
	** SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 17/100 M.N. **				

ATENTAMENTE


LIC. FABIOLA CORONA CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL

1

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 13/Abr/2023

FECHA DE INICIO: 17/ABR/2023

FECHA DE TERMINACION: 16/MAY/2023

DURACION: 30 DIAS NATURALES

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

(001AH23PR) AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR ALBERTO GUTIERREZ EN LA LOCALIDAD DE BAGOJO DEL RIO, SINDICATURA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

PRESUPUESTO						
CLAVE	DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE	
1	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO BAGOJO DEL RIO, SECTOR ALBERTO GUTIERREZ					
01	RED DE ALTA TENSION 33KV					
001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TS3N/RS1N 33 KV EN POSTE DE CONCRETO CONCRETO PC-12-750 INCLUYE: POSTE PC-12-750, CUCETA PT-250, AISLADOR ASUS 34.5 KV, CLEMA ADS 88, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE 1C, ABRAZADERA UC, CLEMA ADS-88, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, CONECTOR VCL-54, ABRAZADERA 2AG, AISLADOR 33 PD, ALAMBRE DE ALUM. No 4, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PRECIO UNIT.: ** VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 26,685.18	\$ 26,685.18	
002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RS1N-RS1N 33 KV EN POSTE DE CONCRETO CONCRETO PC-12-750 INCLUYE: POSTE PC-12-750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR ASUS 34.5 KV, CLEMA ADS 88, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE 1C, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, CONECTOR VCL-54, ABRAZADERA 2AG, AISLADOR 33 PD, CRUCETA PV-75, ALAMBRE DE ALUM. No 4, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PRECIO UNIT.: ** VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 79/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 25,812.79	\$ 103,251.16	
003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RS1N 33 KV EN POSTE DE CONCRETO PC-12-750 INCLUYE: POSTE PC-12-750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR ASUS 34.5 KV, CLEMAS ADS 88, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE 1C, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PRECIO UNIT.: ** VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 22,863.01	\$ 22,863.01	
004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE REMATE PARA LÍNEA SECUNDARIA EN POSTE DE CONCRETO PC-9-400; INCLUYE: POSTE DE CONCRETO	PZA	2.00	\$ 15,889.28	\$ 31,778.56	

TOTAL DE HOJA : \$ 184,577.91
TOTAL ACUMULADO : \$ 184,577.91

ATENTAMENTE

LIC. FABIOLA CORONA CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 13/Abr/2023

FECHA DE INICIO: 17/ABR/2023

FECHA DE TERMINACION: 16/MAY/2023

DURACION: 30 DIAS NATURALES

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

(001AH23PR) AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR ALBERTO GUTIERREZ EN LA LOCALIDAD DE BAGOJO DEL RIO, SINDICATURA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE
	PC-9-400, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, ALAMBRE DE COBRE No 4, CARGA No 90, VARILLA PARA TIERRA 5/8X3, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, BASTIDOR B1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PRECIO UNIT.: ** QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N. **				
005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE DOBLE REMATE PARA LÍNEA SECUNDARIA EN POSTE DE CONCRETO PC-9-400; INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PC-9-400, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, BASTIDOR B1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PRECIO UNIT.: ** QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 15,488.48	\$ 15,488.48
006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE REMATE PARA LÍNEA SECUNDARIA EN POSTE DE EXISTENTE; INCLUYE: BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, ALAMBRE DE COBRE No 4, CARGA No 90, VARILLA PARA TIERRA 5/8X3, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, BASTIDOR B1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PRECIO UNIT.: ** SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 31/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 7,721.31	\$ 15,442.62
007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE DOBLE REMATE PARA LÍNEA SECUNDARIA EN POSTE DE CONCRETO EXISTENTE; INCLUYE: BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, BASTIDOR B1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PRECIO UNIT.: ** SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 52/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 7,320.52	\$ 7,320.52
008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 1TR1A 33 KV EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PRECIO UNIT.: ** DOCE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 19/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 12,515.19	\$ 25,030.38

TOTAL DE HOJA : \$ 63,282.00
TOTAL ACUMULADO : \$ 247,859.91

ATENTAMENTE


LIC. FABIOLA CORONA CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 13/Abr/2023

FECHA DE INICIO: 17/ABR/2023

FECHA DE TERMINACION: 16/MAY/2023

DURACION: 30 DIAS NATURALES

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

(001AH23PR) AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR ALBERTO GUTIERREZ EN LA LOCALIDAD DE BAGOJO DEL RIO, SINDICATURA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE
009	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO SECUNDARIO EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: FLEJE, HEBILLAS,, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, CABLE THW CAL. 3/0, CABLE THW 1/0, CINTILLA MEDIANA, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PRECIO UNIT.: ** SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 45/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 6,191.45	\$ 12,382.90
010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN (1F-2H) 1-3/0 AAC Y 1-1/0 AAC INCLUYE: CATENARIA, TENDIDO, TENSIONADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PRECIO UNIT.: ** OCHENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N. **	ML	65.00	\$ 88.05	\$ 5,723.25
011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN (1F-1H) 1-3/0 AAC INCLUYE: CATENARIA, TENDIDO, TENSIONADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PRECIO UNIT.: ** SESENTA PESOS 87/100 M.N. **	ML	80.00	\$ 60.87	\$ 4,869.60
012	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 3/0 AWG. PRECIO UNIT.: ** DOSCIENTOS QUINCE PESOS 56/100 M.N. **	ML	236.00	\$ 215.56	\$ 50,872.16
013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RDA CON CABLE AG 5/16, GUARDACABO DE G1, REMATE PREFORMADO 5/16, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, AISLADOR PIÑA 4R, ANCLA DE CONCRETO PRECOLADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PRECIO UNIT.: ** CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 06/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,931.06	\$ 5,931.06
014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA CABLE AG 5/16, GUARDACABO G1, REMATE PREFORMADO 5/16, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, AISLADOR PIÑA 4R, ANCLA PRECOLADA DE CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PRECIO UNIT.: ** CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 08/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 4,591.08	\$ 13,773.24
015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RPP CON CABLE AG 5/16, GUARDACABO G1, AISLADOR PIÑA 4R, REMATE 5/16, GRAPA PARALELA GP1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PRECIO UNIT.: ** CINCO MIL CIENTO DOS PESOS 78/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,102.78	\$ 5,102.78

TOTAL DE HOJA : \$ 98,654.99
TOTAL ACUMULADO : \$ 346,514.90

ATENTAMENTE

LIC. FABIOLA CORONA CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 13/Abr/2023

FECHA DE INICIO: 17/ABR/2023

FECHA DE TERMINACION: 16/MAY/2023

DURACION: 30 DIAS NATURALES

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

(001AH23PR) AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR ALBERTO GUTIERREZ EN LA LOCALIDAD DE BAGOJO DEL RIO, SINDICATURA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE
016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RBA CON CABLE AG 5/16, GUARDACABO DE G1, REMATE PREFORMADO 5/16, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, AISLADOR PIÑA 4R, ANCLA DE CONCRETO PRECOLADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PRECIO UNIT.: ** SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 33/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 7,423.33	\$ 29,693.32
017	HECHURA DE CEPA PARA POSTE DE CONCRETO Y/O MADERA EN DIFERENTES MEDIDAS (DESDE 9.MTS A 14 MTS) EN TERRENO NORMAL (TIPO I), INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS DE DISTRIBUCION-CONSTRUCCION INSTALACIONES AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION. PRECIO UNIT.: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N. **	PZA	9.00	\$ 4,464.83	\$ 40,183.47
018	HECHURA DE CEPA PARA RETENIDA EN TERRENO NORMAL (TIPO I), INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS DE DISTRIBUCION-CONSTRUCCION INSTALACIONES AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION. PRECIO UNIT.: ** DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 12/100 M.N. **	PZA	8.00	\$ 2,790.12	\$ 22,320.96
019	TRAMITES, GESTIONES Y LIBRANZA ANTE C.F.E PRECIO UNIT.: ** TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 56/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 36,921.56	\$ 36,921.56
Total de RED DE ALTA TENSION 33KV ** CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N. **					\$ 475,634.21
02	TRANSFORMADORES				
020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA 33000YT/19050/240-120 V UNICORNIO. INCLUYE: TRANSFORMADOR 37.5 KVA 33000YT/19050/240-120 VOLT., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PRECIO UNIT.: ** CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 57,275.99	\$ 57,275.99
021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA 33000YT/19050/240-120 V UNICORNIO. INCLUYE:	PZA	1.00	\$ 41,653.55	\$ 41,653.55
				TOTAL DE HOJA :	\$ 228,048.85
				TOTAL ACUMULADO :	\$ 574,563.75

ATENTAMENTE

LIC. FABIOLA CORONA CASTILLO
 REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 13/Abr/2023

FECHA DE INICIO: 17/ABR/2023

FECHA DE TERMINACION: 16/MAY/2023

DURACION: 30 DIAS NATURALES

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

(001AH23PR) AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR ALBERTO GUTIERREZ EN LA LOCALIDAD DE BAGOJO DEL RIO, SINDICATURA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

PRESUPUESTO						
CLAVE	DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE	
	TRANSFORMADOR 15 KVA 33000YT/19050/240-120 VOLT., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PRECIO UNIT.: ** CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. **					
	Total de TRANSFORMADORES				\$	98,929.54
	** NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 54/100 M.N. **					
03	MURETES Y ACOMETIDAS					
022	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE DE MEDICION SENCILLO 240-120 VOLT. PRECIO UNIT.: ** NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 9,955.75	\$	59,734.50
023	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL DE 15 X 30 CON LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. PRECIO UNIT.: ** QUINIENTOS SEIS PESOS 02/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 506.02	\$	506.02
	Total de MURETES Y ACOMETIDAS				\$	60,240.52
	** SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 52/100 M.N. **					
04	LUMINARIAS					
024	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE:LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA, BRAZO DE 1.20 MT. DE LARGO Y 1 1/2" DE DIAMETRO GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PRECIO UNIT.: ** CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N. **	PZA	9.00	\$ 4,552.99	\$	40,976.91
	Total de LUMINARIAS				\$	40,976.91
	** CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N. **					
	Total de AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO BAGOJO DEL RIO, SECTOR ALBERTO GUTIERREZ				\$	675,781.18

TOTAL DE HOJA : \$ 101,217.43
TOTAL ACUMULADO : \$ 675,781.18

ATENTAMENTE

LIC. FABIOLA CORONA CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL

5

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 13/Abr/2023

FECHA DE INICIO: 17/ABR/2023

FECHA DE TERMINACION: 16/MAY/2023

DURACION: 30 DIAS NATURALES

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

(001AH23PR) AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR ALBERTO GUTIERREZ EN LA LOCALIDAD DE BAGOJO DEL RIO, SINDICATURA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE
** SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 18/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 675,781.18
** SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 18/100 M.N. **					
					Impuesto \$ 108,124.99
					Total \$ 783,906.17
** SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 17/100 M.N. **					

ATENTAMENTE


LIC. FABIOLA CORONA CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL

6