MUNICIPIO DE ROSARIO SINALOA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL.
EL ROSARIO, SINALOA, MEXICO.
PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO.
R.F.C.: MRS-850101-9X2

OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIO MORENO ENTRE CARRETERA A CACALOTAN Y CALLE LAZARO CARDENAS, EN COL. LUIS D. COLOSIO, EN CABECERA MUNICIPAL DEL ROSARIO, SIN.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
SE	**URBANIZACION MUNICIPAL**		
01	**PRELIMINARES**		
PAV-0100	TRAZO Y NIVELACION DE PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	972.20
PAV-0200	REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS UTILIZANDO MANGUERA DE ALTA DENSIDAD DE 1/2"	PZA	8.00
204013R	REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE DE PVC DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 3" DE DIAM. DE 3.00 M. DE LONGITUD, COPLES, EXCAVACION, RELLENOS Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
PAV-0250	DEMOLICION DE 50 CM DE ALTURA Y PROTECCION DE POZOS DE VISITA CON TARIMA DE MADERA. INCLUYE: LIMPIEZA EN INTERIOR Y RETIRO DE MATERIAL	PZA	4.00
CONS-0006	DEMOLICIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE, POR MEDIOS MANUALES SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, SIN ACARREOS.	M2	60.00
PAV-0300	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA, MEDIDO EN TERRENO NATURAL, INCLUYE AFINE	M3	116.66
PAV-0350	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "C" POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA, MEDIDO EN TERRENO NATURAL, INCLUYE AFINE	M3	272.22
AP-0250	EXCAVACION CON ROTOMARTILLO EN ROCA FIJA PARA ZANJAS EN SECO EN ZONA "C" DE 0.00 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD	M3	108.88
PAV-0400	CARGA Y ACARREO EN CAMION 1er KM MATERIAL ABUNDADO PRODUCTO DE EXCAVACION (CAPACIDAD DE 7 M3)	M3	505.54
PAV-0450	ACARREO EN CAMION KM SUBSECUENTE PRODUCTO DE EXCAVACION (CAPACIDAD DE 7 M3)	M3	1,011.09
02	**TERRACERIAS**		
PAV-0500	AFINE Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR DE TERRENO NATURAL PARA RECIBIR MEJORAMIENTO	M2	972.20
PAV-0650	BASE CON GRAVA CEMENTADA CONTROLADA DE BANCO FORMANDO BASE DE 15cm. COMPACTADO AL 95% PROCTOR PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO	M3	243.05
PAV-0700	RIEGO ASFALTICO DE LIGA O DE IMPREGNACION CON ASFALTICO FM-1 INCLUYE ACARREO DE 12 KM DE 1.5 A 1.8 LT/M2, INCLUYE ARENEADA A MANO	M2	972.20
PAV-0750	LOCALIZAR POZO DE VISITA, INCLUYE: EXCAVACION, DAR ALTURA CON TABIQUE Y APLANADO DE 50 CM PROMEDIO, COLOCACION DE TAPA Y COMPACTACION DEL PERIMETRO	PZA	4.00
03	**PAVIMENTO**		
PAV-0800	GUARNICION TIPO "L" CON CONCRETO HIDRAULICO F`c=250 Kg/cm2 DIMENSIONES DE PROYECTO, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA	M	248.00
PAV-0910	LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO F`c=250 Kg/cm2, DE 15 CM	M2	823.40

OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIO MORENO ENTRE CARRETERA A CACALOTAN Y CALLE LAZARO CARDENAS, EN COL. LUIS D. COLOSIO, EN CABECERA MUNICIPAL DEL ROSARIO, SIN.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA		
PAV-0980	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA CIEGA DE FO. FO.TIPO PESADO DE 110 KG	PZA	4.00
04	**ACABADOS**		
PAV-1100	CALAFATEO DE JUNTA DE DILATACION CON CHAPOPOTE, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA	M	696.07
PAV-1120	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO 150 Kg/cm2, T.M.A. 3/4" ACABADO ESTAMPADO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	248.00
PAV-1150	PINTURA EN GUARNICIONES HASTA 40 cm DE DESARROLLO, COLOR AMARILLO TRANSITO, MARCA SHERWIN WILLIAMS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACION.	ML	248.00
PAV-1300	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	972.20
06	**ALUMBRADO**		
ELEC-0038	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8"x1.50 M, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	2.00
ELEC-1210	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 41mm (1" 1/2), INCLUYE: EXCAVACION EN ZANJA DE TERRENO TIPO "B", ENCOFRADO CON CONCRETO F'c=100KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	120.00
ELEC-0335	CABLE AL XLP (2+1) CAL. 4 SUBTERRANEO PARA ALIMENTAR LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	120.00
ELEC-1150	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40x40x40CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"x1 1/2"x1/8", CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/4"x1 1/4"x1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, EXCAVACION, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00
ELEC-1505	LUMINARIA LED ELEKTRA, TECNOLOGIA LUMILED 60 W, TEMPERATURA DE COLOR 5000°K, SALIDA VOLTAJE DE ALIMENTACION 100/277V. CON FOTOSENSOR, 155L/W, IP67, IK10, FABRICADA EN ALUMINIO VACIADO EXTRUIDO Y ANODIZADO CON LENTE DE POLICARBONATO Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: BASE PIRAMIDAL DE 0.30x0.70x0.90M, POSTE RECTO GALVANIZADO DE 8.00M DE ALTURA, BRAZO DE 2.40m, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO.	PZA	4.00
ELEC-0008	ALIMENTACION PARA ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: CABLE THW-LS CAL. 4, CABLE THW-LS CAL. 6, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 8, TUBO PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 1 1/2", EXCAVACION EN TERRENO TIPO II, CONCRETO F'c=100 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	20.00