H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

2021-2024

Gobierno Sensible y Humanitario
SAN IGNACIO, SINALOA

FECHA: *09/may./2022* **HOJA:** 1 de 1

OBRA: *REHABILITACION DE PUENTE VADO EN ARROYO DE COLOMPO, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.*

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitari	Total
01	REHABILITACION DE PUENTE VADO EN ARROYO DE COLOMPO, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.				$449,443.12
0101	PRELIMINARES				$108,015.69
0102	LOSA				$331,583.58
0103	LIMPIEZA				$1,944.80
0104	ROTULO DE OBRA				$7,899.05

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO	$449,443.12
IVA(16%)	$71,910.90
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA	$521,354.02

(* QUINIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N. *)

ING. SALVADOR VALENCIA RIVERA
ANALISTA DE COSTOS

ARQ. ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

2021-2024

Gobierno Sensible y Humanitario
SAN IGNACIO, SINALOA

FECHA: *09/may./2022* ***HOJA:*** 1 de 2

OBRA: *REHABILITACION DE PUENTE VADO EN ARROYO DE COLOMPO, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.*

PRESUPUESTO					
Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitari	Total
01	**REHABILITACION DE PUENTE VADO EN ARROYO DE COLOMPO, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.**				
0101	**PRELIMINARES**				
01010001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, TRAZOS CON PINTURA UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: LEVANTAMIENTO PREVIO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO	M2	130.00	$18.08	$2,350.40
01010030	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD	M3	23.78	$324.27	$7,711.14
01060087	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO	M3	201.96	$265.12	$53,543.64
01010011	ACARREO EN CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA HORIZONTAL	M3	28.53	$135.14	$3,855.54
01010022	RELLENO Y COMPACTACION CON EQUIPO (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 MTS	M3	168.30	$227.00	$38,204.10
01060011	RETIRO AL PRIMER KM DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACION INCLUYE; APILAMIENTO PARA CARGA Y CARGA MECANICA.	M3	28.53	$82.40	$2,350.87
				IMPORTE DE PRELIMINARES	**$108,015.69**
0102	**LOSA**				
01020024	CONCRETO CICLOPEO F'C=150 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDROA CON ACARREO LIBRE A 20 MTS	M3	46.13	$2,735.56	$126,191.38
01030175	LOSA DE CONCRETO DE 30 CMS DE ESPESOR CON UNA BASE DE PIEDRA BOLA DE 15 CMS CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 30 CMS AMBOS SENTIDOS INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA	M2	130.00	$1,579.94	$205,392.20

ING. SALVADOR VALENCIA RIVERA
ANALISTA DE COSTOS

ARQ. ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL

OBRA: *REHABILITACION DE PUENTE VADO EN ARROYO DE COLOMPO, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.*

PRESUPUESTO

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitari	Total
0103	**LIMPIEZA**			**IMPORTE DE LOSA**	**$331,583.58**
01040003	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA DE TODA LA SUPERFICIE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE TRABAJO EN DONDE SE REALIZA O ALGUN CAMBIO POR CAUSA DE LA OBRA	M2	130.00	$14.96	$1,944.80
0104	**ROTULO DE OBRA**			**IMPORTE DE LIMPIEZA**	**$1,944.80**
01120022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTULO DE OBRA DE 0.90 X 1.50 MTS, CON BASTIDORES DE PERFIL PTR DE 1X 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 Y LAMINA NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULADO A UNA CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE LETRA Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA DOSP, INCLUYE: COLOCACIÓN EN DADOS DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, CON UN EMPOTRAMIENTO NO MENOR A 60 CMS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$7,899.05	$7,899.05

IMPORTE DE ROTULO DE OBRA **$7,899.05**

IMPORTE DE REHABILITACION DE PUENTE VADO EN ARROYO DE COLOMPO, EN LA LOCALIDA **$449,443.12**

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO **$449,443.12**

IVA(16%) **$71,910.90**

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA **$521,354.02**

(* QUINIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N. *)

ING. SALVADOR VALENCIA RIVERA
ANALISTA DE COSTOS

ARQ. ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL