



JEOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

UN MUNDO EN CONSTRUCCION...

INDEPENDENCIA NO. 52 BIS NTE. Col. CENTRO, ESCUINAPA SINALOA

Tel. 69595.30588 y Cel. 69595.69909

jeos2391@gmail.com

ESC-FAISMUN-2025-029

HOJA

1/3

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION AMPLIACION DE PUENTE ACCESO PRINCIPAL A LA LOMA GABRIEL LEYVA SOLANO, ESCUINAPA, SINALOA

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
AMPLIACION DE PUENTE DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD LA LOMA GABRIEL LEYVA SOLANO, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA					
01	PRELIMINARES				
PUE-0010	TRAZO Y NIVELACIÓN DE ÁREA CONTRATADA PARA LA CONSTRUCCIÓN TERRENO NATURAL EXCLUYENDO ÁREAS NO AFECTADAS INC. TOPOGRAFÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	25.00	17.58	439.50
PUE-0011	CORTE CON DISCO DE PAVIMENTO EXISTENTE, INCLUYE: TRAZO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	9.80	195.66	1,917.47
PUE-0012	DEMOLICION DE MURO Y PAVIMENTO EXISTENTE.	M3	5.00	917.57	4,587.85
PUE-0030	EXCAVACION EN CEPAL DE 0.00 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO "B" INC. MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	150.00	129.59	19,438.50
PUE-0035	CARGA, ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION INC. CARGA	M3	50.00	43.65	2,182.50
PUE-0040	ACARREO EN CAMION KM SUBSECUENTE	M3	1,950.00	10.03	19,558.50
IMPORTE DE PRELIMINARES					48,124.32
02	CIMENTACION				
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR. INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO)	M2	21.00	406.51	8,536.71
11071	CONSTRUCCION DE ZAPATA DE CIMENTACION AISLADA DE 2.00 M X 2.00 M, PERALTE DE 40 CM, ARMADA CON VRS No.4 @ 20 CM AMBAS DIRECCIONES Y CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	4.00	13,253.06	53,012.24
31019	CONSTRUCCIÓN DE CONTRATRAPE 25X40 CM REFORZADO CON 8 VS # 3 (3/8") Y ESTRIBOS # 2 (1/4") A CADA 25 CM UTILIZANDO CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A 1 1/2" INC. MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	8.27	1,677.16	13,870.11

ING. VICTOR JUAN ESPINOZA TIRADO
REPRESENTANTE LEGAL



JEOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

UN MUNDO EN CONSTRUCCION...

INDEPENDENCIA NO. 52 BIS NTE. Col. CENTRO, ESCUINAPA SINALOA

Tel. 69595.30588 y Cel. 69595.69909

jeos2391@gmail.com

ESC-FAISMUN-2025-029

HOJA

2/3

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION AMPLIACION DE PUENTE ACCESO PRINCIPAL A LA LOMA GABRIEL LEYVA SOLANO, ESCUINAPA, SINALOA

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
11121	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO POR MEDIOS MECANICOS Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM INCLUYE: ACOMODO EN MATERIAL POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	140.00	604.74	84,663.60
IMPORTE DE CIMENTACION					160,082.66
03	ESTRUCTURA				
12034	CONSTRUCCION DE COLUMNA DE 80 X 80 CMS. FABRICADA CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, 8 VRS DE No.5 Y ESTRIBOS CON VRS No.3 @ 25 CMS. INCLUYE: CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	ML	17.40	9,372.12	163,074.89
21478	CONSTRUCCIÓN DE TRABE DE LIGA EN LOSA DE RODAMIENTOS DE 25X40 CM REFORZADO CON 8 VS # 3 (3/8") Y ESTRIBOS # 2 (1/4") A CADA 25 CM UTILIZANDO CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A 1 1/2" INC. MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	14.00	1,677.16	23,480.24
010	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM ESP. CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, EN RODAMIENTOS Y LAVADERO REFORZADO CON ACERO # 3 (3/8") A CADA 20 CM AMBOS SENTIDOS ACABADO ESCOBEADO INC. MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	15.00	1,806.43	27,096.45
15479	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA ECR-60 A RAZÓN DE 0.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE MATERIALES ASFÁLTICOS.	LT	25.00	68.34	1,708.50
15478	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICA DE 10 CMS DE ESPESOR INCLUYE SUMINISTTRO, ACARREOS Y COMPACTACION	M2	50.00	841.61	42,080.50
IMPORTE DE ESTRUCTURA					257,440.58

ING. VICTOR JUAN ESPINOZA TIRADO
REPRESENTANTE LEGAL



JEOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

UN MUNDO EN CONSTRUCCION...

INDEPENDENCIA NO. 52 BIS NTE. Col. CENTRO, ESCUINAPA SINALOA

Tel. 69595.30588 y Cel. 69595.69909

jeos2391@gmail.com

ESC-FAISMUN-2025-029

HOJA

3/3

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION AMPLIACION DE PUENTE ACCESO PRINCIPAL A LA LOMA GABRIEL LEYVA SOLANO, ESCUINAPA, SINALOA

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
04	ACABADOS				
31017	CALAFATEO DE LOSAS GUARNICIONES Y TODA JUNTA EN AREA PAVIMENTADA, INCL. LIMPIEZA DE LA JUNTA, CAPA IMPERPRIM ASFALTICO PRIMARIO SELLADO DE JUNTA CON SELLACRETO "P" O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	ML	10.00	81.65	816.50
31105	PINTURA COLOR AMARILLO TRANSITO, MARCA SHERWIN WILLIAMS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACION	M2	9.10	159.98	1,455.82
	IMPORTE DE ACABADOS				2,272.32
05	TERMINACION DE LA OBRA				
1300	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	25.00	82.38	2,059.50
	IMPORTE DE TERMINACION DE LA OBRA				2,059.50
	IMPORTE DE AMPLIACION DE PUENTE DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD LA LOMA GABRIEL LEYVA SOLANO, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA				469,979.38
	SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO				469,979.38
	IVA (16.00%)				75,196.70
	IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO				545,176.08

21
ING. VICTOR JUAN ESPINOZA TIRADO
REPRESENTANTE LEGAL