



MUNICIPIO DE ESCUINAPA SINALOA

HOJA 1/1

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:
LIMPIEZA DEL CAUCE DEL ARROYO BUÑIGAS, EN CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA DE HIDALGO, ESTADO DE SINALOA**

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
LIMPIEZA ARROYO BUÑIGAS					
010602	Limpieza y desenraice a mano de terreno con maleza de 1.00 mts de altura, incluye apile de yerba, en partes donde no puede entrar la maquinaria.	m2	550.00	12.16	6,688.00
010605	Limpieza de terreno por medios mecanicos con maquinaria retroexcavadora, incluye apilamiento de material para posteriormente cargarlo y retirarlo	m2	5,500.00	67.23	369,765.00
010624	Despalme de 20 cm de espesor aprox. en llo largo y ancho del cause del rio, incluye apilamiento de material para posteriormente cargarlo y retirarlo	m3	1,100.00	59.39	65,329.00
010816	Carga y Acarreo del material producto de la limpieza y desasolve del canal sobre camión de volteo de 7 m3 , primer kilómetro, sobre camino de terracería.	m3	1,320.00	413.19	545,410.80
010817	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material producto de la limpieza del cauce del rio, kilómetros subsecuentes, sobre camino de terracería y pavimentados.	m3/km	6,600.00	19.71	130,086.00
IMPORTE DE LIMPIEZA ARROYO BUÑIGAS					1,117,278.80
SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO					1,117,278.80
IVA (16.00%)					178,764.61
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO					1,296,043.41

**ARQ. ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL**