GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.

10/JUNIO/2026

No.- de Obra DOP-26-310 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.				
	OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS BARRIDO HUMANO EN PARQUE CASA HOGAR, COL. CASA HOGAR.				
	PRELIMINARES				
1	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO HASTA 400.00 M2 POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y NIVEL DE MANGUERA INCLUYE : EJES DE REFERENCIA ASI COMO CONSERVACION DE NIVELETAS DE MADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA.	M2	10.24	$ 23.69	$ 242.59
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, PERMANENTE DESDE EL INICIO HASTA EL TERMINO DE LA MISMA; INCLUYE, DATOS RELEVANTES DE LA OBRA Y DEL CONSTRATISTA; FABRICADO CON BASE DE CONCRETO DE 0.4 M X 0.4 M X .60 M, CON SOPORTES Y MARCO METALICO DE PTR DE 2" X 2" CAL 16, RECUBIERTO DE PINTURA ESTRUCTURAL A 2 MANOS, LONA REFORZADA DE 1.20 M X 1.20 M CON CARACTERES VISIBLES A UNA DISTANCIA NO MENOR DE 20 M, ADHERIDA AL MARCO CON PIJAS AUTOTALADRABLES, CON VISTA EN AMBAS CARAS; CONSIDERACIONES MANTENERLO EN OPTIMAS CONDICIONES DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUIR LA FABRICACION, INSTALACION, MANTENIMIENTO Y RETIRO AL CONCLUIR EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA. FUNDAMENTO ART. 77 LOPSRES	PZA	1.00	$ 7,422.16	$ 7,422.16
3	DEMOLICION DE FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR	M2	10.24	$ 26.36	$ 269.93

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.

10/JUNIO/2026

No.- de Obra DOP-26-310 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CON MEDIOS MECANICOS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.				
4	RETIRO SIN RECUPERACION DE FALSO PLAFON TIPO GALLETA DE 60 X 60 CM INCLUYE: RETIRO DE TODO EL MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	45.57	$ 108.85	$ 4,960.29
5	DESMANTELAMIENTO DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CMS. ESP., POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y SIN ACARREO, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	16.00	$ 45.61	$ 729.76
6	RETIRO DE PISO DE CERAMICA, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	10.24	$ 217.71	$ 2,229.35
7	DEMOLICION DE CELOSIA , INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	$ 217.71	$ 217.71
8	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO I O II DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M3	5.95	$ 362.84	$ 2,158.90
	Total de PRELIMINARES				**$ 18,230.69**
	ACARREOS				
9	CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE	M3	10.00	$ 55.53	$ 555.30

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.

10/JUNIO/2026

No.- de Obra DOP-26-310 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.				
10	ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.	M3-KM	100.00	$ 9.80	$ 980.00
	Total de ACARREOS				**$ 1,535.30**
	CIMENTACION				
11	AFINE Y COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA, PATA DE ELEFANTE), DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-010/00, CLUASULA B2, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: AREA DEL PARQUE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	7.00	$ 34.77	$ 243.39
12	PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	3.43	$ 395.09	$ 1,355.16
13	ZAPATA AISLADA DE 0.70 X 0.70 X 0.10 MTS DE ESPESOR, ARMADA CON VS DE 3/8" @ 0.20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2,, INCLUYE: SOLDADURA VR DEL DADO A PLACA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, CIMBRA Y DESCIMBRA, VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	7.00	$ 1,644.26	$ 11,509.82
14	CASTILLO DE 15 X 15 CMS. DE CONCRETO	ML	20.02	$ 413.19	$ 8,272.06

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.

10/JUNIO/2026

No.- de Obra DOP-26-310 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	REFORZADO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2,T.M.A. 3/4", ARMADO CON ARMEX PREFABRICADO. AHOGADO EN ZAPATAS INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, , MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.				
	Total de CIMENTACION				**$ 21,380.43**
	IMPERMEABILIZACION				
15	IMPERMEABILIZACION DE DALA DE DESPLANTE Y ZAPATAS CON UNA CAPA DE TAPA PORO Y DOS CAPAS DE IMPERMEABILIZACION, INCLUYE: APLICAR EN LOS CACHETES DE 60CM, TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	ML	10.58	$ 158.29	$ 1,674.71
	Total de IMPERMEABILIZACION				**$ 1,674.71**
	RELLENO				
16	RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DE BANCO (BALASTRE) EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	0.30	$ 823.42	$ 247.03
	Total de RELLENO				**$ 247.03**
	LOSA DE CIMENTACION				
17	AFINE Y COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA, PATA DE ELEFANTE), DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-010/00, CLUASULA B2, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: AREA DEL PARQUE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU	M2	8.45	$ 34.77	$ 293.81

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.

10/JUNIO/2026

No.- de Obra DOP-26-310 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CORRECTA EJECUCION.				
	Total de LOSA DE CIMENTACION				**$ 293.81**
	FIRME				
18	FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDABLE 6-6/10-10 HABILITADO DE ACERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	8.45	$ 524.14	$ 4,428.98
	Total de FIRME				**$ 4,428.98**
	ALBAÑILERIA				
19	DALA DE DESPLANTE (DT) DE 15 X 20 CMS. CON CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2,T.M.A. 3/4", ARMADO CON 4 VS. DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANDOS INTERMEDIOS, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	ML	10.58	$ 606.12	$ 6,412.75
20	MURO DE TABIQUE DE 7X14X28CM DE 14CM DE ESPESOR ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA PROP. 1:3 CONSIDERANDO UN GROSOR DE DE BOQUILLA DE 1.5 A 2 CM. EJECUTADO A UN PRIMERA NIVEL, INCLUYE: MORTERO HECHO EN OBRA, ANDAMIO TIPO CABALLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	29.81	$ 724.45	$ 21,595.85
21	DALA DE CERRAMIENTO (DC) DE 15 X 20 CMS. CON	ML	10.58	$ 509.57	$ 5,391.25

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.

10/JUNIO/2026

No.- de Obra DOP-26-310 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2,T.M.A. 3/4", ARMADO CON ARMEX PREFABRICADO. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANDOS INTERMEDIOS, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.				
22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CELOSIA DE 30X30 CMS A BASE DE BLOCK, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	6.90	$ 518.56	$ 3,578.06
23	ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 50 MM. DE ESP. PARA NIVELACION, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	45.57	$ 199.42	$ 9,087.57
	Total de ALBAÑILERIA				**$ 46,065.48**
	ACABADO				
24	APLANADO ACABADO FLOTEADO EN MUROS CON MEZCLA CEM-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIO TIPO CABALLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	46.54	$ 328.56	$ 15,291.18
25	FILOS APLANADO FLOTEADO CON MORTERO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MORTERO HECHO EN OBRA, ANDAMIO TIPO CABALLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	ML	17.00	$ 97.52	$ 1,657.84
26	BOQUILLA DE APLANADO FLOTEADO A BASE DE MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	ML	16.58	$ 168.38	$ 2,791.74

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.

10/JUNIO/2026

No.- de Obra DOP-26-310 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de ACABADO				**$ 19,740.76**
	RECUBRIMIENTO				
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE CERAMICA DE 10X40CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	ML	19.23	$ 177.18	$ 3,407.17
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CERAMICA DE 40X40CM., INCLUYE: RECORTES BOQUILLAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	10.00	$ 1,205.55	$ 12,055.50
	Total de RECUBRIMIENTO				**$ 15,462.67**
	PINTURA				
29	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FONDO CON SELLADOR VINILICO A DOS MANOS EN MUROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	60.33	$ 124.07	$ 7,485.14
30	PINTURA VINILICA EN MUROS, A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE UNIFORME, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ANDAMIO TIPO CABALLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION	M2	60.33	$ 132.90	$ 8,017.86
31	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FONDO CON SELLADOR VILNILICO COMEX O SIMILAR A DOS MANOS EN PLAFON PARA FONDO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	45.57	$ 109.95	$ 5,010.42
32	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA	M2	45.57	$ 116.01	$ 5,286.58

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.

10/JUNIO/2026

No.- de Obra DOP-26-310 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	COMEX O SIMILAR A DOS MANOS EN PLAFON, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.				
33	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FONDO CON SELLADOR VINILICO COMEX O SIMILAR A DOS MANOS EN FILOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	17.00	$ 22.51	$ 382.67
34	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN FILOS , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	17.00	$ 28.88	$ 490.96
35	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FONDO CON SELLADOR VINILICO COMEX O SIMILAR A DOS MANOS EN BOQUILLA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	16.58	$ 20.92	$ 346.85
36	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COMEX O SIMILAR EN BOQUILLA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	16.58	$ 25.65	$ 425.28
	Total de PINTURA				**$ 27,445.76**
	IMPERMEABILIZANTE				
37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE A.P.P. A BASE DE PREFABRICADO DE 3.5MM DE ESPESOR ACABADO CON GRAVILLA ROJA, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELLADOR DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO, COLOCACION APP CON TERMOFUSION.	M2	45.57	$ 366.72	$ 16,711.43

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.

10/JUNIO/2026

No.- de Obra DOP-26-310 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de IMPERMEABILIZANTE				**$ 16,711.43**
	ELECTRICO				
38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO LED ECOSMART 60 WATTS LUZ CÁLIDA O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCION.	PZA	4.00	$ 305.31	$ 1,221.24
39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOMO PARA FOCO LED, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	$ 1,173.82	$ 2,347.64
40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DE SENCILLO NCLUYE: ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	$ 315.67	$ 947.01
41	SALIDA ELECTRICA DE ILUMINACION. INCLUYE: ALIMENTACION Y RAMALEO (CABLEADO) PARA 10 M DE DIST., APAGADOR, SOCKET DE BAQUELITA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION	SAL	3.00	$ 2,776.25	$ 8,328.75
42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR (FOCO LED) DE SENCILLO INCLUYE: DUCTEADO, CABLEADO Y RANURADO DE MURO, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$ 315.67	$ 315.67
43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX, POLARIZADO CORRIENTE 110 V. INCLUYE: DUCTEADO, CABLEADO Y RANURADO DE MURO, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	SAL	3.00	$ 239.34	$ 718.02
44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA DE (CONTACTO) INCLUYE: 5 ML DUCTEADO, CABLEADO	SAL	3.00	$ 1,964.71	$ 5,894.13

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.

10/JUNIO/2026

No.- de Obra DOP-26-310 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Y RANURADO DE MURO, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.				
45	SUM. Y COLOC. DE CENTRO DE CARGA QO-08,(INSTALACION A 4 MTS). INCLUYE: TABLERO QO-8 SQUARE'D, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 20 (2 PZAS). INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X30 AMPERES (3 PZAS), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	PZA	2.00	$ 13,281.44	$ 26,562.88
46	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABANICO DE TECHO BLANCO SENCILLO, MARCA TMT O SIMILAR EN CALIDAD, CONSIDERANDO CABLEADO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	2.00	$ 7,021.74	$ 14,043.48
	Total de ELECTRICO				**$ 60,378.82**
	LINEA SANITARIA				
47	LINEA SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE 2" ADHERIDA CON CEMENTO TANGIT O SIMILAR, INCLUYE: ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL DE CORTE, ACCESORIOS PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	ML	4.00	$ 166.57	$ 666.28
48	LINEA SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE 4" ADHERIDA CON CEMENTO TANGIT O SIMILAR, INCLUYE ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL DE CORTE, MANIOBRAS, MATERIALES, EQUIPO MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ML	4.00	$ 190.88	$ 763.52
49	SALIDA SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE 2"	SAL	2.00	$ 867.62	$ 1,735.24

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.

10/JUNIO/2026

No.- de Obra DOP-26-310 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ADHERIDA CON CEMENTO TANGIT O SIMILAR; INCLUYE: ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL DE CORTE,ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.				
50	SALIDA SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE 4" ADHERIDA CON CEMENTO TANGIT O SIMILAR; INCLUYE: ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL DE CORTE,ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	SAL	3.00	$ 892.34	$ 2,677.02
51	BAJANTE DE DE AGUAS PLUVIALES TUBO DE PVC DE 4" INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	ML	5.00	$ 190.88	$ 954.40
52	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPOL DE 4", INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	$ 295.25	$ 295.25
53	Descarga domiciliaria de 9.00 m. de long. con Tubería y piezas especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150 mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricación NMX-E-215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente o vigente, completa, Incluye: suministro de todos los materiales, Rellenos con Arena y Balastre, (codo 6"x6", codo, tubería), y mano de obra. (No incluye derechos de conexión).	desc	1.00	$ 2,953.12	$ 2,953.12
54	Construcción de Registro de 0.50 x 0.50 x 1.00 m. a base de tabique rojo recocido, acabado interior púlido, incluye: tapa de concreto armada, marco y contramarco de ángulo de acero de 1", suministro de materiales, acarreos, maniobras locales y mano de obra.	reg	1.00	$ 5,547.97	$ 5,547.97

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.

10/JUNIO/2026

No.- de Obra DOP-26-310 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de LINEA SANITARIA				**$ 15,592.80**
	INSTALACION HIDRAULICA				
55	LINEA HIDRAULICA CON TUBERIA DE CPVC DE 1/2" ADHERIDA CON CEMENTO PARA CPVC O SIMILAR,INCLUYE ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL DE CORTE, MANIOBRAS, MATERIALES, EQUIPO MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ML	4.00	$ 168.71	$ 674.84
56	LINEA HIDRAULICA CON TUBERIA DE CPVC 3/4," ADHERIDA CON CEMENTO TANGIT O SIMILAR; INCLUYE: ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL DE CORTE,ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	ML	15.00	$ 161.49	$ 2,422.35
57	SALIDA HIDRAULICA EN CPVC DE 1/2" ADHERIDA CON CEMENTO PARA CPVC O SIMILAR,INCLUYE ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL DE CORTE, NIPLE ROSCA INTERIOR, LLAVE ANGULAR DE 1/2", MANGUERA FLEX, MANIOBRAS, MATERIALES, EQUIPO MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	4.00	$ 1,432.82	$ 5,731.28
58	SALIDA HIDRAULICA EN CPVC DE 3/4" ADHERIDA CON CEMENTO PARA CPVC O SIMILAR,INCLUYE ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL DE CORTE, NIPLE ROSCA INTERIOR, LLAVE ANGULAR DE 1/2", MANGUERA FLEX, MANIOBRAS, MATERIALES, EQUIPO MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	4.00	$ 1,437.63	$ 5,750.52

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.

10/JUNIO/2026
No.- de Obra DOP-26-310 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
59	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE NARIZ DE 1/2", INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	$ 360.89	$ 360.89
	Total de INSTALACION HIDRAULICA				**$ 14,939.88**
	TINACO				
60	BASE PARA TINACO DE 1.20 x 1.20 x 0.40 M DE ALTURA., FORJADA CON TABIQUE RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP.: 1:6, ACABADO COMUN, Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	PZA	1.00	$ 6,031.42	$ 6,031.42
61	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 1100 LT. DE CAP. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	PZA	1.00	$ 7,629.71	$ 7,629.71
	Total de TINACO				**$ 13,661.13**
	MUEBLES DE BAÑO				
62	SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC MARCA HELVEX O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS HIDRAULICOS Y SANITARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCION.	PZA	2.00	$ 6,125.53	$ 12,251.06
63	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MARCA HELVEX O SIMILAR (COMPLETO) CON TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	PZA	2.00	$ 5,033.32	$ 10,066.64

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.

10/JUNIO/2026

No.- de Obra DOP-26-310 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de MUEBLES DE BAÑO				**$ 22,317.70**
	VENTANAS				
64	PUERTA DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE BUENA CALIDAD ,CRISTALERIA DE 6 MM. DE ESP. DE 0.90 X 2.00 M CON FILTRASOL, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERTMINACION.	PZA	1.00	$ 9,974.72	$ 9,974.72
	Total de VENTANAS				**$ 9,974.72**
	HERRERIA				
65	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE LAMINA LISA DE 0.76 X 1.95 M. CON MATERIAL DE HERRERIA NORMAL, COLOCADA CON TRES VISAGRAS, SUJETA CON 6 PATAS AHOGADAS EN CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=150 KG/CM2 , INCLUYE: VARILLA CUADRADA LISA 1/2" (1.5 PZA), LAMINA ESTRIADA (2.31 M2), CERRADURA (1 PZA), ANGULO CARAS IGUALES 1 1/2"X3/16" (1.5 PZA), SOLDADURA 60 11X1/8" (3 KG), PINTURA ESMALTE (0.08 CUB), PRIMARIO PARA ESTRUCTURA (2 LT), THINNER (2 LT), BROCHA 3" (1 PZA), ESTOPA (0.5 KG), DISCO DE CORTE (1 PZA), DISCO DE DESBASTE (1 PZA), MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS,COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	PZA	1.00	$ 9,383.19	$ 9,383.19
66	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE LAMINA LISA DE 0.75 X 1.93 M. CON MATERIAL DE HERRERIA NORMAL, COLOCADA CON TRES VISAGRAS, SUJETA CON 6 PATAS AHOGADAS EN CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=150 KG/CM2 , INCLUYE: VARILLA CUADRADA LISA 1/2" (1.5 PZA),	PZA	1.00	$ 9,370.27	$ 9,370.27

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.

10/JUNIO/2026

No.- de Obra DOP-26-310 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	LAMINA ESTRIADA (2.31 M2), CERRADURA (1 PZA), ANGULO CARAS IGUALES 1 1/2"X3/16" (1.5 PZA), SOLDADURA 60 11X1/8" (3 KG), PINTURA ESMALTE (0.08 CUB), PRIMARIO PARA ESTRUCTURA (2 LT), THINNER (2 LT), BROCHA 3" (1 PZA), ESTOPA (0.5 KG), DISCO DE CORTE (1 PZA), DISCO DE DESBASTE (1 PZA), MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS,COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION				
	Total de HERRERIA				**$ 18,753.46**
	Total de OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS BARRIDO HUMANO EN PARQUE CASA HOGAR, COL. CASA HOGAR.				**$ 328,835.56**
	OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS BARRIDO HUMANO EN MERCADO DE LAS FLORES				
	PRELIMINARES				
67	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO HASTA 400.00 M2 POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y NIVEL DE MANGUERA INCLUYE : EJES DE REFERENCIA ASI COMO CONSERVACION DE NIVELETAS DE MADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA.	M2	4.39	$ 23.69	$ 104.00
68	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, PERMANENTE DESDE EL INICIO HASTA EL TERMINO DE LA MISMA; INCLUYE, DATOS RELEVANTES DE LA OBRA Y DEL CONSTRATISTA; FABRICADO CON BASE DE CONCRETO DE 0.4 M X 0.4 M X .60 M, CON SOPORTES Y MARCO METALICO DE PTR DE 2" X 2" CAL 16, RECUBIERTO DE PINTURA ESTRUCTURAL A 2 MANOS, LONA	PZA	1.00	$ 7,422.16	$ 7,422.16

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.

10/JUNIO/2026

No.- de Obra DOP-26-310 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	REFORZADA DE 1.20 M X 1.20 M CON CARACTERES VISIBLES A UNA DISTANCIA NO MENOR DE 20 M, ADHERIDA AL MARCO CON PIJAS AUTOTALADRABLES, CON VISTA EN AMBAS CARAS; CONSIDERACIONES MANTENERLO EN OPTIMAS CONDICIONES DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUIR LA FABRICACION, INSTALACION, MANTENIMIENTO Y RETIRO AL CONCLUIR EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA. FUNDAMENTO ART. 77 LOPSRES				
69	DEMOLICION DE FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	7.26	$ 26.36	$ 191.37
70	RETIRO DE HERRERIA 2.10 X 3.00 INCLUYE: RETIRO DE TODO EL MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	1.00	$ 389.80	$ 389.80
71	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO I O II DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M3	4.50	$ 362.84	$ 1,632.78
	Total de PRELIMINARES				**$ 9,740.11**
	ACARREOS				
72	CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA	M3	6.51	$ 55.53	$ 361.50

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.

10/JUNIO/2026

No.- de Obra DOP-26-310 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.				
73	ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.	M3-KM	78.20	$ 9.80	$ 766.36
	Total de ACARREOS				**$ 1,127.86**
	CIMENTACION				
74	AFINE Y COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA, PATA DE ELEFANTE), DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-010/00, CLUASULA B2, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: AREA DEL PARQUE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.39	$ 34.77	$ 152.64
75	PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	1.96	$ 395.09	$ 774.38
76	ZAPATA AISLADA DE 0.70 X 0.70 X 0.10 MTS DE ESPESOR, ARMADA CON VS DE 3/8" @ 0.20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2,, INCLUYE: SOLDADURA VR DEL DADO A PLACA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, CIMBRA Y DESCIMBRA, VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	4.00	$ 1,644.26	$ 6,577.04
77	CASTILLO DE 15 X 15 CMS. DE CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA F'C= 200	ML	13.80	$ 413.19	$ 5,702.02

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.

10/JUNIO/2026
No.- de Obra DOP-26-310 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	KG/CM2,T.M.A. 3/4", ARMADO CON ARMEX PREFABRICADO. AHOGADO EN ZAPATAS INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, , MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.				
78	DALA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CMS. CON CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2,T.M.A. 3/4", ARMADO CON 4 VS. DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANDOS INTERMEDIOS, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	ML	10.65	$ 563.72	$ 6,003.62
	Total de CIMENTACION				**$ 19,209.70**
	IMPERMEABILIZACION				
79	IMPERMEABILIZACION DE DALA DE DESPLANTE Y ZAPATAS CON UNA CAPA DE TAPA PORO Y DOS CAPAS DE IMPERMEABILIZACION, INCLUYE: APLICAR EN LOS CACHETES DE 60CM, TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	ML	4.39	$ 158.29	$ 694.89
	Total de IMPERMEABILIZACION				**$ 694.89**
	LOSA DE CIMENTACION				
80	AFINE Y COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA, PATA DE ELEFANTE), DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-010/00, CLUASULA B2, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: AREA DEL PARQUE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU	M2	4.39	$ 34.77	$ 152.64

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.

10/JUNIO/2026
No.- de Obra DOP-26-310 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CORRECTA EJECUCION.				
81	RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DE BANCO (BALASTRE) EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	1.00	$ 823.42	$ 823.42
	Total de LOSA DE CIMENTACION				**$ 976.06**
	FIRME				
82	FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDABLE 6-6/10-10 HABILITADO DE ACERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	7.26	$ 524.14	$ 3,805.26
	Total de FIRME				**$ 3,805.26**
	ALBAÑILERIA				
83	MURO DE TABIQUE DE 7X14X28CM DE 14CM DE ESPESOR ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA PROP. 1:3 CONSIDERANDO UN GROSOR DE DE BOQUILLA DE 1.5 A 2 CM. EJECUTADO A UN PRIMERA NIVEL, INCLUYE: MORTERO HECHO EN OBRA, ANDAMIO TIPO CABALLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	31.92	$ 724.45	$ 23,124.44
84	DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20CMS. CON CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA F'C=200KG/CM2, ARMADO CON ARMEX ACABADO APARENTE, INCLUYE:CIMBRA Y DESCIMBRA MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANDOS INTERMEDIOS,	ML	10.65	$ 537.84	$ 5,728.00

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.

10/JUNIO/2026

No.- de Obra DOP-26-310 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.				
85	LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE DE 10 CMS. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:CIMBRA Y DES-CIMBRA APARENTE, HABILITADO DE ACERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	4.39	$ 2,170.26	$ 9,527.44
	Total de ALBAÑILERIA				**$ 38,379.88**
	ACABADO				
86	APLANADO ACABADO FLOTEADO EN MUROS CON MEZCLA CEM-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIO TIPO CABALLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	63.84	$ 328.56	$ 20,975.27
87	APLANADO ACABADO FLOTEADO EN PLAFONES CON MEZCLA CEM-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIO TIPO CABALLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	4.39	$ 375.69	$ 1,649.28
88	FILOS APLANADO FINO CON MORTERO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MORTERO HECHO EN OBRA, ANDAMIO TIPO CABALLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	ML	24.86	$ 97.52	$ 2,424.35
89	BOQUILLA DE APLANADO FLOTEADO A BASE DE MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	14.96	$ 168.38	$ 2,518.96

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.

10/JUNIO/2026

No.- de Obra DOP-26-310 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	MENOR.				
	Total de ACABADO				**$ 27,567.86**
	PINTURA				
90	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FONDO CON SELLADOR VINILICO A DOS MANOS EN MUROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	31.92	$ 124.07	$ 3,960.31
91	PINTURA VINILICA EN MUROS, A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE UNIFORME, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ANDAMIO TIPO CABALLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION	M2	31.92	$ 132.90	$ 4,242.17
92	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FONDO CON SELLADOR VINILICO COMEX O SIMILAR A DOS MANOS EN BOQUILLA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	14.96	$ 20.92	$ 312.96
93	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COMEX O SIMILAR EN BOQUILLA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	14.96	$ 25.65	$ 383.72
94	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FONDO CON SELLADOR VILNILICO COMEX O SIMILAR A DOS MANOS EN PLAFON PARA FONDO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	4.39	$ 109.95	$ 482.68
95	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA COMEX O SIMILAR A DOS MANOS EN PLAFON, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES,	M2	4.39	$ 116.01	$ 509.28

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.

10/JUNIO/2026
No.- de Obra DOP-26-310 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	HERRAMIENTA, ANDAMIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.				
	Total de PINTURA				**$ 9,891.12**
	RECUBRIMIENTO				
96	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE CERAMICA DE 10X40CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	ML	10.95	$ 177.18	$ 1,940.12
97	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CERAMICA COLOR BEIGE DE 40X40CM., INCLUYE: RECORTES BOQUILLAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	4.39	$ 916.94	$ 4,025.37
	Total de RECUBRIMIENTO				**$ 5,965.49**
	IMPERMEABILIZANTE				
98	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE A.P.P. A BASE DE PREFABRICADO DE 3.5MM DE ESPESOR ACABADO CON GRAVILLA ROJA, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELLADOR DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO, COLOCACION APP CON TERMOFUSION.	M2	4.39	$ 366.72	$ 1,609.90
	Total de IMPERMEABILIZANTE				**$ 1,609.90**
	ELECTRICO				
99	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO LED ECOSMART 60 WATTS LUZ CÁLIDA O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA	1.00	$ 305.31	$ 305.31

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.

10/JUNIO/2026

No.- de Obra DOP-26-310 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CORRECTA Y TOTAL EJECUCION.				
100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR DE 4" X 4", INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	$ 999.33	$ 999.33
101	SALIDA ELECTRICA DE ILUMINACION. INCLUYE: ALIMENTACION Y RAMALEO (CABLEADO) PARA 8 M DE DIST., APAGADOR, SOCKET DE BAQUELITA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION	SAL	1.00	$ 2,572.47	$ 2,572.47
102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO CON ABANICO DE TECHO	SAL	2.00	$ 2,505.76	$ 5,011.52
103	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX, POLARIZADO CORRIENTE 110 V. INCLUYE: DUCTEADO, CABLEADO Y RANURADO DE MURO, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	SAL	2.00	$ 239.34	$ 478.68
104	SALIDA ELECTRICA DE CONTACTO. INCLUYE: ALIMENTACION Y RAMALEO (CABLEADO) PARA 8 M DE DIST., CONTACTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION	SAL	1.00	$ 2,572.47	$ 2,572.47
105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DE SENCILLO NCLUYE: ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	$ 315.67	$ 631.34
106	SALIDA ELECTRICA DE APAGADOR. INCLUYE: ALIMENTACION Y RAMALEO (CABLEADO) PARA 8 M DE DIST., APAGADOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION	SAL	1.00	$ 2,572.47	$ 2,572.47
107	SALIDA ELECTRICA DE ILUMINACION. INCLUYE: ALIMENTACION Y RAMALEO (CABLEADO) PARA 8 M	SAL	1.00	$ 2,572.47	$ 2,572.47

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.

10/JUNIO/2026

No.- de Obra DOP-26-310 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	DE DIST., APAGADOR, SOCKET DE BAQUELITA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION				
108	SUM. Y COLOC. DE CENTRO DE CARGA QO-02,(INSTALACION A 4 MTS). INCLUYE: TABLERO QO-2 SQUARE'D, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 20 (2 PZAS). HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	PZA	1.00	$ 6,255.99	$ 6,255.99
	Total de ELECTRICO				**$ 23,972.05**
	LINEA SANITARIA				
109	LINEA SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE 2" ADHERIDA CON CEMENTO TANGIT O SIMILAR, INCLUYE: ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL DE CORTE, ACCESORIOS PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	ML	3.00	$ 166.57	$ 499.71
110	LINEA SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE 4" ADHERIDA CON CEMENTO TANGIT O SIMILAR, INCLUYE ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL DE CORTE, MANIOBRAS, MATERIALES, EQUIPO MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ML	9.55	$ 190.88	$ 1,822.90
111	SALIDA SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE 2" ADHERIDA CON CEMENTO TANGIT O SIMILAR; INCLUYE: ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL DE CORTE,ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	SAL	4.00	$ 867.62	$ 3,470.48

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.

10/JUNIO/2026

No.- de Obra DOP-26-310 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
112	SALIDA SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE 4" ADHERIDA CON CEMENTO TANGIT O SIMILAR; INCLUYE: ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL DE CORTE,ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	SAL	2.00	$ 892.34	$ 1,784.68
113	SALIDA DESAGUE PLUVIAL CON TUBERIA DE PVC DE 4" ADHERIDA CON CEMENTO TANGIT O SIMILAR; INCLUYE: ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR LIJA, ESMERIL DE CORTE,ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	SAL	1.00	$ 892.34	$ 892.34
114	Descarga domiciliaria de 1.00 m. de long. con Tubería y piezas especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150 mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricación NMX-E-215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente o vigente, completa, Incluye: suministro de todos los materiales, (yee 8"x6", codo, tubería), y mano de obra. (No incluye derechos de conexión).	desc	1.00	$ 1,351.68	$ 1,351.68
115	Construcción de Registro de 0.65 x 0.44 x 1.00 m. a base de tabique rojo recocido, acabado interior púlido, incluye: tapa de concreto armada, marco y contramarco de ángulo de acero de 1", suministro de materiales, acarreos, maniobras locales y mano de obra.	reg	1.00	$ 4,387.17	$ 4,387.17
	Total de LINEA SANITARIA				**$ 14,208.96**
	INSTALACION HIDRAULICA				
116	LINEA HIDRAULICA CON TUBERIA DE CPVC DE 1/2" ADHERIDA CON CEMENTO PARA CPVC O SIMILAR,INCLUYE ADECUACION DEL AREA PARA	ML	4.00	$ 168.71	$ 674.84

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.

10/JUNIO/2026

No.- de Obra DOP-26-310 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	INSTALAR, LIJA, ESMERIL DE CORTE, MANIOBRAS, MATERIALES, EQUIPO MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.				
117	LINEA HIDRAULICA CON TUBERIA DE CPVC 3/4," ADHERIDA CON CEMENTO TANGIT O SIMILAR; INCLUYE: ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL DE CORTE,ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	ML	15.00	$ 161.49	$ 2,422.35
118	SALIDA HIDRAULICA EN CPVC DE 1/2" ADHERIDA CON CEMENTO PARA CPVC O SIMILAR,INCLUYE ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL DE CORTE, NIPLE ROSCA INTERIOR, LLAVE ANGULAR DE 1/2", MANGUERA FLEX, MANIOBRAS, MATERIALES, EQUIPO MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	4.00	$ 1,432.82	$ 5,731.28
119	SALIDA HIDRAULICA EN CPVC DE 3/4" ADHERIDA CON CEMENTO PARA CPVC O SIMILAR,INCLUYE ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL DE CORTE, NIPLE ROSCA INTERIOR, LLAVE ANGULAR DE 1/2", MANGUERA FLEX, MANIOBRAS, MATERIALES, EQUIPO MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	4.00	$ 1,437.63	$ 5,750.52
	Total de INSTALACION HIDRAULICA				**$ 14,578.99**
	TINACO				
120	BASE PARA TINACO DE 1.20 x 1.20 x 0.40 M DE ALTURA., FORJADA CON TABIQUE RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA	PZA	1.00	$ 6,031.42	$ 6,031.42

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.

10/JUNIO/2026

No.- de Obra DOP-26-310 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	PROP.: 1:6, ACABADO COMUN, Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.				
121	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 1100 LT. DE CAP. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	PZA	1.00	$ 7,629.71	$ 7,629.71
	Total de TINACO				**$ 13,661.13**
	MUEBLES DE BAÑO				
122	SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC MARCA HELVEX O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS HIDRAULICOS Y SANITARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCION.	PZA	2.00	$ 6,125.53	$ 12,251.06
123	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO LV MARCUS BC MARCA HELVEX O SIMLAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PZA	2.00	$ 4,914.77	$ 9,829.54
	Total de MUEBLES DE BAÑO				**$ 22,080.60**
	VENTANAS				
124	VENTANERIA DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE BUENA CALIDAD CON UNA PZA CORREDIZA Y UNA FIJA, CRISTALERIA DE 6 MM. DE ESP. DE 0.37 X 0.62 M CON FILTRASOL, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO	PZA	2.00	$ 2,572.44	$ 5,144.88

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.

10/JUNIO/2026
No.- de Obra DOP-26-310 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	NECESARIO PARA SU TERTMINACION.				
	Total de VENTANAS				**$ 5,144.88**
	HERRERIA				
125	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE LAMINA LISA DE 0.67 X 2.08 M. CON MATERIAL DE HERRERIA NORMAL, COLOCADA CON TRES VISAGRAS, SUJETA CON 6 PATAS AHOGADAS EN CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=150 KG/CM2 , INCLUYE: VARILLA CUADRADA LISA 1/2" (1.5 PZA), LAMINA ESTRIADA (2.31 M2), CERRADURA (1 PZA), ANGULO CARAS IGUALES 1 1/2"X3/16" (1.5 PZA), SOLDADURA 60 11X1/8" (3 KG), PINTURA ESMALTE (0.08 CUB), PRIMARIO PARA ESTRUCTURA (2 LT), THINNER (2 LT), BROCHA 3" (1 PZA), ESTOPA (0.5 KG), DISCO DE CORTE (1 PZA), DISCO DE DESBASTE (1 PZA), MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS,COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	PZA	2.00	$ 9,350.94	$ 18,701.88
	Total de HERRERIA				**$ 18,701.88**
	Total de OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS BARRIDO HUMANO EN MERCADO DE LAS FLORES				**$ 231,316.62**
	OBRA: REMODELACION DE BAÑOS EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO Y PARQUES Y JARDINES AV. AQUILES SERDAN. COLONIA CENTRO				
	PRELIMINARES				
126	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO HASTA 400.00 M2 POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y NIVEL DE MANGUERA INCLUYE : EJES DE REFERENCIA ASI COMO CONSERVACION DE	M2	17.41	$ 23.69	$ 412.44

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.

10/JUNIO/2026

No.- de Obra DOP-26-310 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	NIVELETAS DE MADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA.				
127	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, PERMANENTE DESDE EL INICIO HASTA EL TERMINO DE LA MISMA; INCLUYE, DATOS RELEVANTES DE LA OBRA Y DEL CONSTRATISTA; FABRICADO CON BASE DE CONCRETO DE 0.4 M X 0.4 M X .60 M, CON SOPORTES Y MARCO METALICO DE PTR DE 2" X 2" CAL 16, RECUBIERTO DE PINTURA ESTRUCTURAL A 2 MANOS, LONA REFORZADA DE 1.20 M X 1.20 M CON CARACTERES VISIBLES A UNA DISTANCIA NO MENOR DE 20 M, ADHERIDA AL MARCO CON PIJAS AUTOTALADRABLES, CON VISTA EN AMBAS CARAS; CONSIDERACIONES MANTENERLO EN OPTIMAS CONDICIONES DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUIR LA FABRICACION, INSTALACION, MANTENIMIENTO Y RETIRO AL CONCLUIR EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA. FUNDAMENTO ART. 77 LOPSRES	PZA	1.00	$ 7,422.16	$ 7,422.16
128	DEMOLICION DE FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	4.51	$ 26.36	$ 118.88
129	RETIRO DE AZULEJOS EN MUROS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	45.00	$ 217.71	$ 9,796.95
130	RETIRO DE PISO DE CERAMICA, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	15.59	$ 217.71	$ 3,394.10
131	RETIRO DE ENJARRE EN MUROS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	50.00	$ 108.85	$ 5,442.50
132	RETIRO DE REGADERA, INCLUYE: MANO DE OBRA,	PZA	2.00	$ 424.06	$ 848.12

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.

10/JUNIO/2026

No.- de Obra DOP-26-310 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.				
133	RETIRO DE LAVAMANOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	3.00	$ 848.11	$ 2,544.33
134	RETIRIO DE WC, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	3.00	$ 848.11	$ 2,544.33
135	RETIRIO DE MINGITORIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	2.00	$ 848.11	$ 1,696.22
136	RETIRO DE HERRERIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	2.00	$ 544.25	$ 1,088.50
	Total de PRELIMINARES				**$ 35,308.53**
	ACARREOS				
137	CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.	M3	15.34	$ 55.53	$ 851.83
138	ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA	M3-KM	153.40	$ 9.80	$ 1,503.32

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.

10/JUNIO/2026

No.- de Obra DOP-26-310 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	NORMA.				
	Total de ACARREOS				**$ 2,355.15**
	RELLENO				
139	RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DE BANCO (BALASTRE) EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0.30	$ 150.91	$ 45.27
	Total de RELLENO				**$ 45.27**
	ALBAÑILERIA				
140	PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	0.54	$ 680.00	$ 367.20
141	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA DE LADRILLO TIPO CAPUCHINA DE 2.10 MTS DE ALTURA PARA BAÑOS INCLUYE LADRILLOS , MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	3.18	$ 609.16	$ 1,937.13
142	LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE DE 10 CMS. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, DOBLE PARILLA INCLUYE:CIMBRA Y DES-CIMBRA APARENTE, HABILITADO DE ACERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	3.83	$ 2,500.54	$ 9,577.07

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.

10/JUNIO/2026

No.- de Obra DOP-26-310 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
143	ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 50 MM. DE ESP. PARA NIVELACION, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	16.63	$ 199.42	$ 3,316.35
	Total de ALBAÑILERIA				**$ 15,197.75**
	ACABADOS				
144	APLANADO ACABADO FLOTEADO EN MUROS CON MEZCLA CEM-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIO TIPO CABALLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	47.00	$ 328.56	$ 15,442.32
145	FILOS APLANADO FLOTEADO CON MORTERO-ARENA 1:4 , INCLUYE: MORTERO HECHO EN OBRA, ANDAMIO TIPO CABALLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	ML	3.83	$ 97.52	$ 373.50
146	BOQUILLA DE APLANADO FLOTEADO A BASE DE MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	ML	29.40	$ 168.38	$ 4,950.37
	Total de ACABADOS				**$ 20,766.19**
	RECUBRIMIENTO				
147	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO DE 20 X 30 CMS. EN MUROS Y MAMPARAS, INCLUYE: RECORTES, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	45.00	$ 1,140.08	$ 51,303.60
148	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE CERAMICA DE 10X40CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO	ML	24.10	$ 177.18	$ 4,270.04

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.

10/JUNIO/2026

No.- de Obra DOP-26-310 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	NECESARIO PARA SU EJECUCION				
149	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CERAMICA DE 40X40CM., INCLUYE: RECORTES BOQUILLAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	15.59	$ 1,205.55	$ 18,794.52
	Total de RECUBRIMIENTO				**$ 74,368.16**
	PINTURA				
150	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FONDO CON SELLADOR VINILICO A DOS MANOS EN MUROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	47.00	$ 124.07	$ 5,831.29
151	PINTURA VINILICA EN MUROS, A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE UNIFORME, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ANDAMIO TIPO CABALLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION	M2	47.00	$ 132.90	$ 6,246.30
152	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FONDO CON SELLADOR VILNILICO COMEX O SIMILAR A DOS MANOS EN PLAFON PARA FONDO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	21.40	$ 109.95	$ 2,352.93
153	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA COMEX O SIMILAR A DOS MANOS EN PLAFON, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	21.40	$ 116.01	$ 2,482.61
154	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FONDO CON SELLADOR VINILICO COMEX O SIMILAR A DOS	ML	45.10	$ 22.51	$ 1,015.20

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.

10/JUNIO/2026

No.- de Obra DOP-26-310 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	MANOS EN FILOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.				
155	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN FILOS , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	45.10	$ 28.88	$ 1,302.49
156	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FONDO CON SELLADOR VINILICO COMEX O SIMILAR A DOS MANOS EN BOQUILLA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	22.55	$ 20.92	$ 471.75
157	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COMEX O SIMILAR EN BOQUILLA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	22.55	$ 25.65	$ 578.41
	Total de PINTURA				**$ 20,280.98**
	IMPERMEABILIZANTE				
158	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE A.P.P. A BASE DE PREFABRICADO DE 3.5MM DE ESPESOR ACABADO CON GRAVILLA ROJA, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELLADOR DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO, COLOCACION APP CON TERMOFUSION.	M2	17.41	$ 366.72	$ 6,384.60
	Total de IMPERMEABILIZANTE				**$ 6,384.60**
	TINACO				
159	BASE PARA TINACO DE 1.20 x 1.20 x 0.40 M DE ALTURA., FORJADA CON TABIQUE RECOCIDO	PZA	1.00	$ 6,031.42	$ 6,031.42

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.

10/JUNIO/2026

No.- de Obra DOP-26-310 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP.: 1:6, ACABADO COMUN, Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.				
160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 1100 LT. DE CAP. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	PZA	1.00	$ 7,629.71	$ 7,629.71
	Total de TINACO				**$ 13,661.13**
	MUEBLES DE BAÑO				
161	SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC MARCA HELVEX O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS HIDRAULICOS Y SANITARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCION.	PZA	3.00	$ 6,125.53	$ 18,376.59
162	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MARCA HELVEX O SIMILAR (COMPLETO) CON TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	PZA	2.00	$ 5,033.32	$ 10,066.64
163	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MIGITORIO MARCA HELVEX O SIMILAR COLOR BLANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCION.	PZA	2.00	$ 8,592.31	$ 17,184.62
164	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA DE CHORRO FIJO ACABADO ACERO INOXIDABLE, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA,	PZA	1.00	$ 3,372.89	$ 3,372.89

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.

10/JUNIO/2026
No.- de Obra DOP-26-310 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION				
165	COLOCACION DE LAVABO CON TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	PZA	1.00	$ 1,413.54	$ 1,413.54
	Total de MUEBLES DE BAÑO				**$ 50,414.28**
	PUERTAS				
166	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE LAMINA ESTRIADA DE 0.74 X 1.54 M. CON MATERIAL DE HERRERIA NORMAL, COLOCADA CON TRES VISAGRAS, SUJETA CON 6 PATAS AHOGADAS EN CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=150 KG/CM2 , INCLUYE: VARILLA CUADRADA LISA 1/2" (1.5 PZA), LAMINA ESTRIADA (2.31 M2), CERRADURA (1 PZA), ANGULO CARAS IGUALES 1 1/2"X3/16" (1.5 PZA), SOLDADURA 60 11X1/8" (3 KG), PINTURA ESMALTE (0.08 CUB), PRIMARIO PARA ESTRUCTURA (2 LT), THINNER (2 LT), BROCHA 3" (1 PZA), ESTOPA (0.5 KG), DISCO DE CORTE (1 PZA), DISCO DE DESBASTE (1 PZA), MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS,COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	PZA	1.00	$ 9,208.51	$ 9,208.51
167	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE LAMINA ESTRIADA DE 0.70 X 2.10 M. CON MATERIAL DE HERRERIA NORMAL, COLOCADA CON TRES VISAGRAS, SUJETA CON 6 PATAS AHOGADAS EN CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=150 KG/CM2 , INCLUYE: VARILLA CUADRADA LISA 1/2" (1.5 PZA), LAMINA ESTRIADA (2.31 M2), CERRADURA (1 PZA), ANGULO CARAS IGUALES 1 1/2"X3/16" (1.5 PZA), SOLDADURA 60 11X1/8" (3 KG), PINTURA ESMALTE (	PZA	1.00	$ 9,185.40	$ 9,185.40

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.

10/JUNIO/2026

No.- de Obra DOP-26-310 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	0.08 CUB), PRIMARIO PARA ESTRUCTURA (2 LT), THINNER (2 LT), BROCHA 3" (1 PZA), ESTOPA (0.5 KG), DISCO DE CORTE (1 PZA), DISCO DE DESBASTE (1 PZA), MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS,COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.				
168	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE LAMINA LISA DE 0.90 X 2.08 M. CON MATERIAL DE HERRERIA NORMAL, COLOCADA CON TRES VISAGRAS, SUJETA CON 6 PATAS AHOGADAS EN CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=150 KG/CM2 , INCLUYE: VARILLA CUADRADA LISA 1/2" (1.5 PZA), LAMINA ESTRIADA (2.31 M2), CERRADURA (1 PZA), ANGULO CARAS IGUALES 1 1/2"X3/16" (1.5 PZA), SOLDADURA 60 11X1/8" (3 KG), PINTURA ESMALTE (0.08 CUB), PRIMARIO PARA ESTRUCTURA (2 LT), THINNER (2 LT), BROCHA 3" (1 PZA), ESTOPA (0.5 KG), DISCO DE CORTE (1 PZA), DISCO DE DESBASTE (1 PZA), MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS,COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	PZA	2.00	$ 9,537.93	$ 19,075.86
169	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE LAMINA ESTRIADA DE 0.95 X 10 M. CON MATERIAL DE HERRERIA NORMAL, COLOCADA CON TRES VISAGRAS, SUJETA CON 6 PATAS AHOGADAS EN CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=150 KG/CM2 , INCLUYE: VARILLA CUADRADA LISA 1/2" (1.5 PZA), LAMINA ESTRIADA (2.31 M2), CERRADURA (1 PZA), ANGULO CARAS IGUALES 1 1/2"X3/16" (1.5 PZA), SOLDADURA 60 11X1/8" (3 KG), PINTURA ESMALTE (0.08 CUB), PRIMARIO PARA ESTRUCTURA (2 LT), THINNER (2 LT), BROCHA 3" (1 PZA), ESTOPA (0.5 KG), DISCO DE CORTE (1 PZA), DISCO DE DESBASTE (1 PZA), MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS,COLOCACION Y TODO	PZA	1.00	$ 9,332.34	$ 9,332.34

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.

10/JUNIO/2026
No.- de Obra DOP-26-310 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.				
	Total de PUERTAS				**$ 46,802.11**
	VENTANAS				
170	VENTANERIA DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADC DE BUENA CALIDAD CON UNA PZA CORREDIZA Y UNA FIJA, CRISTALERIA DE 6 MM. DE ESP. DE 0.21 X 0.70 M CON FILTRASOL, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERTMINACION.	PZA	1.00	$ 1,286.21	$ 1,286.21
171	VENTANERIA DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE BUENA CALIDAD CON UNA PZA CORREDIZA Y UNA FIJA, CRISTALERIA DE 6 MM. DE ESP. DE 0.22 X 0.70 M CON FILTRASOL, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERTMINACION.	PZA	2.00	$ 1,286.21	$ 2,572.42
	Total de VENTANAS				**$ 3,858.63**
	REGISTRO				
172	Construcción de Registro de 0.60 x 0.60 x 1.00 m. a base de tabique rojo recocido, acabado interior púlido, incluye: tapa de concreto armada, marco y contramarco de ángulo de acero de 1", suministro de materiales, acarreos, maniobras locales y mano de obra.	reg	2.00	$ 4,387.17	$ 8,774.34
	Total de REGISTRO				**$ 8,774.34**
	INSTALACION HIDRAULICA				
173	LINEA HIDRAULICA CON TUBERIA DE CPVC DE 1/2" ADHERIDA CON CEMENTO PARA CPVC O	ML	4.00	$ 168.71	$ 674.84

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.

10/JUNIO/2026

No.- de Obra DOP-26-310 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	SIMILAR,INCLUYE ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL DE CORTE, MANIOBRAS, MATERIALES, EQUIPO MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.				
174	SALIDA HIDRAULICA EN CPVC DE 1/2" ADHERIDA CON CEMENTO PARA CPVC O SIMILAR,INCLUYE ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL DE CORTE, NIPLE ROSCA INTERIOR, LLAVE ANGULAR DE 1/2", MANGUERA FLEX, MANIOBRAS, MATERIALES, EQUIPO MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	2.00	$ 1,432.82	$ 2,865.64
175	LINEA HIDRAULICA CON TUBERIA DE CPVC 3/4," ADHERIDA CON CEMENTO TANGIT O SIMILAR; INCLUYE: ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL DE CORTE,ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	ML	15.00	$ 161.49	$ 2,422.35
176	SALIDA HIDRAULICA EN CPVC DE 3/4" ADHERIDA CON CEMENTO PARA CPVC O SIMILAR,INCLUYE ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL DE CORTE, NIPLE ROSCA INTERIOR, LLAVE ANGULAR DE 1/2", MANGUERA FLEX, MANIOBRAS, MATERIALES, EQUIPO MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	1.00	$ 1,437.63	$ 1,437.63
	Total de INSTALACION HIDRAULICA				**$ 7,400.46**
	ELECTRICO				
177	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO LED ECOSMART 60 WATTS LUZ CÁLIDA O SIMILAR	PZA	4.00	$ 305.31	$ 1,221.24

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.

10/JUNIO/2026

No.- de Obra DOP-26-310 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCION.				
178	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DE SENCILLO NCLUYE: ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4.00	$ 315.67	$ 1,262.68
179	SALIDA ELECTRICA DE APAGADOR. INCLUYE: ALIMENTACION Y RAMALEO (CABLEADO) PARA 8 M DE DIST., APAGADOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION	SAL	4.00	$ 2,572.47	$ 10,289.88
180	SALIDA ELECTRICA DE ILUMINACION. INCLUYE: ALIMENTACION Y RAMALEO (CABLEADO) PARA 10 M DE DIST., APAGADOR, SOCKET DE BAQUELITA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION	SAL	4.00	$ 2,776.25	$ 11,105.00
181	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX, POLARIZADO CORRIENTE 110 V. INCLUYE: DUCTEADO, CABLEADO Y RANURADO DE MURO, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	SAL	3.00	$ 239.34	$ 718.02
182	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA DE (CONTACTO) INCLUYE: 5 ML DUCTEADO, CABLEADO Y RANURADO DE MURO, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	SAL	3.00	$ 1,964.71	$ 5,894.13
183	SUM. Y COLOC. DE CENTRO DE CARGA QO-08,(INSTALACION A 4 MTS). INCLUYE: TABLERO QO-8 SQUARE'D, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 20 (2 PZAS). INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X30 AMPERES (3 PZAS), HERRAMIENTA, MANO	PZA	1.00	$ 13,281.44	$ 13,281.44

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.

10/JUNIO/2026
No.- de Obra DOP-26-310 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	DE OBRA, MANIOBRAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.				
184	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA MONOFASICA, INCLUYE: KIT DE INSTALACION, MATERIAL, EQUIPO,HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$ 5,877.23	$ 5,877.23
	Total de ELECTRICO				**$ 49,649.62**
	LIMPIEZA				
185	LIMPIEZA FINAL DE TODA LA SUPERFICIE EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	21.56	$ 18.14	$ 391.10
	Total de LIMPIEZA				**$ 391.10**
	Total de OBRA: REMODELACION DE BAÑOS EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO Y PARQUES Y JARDINES AV. AQUILES SERDAN. COLONIA CENTRO				**$ 355,658.30**
	Total de OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN MERCADO DE LAS FLORES, PARQUE CASA HOGAR Y BODEGA DE PARQUES Y JARDINES DE AV. MIGUEL ALEMAN.				**$ 915,810.48**
	Subtotal de Presupuesto				**$ 915,810.48**
				Impuesto	**$ 146,529.68**
				Total	**$ 1'062,340.16**

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430