



PRESUPUESTO REFERENTE A CONSERVACION MENOR EN CARRETERA LA PLATANERA - ESTACION ROSALES EN NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Pág. 1

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
E1	CONSERVACION MENOR		
P06	OBRAS VIALES		
P06S31	BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO		
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE, AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	3.15